

令和 7 年度施行

設 計 書

業務名

手稲区総合庁舎構内除雪・融雪業務

札幌市手稲区市民部

手稲区総合庁舎構内除雪・融雪業務

業 務 価 格 円也

業務説明

本業務は、手稲区総合庁舎構内の除雪及び融雪業務を実施するものである。

(1) 構内新雪除雪工	3,970 m ²	16回
(2) 融雪作業	57 hr	

契約締結日から令和8年3月31日まで

別紙仕様書のとおり

業 務 委 託 費 内 訳 書								
工 種	種 別	単位	単 価	原 設 計		設 計 変 更		摘 要
					金 額	数 量	金 額	
構内除雪業務								
	構内除雪工	式		1				内訳書No.1
直接業務費								
	共通仮設費	式		1				
								%
共通仮設費								
純業務費								
	現場管理費	式		1				
								%
業務原価								
	一般管理費	式		1				
								%
業務価格								万単位止め
消費税等相当額		式		1				消費税率:10%
業務委託費								

構内除雪工内訳書

原設計金額 円
変更設計金額 円
増 減 額

内 訳 NO. 1

名 称	規 格						単 価	設 計 変 更				単 価	備 考
				数 量	回 数		番 号	単 価	数 量	回 数	金 額	番 号	
構内新雪除雪工		100㎡		39.70	16		1						
融雪作業		hr		57	—		2						
合計													

単 価 算 出 調 書					
単価 番号	名 称	形 質	単位	単 価	算 出 基 礎
1	構内新雪除雪工	業持S (1.4～2.0m³) 助手なし	100m²		$100 \text{ m}^2 \div 2.0 \text{ m} \div 1,000 \times \text{円/km} = \text{円}$ (除雪幅)
2	融雪作業	業持バックホウ 0.45(0.35)m3	hr		$(\text{業持}) \text{ バックホウ } 0.45(0.35)\text{m3} \text{ 円/hr}$
	共通仮設費		式		$200\text{万以下 } 9.10 \% \quad 200\text{万} \sim 1\text{億} \quad \text{Kr} = 4118.1 \times \text{対象額} - 0.3548 \times 0.38$ $\text{対象額 } \text{円}$ $\text{諸経费率 } \%$ $\text{諸経費} = \times \% \text{円以内}$
	現場管理費		式		$\text{諸経费率 } 200\text{万以下 } 40.42 \% \quad 200\text{万} \sim 1\text{億} \quad \text{Kr} = 613 \times \text{対象額} - 0.1598 \times 0.67$ $\text{対象額 } \text{円}$ $\text{諸経费率 } \%$ $\text{諸経費} = \times \% \text{円以内}$
	一般管理費		式		$\text{諸経费率 } 500\text{万以下 } 23.57 \% \quad 500\text{万} \sim 30\text{億} \quad \text{Kr} = (-4.97802 \times \log \text{対象額} + 56.9210) \times 1.00$ $\text{対象額 } \text{円}$ $\text{諸経费率 } \%$ $\text{諸経費} = \times \% \text{円以内}$