

令和8年1月26日
都市局建築部機械設備課

土工事の積算について

機械設備課工事における土工事の積算について、令和8年から下記の運用としますの
でお知らせいたします。

記

1 背景

昨今の資材価格の高騰や人手不足から、外注費である土工事において本市の積算価格と実勢価格との乖離が生じているため、見直しをおこなったものです。

2 単価について

公道復旧工事費は、実勢価格調査を反映した「公道復旧工事アスファルト舗装（人力一式）単価」を使用します。詳細は【別添】参照。

3 適用

令和8年1月告示工事から

【お問い合わせ先】
都市局建築部機械設備課
電話：011-211-2828


公道復旧費工事費の使用単価

「公道復旧工事アスファルト舗装（人力）」

⇒

「公道復旧工事アスファルト舗装（人力）一式」：「公道復旧費」

仕様・規格・寸法等	単位
車道 昼間 3cm 細粒度アスコン、タックコート	m ²
車道 昼間 3cm 細粒度キヤップアスコン、タックコート	m ²
車道 昼間 3cm 密粒度キヤップアスコン、タックコート	m ²
歩道 昼間 3cm 歩道用細粒度アスコン、タックコート	m ²
歩道 昼間 3cm 歩道用細粒度アスコン、プライムコート、砂無	m ²
歩道 昼間 3cm 歩道用細粒度アスコン、プライムコート、砂有	m ²
車道 昼間 5cm 粗粒度アスコン、タックコート	m ²
車道 昼間 5cm アスファルト安定処理、タックコート	m ²
車道 昼間 5cm アスファルト安定処理、プライムコート	m ²
車道 昼間 5cm アスファルト安定処理、プライムコート、養生砂	m ²
歩道 昼間 5cm 歩道アスファルト安定処理、プライムコート、砂無	m ²
歩道 昼間 5cm 歩道アスファルト安定処理、プライムコート、砂有	m ²



仕様・規格・寸法等	単位	HP公表単価(円) R7.4
3cm 表層3cm	m ²	5,190
5cm 表層5cm	m ²	6,150
8cm 表層3cm、上層路盤5cm	m ²	8,450
12cm 表層3cm、基層4cm、上層路盤5cm	m ²	10,900
15cm 表層4cm、基層5cm、上層路盤6cm	m ²	12,100
21cm 表層4cm、基層5cm、上層路盤①6cm、 上層路盤②6cm	m ²	15,700
26cm 表層4cm、基層5cm、上層路盤①6cm、 上層路盤②6cm	m ²	18,500

工事費積算において上記の「公道復旧工事アスファルト舗装（人力）一式」単価は、営繕工事単価「建築機械設備工事設計資材単価表」の「公道復旧費」に週休2日（通期）の補正を行っています。

札幌市ホームページ 営繕工事単価掲載リンク

<https://www.city.sapporo.jp/zaisei/kojikansa/tanka/tanka.html>

令和8年4月単価は4月上旬に上記ページにて公表予定です。