

令和2年(2020年)7月8日付け札幌市告示第3814号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和2年(2020年)7月14日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

札幌市告示第3814号別表の工事番号「20(中)第0021号」工事名「西27丁目線(北3条線～北海道神宮線間)道路改良工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

設計総括表（金抜き）

工事番号	工事名	西27丁目線（北3条線～北海道神宮線間）道路改良工事	当 初	事業区分	電気通信設備		
				工事区分	舗装	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別			単位	数量	数量増減	摘要	
	舗装準備工		式	1			
	アスファルト舗装工		式	1			
	ブロック舗装工		式	1			
	排水構造物工		式	1			
	作業土工		式	1			
	管渠工		式	1			
	集水桝・マンホール工		式	1			
	縁石工		式	1			
	縁石工		式	1			
	区画線工		式	1			
	区画線工		式	1			
	道路植栽工		式	1			
	道路植栽工		式	1			

縁石工の作業土工の項目を削除し、以降1行繰り上げ

設計総括表（金抜き）

工事番号	工事名	西27丁目線（北3条線～北海道神宮線間）道路改良工事	当 初	事業区分	電気通信設備		
				工事区分	舗装	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別			単位	数量	数量増減	摘要	
	舗装準備工		式	1			
	アスファルト舗装工		式	1			
	ブロック舗装工		式	1			
	排水構造物工		式	1			
	作業土工		式	1			
	管渠工		式	1			
	集水桝・マンホール工		式	1			
	縁石工		式	1			
	作業土工		式	1			
	縁石工		式	1			
	区画線工		式	1			
	区画線工		式	1			
	道路植栽工		式	1			

設計内訳書（金抜き）

工事番号	工事名	西27丁目線（北3条線～北海道神宮線間）道路改良工事	当 初	事業区分	電気通信設備	
				工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	摘要
管渠工			式	1		
取付管閉塞			箇所	1		単-18号
取付管敷設			箇所	3		単-19号
ます接続			箇所	3		単-20号
集水柵・マンホール工			式	1		
プレキャスト集水柵	2型雨水柵		箇所	3		単-21号
雨水柵等修正			箇所	18		単-22号
下水道人孔修正			箇所	3		単-23号
下水道人孔修正	上部交換		箇所	1		単-24号
支給品運搬			箇所	1		単-25号
縁石工			式	1		
縁石工			式	1		

縁石工の作業土工の項目を削除し、以降1行繰り上げ

設計内訳書（金抜き）

工事番号	工事名	西27丁目線（北3条線～北海道神宮線間）道路改良工事	当 初	事業区分	電気通信設備	
				工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	摘要
管渠工			式	1		
取付管閉塞			箇所	1		単-18号
取付管敷設			箇所	3		単-19号
ます接続			箇所	3		単-20号
集水柵・マンホール工			式	1		
プレキャスト集水柵		2型雨水柵	箇所	3		単-21号
雨水柵等修正			箇所	18		単-22号
下水道人孔修正			箇所	3		単-23号
下水道人孔修正		上部交換	箇所	1		単-24号
支給品運搬			箇所	1		単-25号
縁石工			式	1		
作業土工			式	1		

一式当たり内訳書（金抜き）

第 2号内訳書		支保			単価適用年月	2020.06
					歩掛適用年月	2020.06
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)	1段	m	4		単一 60号	
軽量金属支保工賃料(土留)	幅70-80*高さ115-130*長さ2000程度 2本 30日 支保長0.59-0.90m 掘削幅0.82-1.13m 2本 30日 標準(2台) 30日	式	1		内一 7号	
合 計						

腹起こし材使用本数及び水圧サポート材使用本数を4本から2本に変更

単-9号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2020.06
基準適用年月	2020.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

下層路盤(車道・路肩部)	クラッシュラン C-40 仕上り厚 400mm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
下層路盤(車道・路肩部)	400mm 2層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用	m 2	1		
計					
単価					円/m2

単-10号

単価適用年月	2020.06
基準適用年月	2020.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

下層路盤(歩道部)	各種 コンクリート再生砕石 仕上り厚 270mm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
下層路盤(歩道部)	270mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用 運搬費(DID有) 11.5km以下含む	m 2	1		
計					
単価					円/m2

運搬距離を7.0km以下含むから11.5km以下含むに変更

単-9号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2020.06
基準適用年月	2020.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

下層路盤(車道・路肩部)	クラッシュラン C-40 仕上り厚 400mm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
下層路盤(車道・路肩部)	400mm 2層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用	m 2	1		
計					
単価					円/m2

単-10号

単価適用年月	2020.06
基準適用年月	2020.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

下層路盤(歩道部)	各種 コンクリート再生砕石 仕上り厚 270mm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
下層路盤(歩道部)	270mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用 運搬費(DID有) 7.0km以下含む	m 2	1		
計					
単価					円/m2