

令和3年(2021年)5月12日付け札幌市告示第2623号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和3年(2021年)5月20日

札幌市長 秋元克広



記

1 訂正する内容

札幌市告示第2623号別表の工事番号「21(緑)第0015号」工事名「社会資本整備総合交付金事業 西円山あおぞら公園ほか1公園再整備工事」にかかる設計図書等の一部を下記のとおり訂正する。

2 設計図書の訂正箇所
別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

電子入札

0	調達案件番号	2107001511	
1	工事（業務）番号	21（緑）第 0015 号	
2	工事（業務）概要	工事（業務）名	社会資本整備総合交付金事業 西円山あおぞら公園ほか1公園再整備工事
		工事（履行）場所	西円山あおぞら公園：札幌市中央区円山西町9丁目 南4条みゆき公園：札幌市中央区南4条西14丁目
		工期（履行期間）	着手の日から令和3年10月11日まで
3	入札参加資格の申請及び審査	審査方式	事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）
		申請書等提出期限（日）	開札日の翌日まで（審査順1位の落札候補者のみ）
		落札結果通知予定日	令和3年6月9日
4	入札及び開札の日時・場所等	電子入札案件区分	電子入札
		入札期間（年月日）	令和3年05月31日（08時00分～20時00分） 令和3年06月1日（08時00分～17時00分）
		開札予定日時	令和3年06月2日 09時30分
		場所	札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
		提出方法	電子入札システムによること。
5	施行担当課及び電話番号	施行担当課	建）みどりの推進課
		電話番号	011-211-2525

工事説明書

1. 工事の概要 施工面積：西円山あおぞら公園1,604㎡,南4条みゆき公園333㎡
基盤整備 敷地造成工 一式 植栽基盤工 一式 構造物撤去工 一式 公園施設等撤去・移設工 一式
植栽 植栽工 一式
施設整備 給水設備工 一式 雨水排水設備工 一式 電気設備工 一式
園路広場整備工 一式 遊戯施設整備工 一式 サービス施設整備工 一式 管理施設整備工 一式
建築施設組立設置工 一式 敷地外施工 一式 仮設工 一式
※建設リサイクル法対象工事
2. 施工場所 西円山あおぞら公園（札幌市中央区円山西町9丁目）、南4条みゆき公園（札幌市中央区南4条西14丁目）
3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から令和 3年10月 4日までとする。
4. 図面 別紙のとおり（図面32枚）
5. 工事仕様書 札幌市土木工事共通仕様書、札幌市土木工事積算基準、札幌市下水道管きょ工事積算基準、札幌市造園工事標準図、札幌市土木工事標準図、札幌市下水道工事標準図、別添特記仕様書による。
6. 特記仕様書 別添のとおり。

工事説明書

正

1. 工事の概要 施工面積：西円山あおぞら公園1,604㎡,南4条みゆき公園333㎡
基盤整備 敷地造成工 一式 植栽基盤工 一式 構造物撤去工 一式 公園施設等撤去・移設工 一式
植栽 植栽工 一式
施設整備 給水設備工 一式 雨水排水設備工 一式 電気設備工 一式
園路広場整備工 一式 遊戯施設整備工 一式 サービス施設整備工 一式 管理施設整備工 一式
建築施設組立設置工 一式 敷地外施工 一式 仮設工 一式
※建設リサイクル法対象工事
2. 施工場所 西円山あおぞら公園（札幌市中央区円山西町9丁目）、南4条みゆき公園（札幌市中央区南4条西14丁目）
3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から令和 3年10月11日までとする。
4. 図面 別紙のとおり（図面32枚）
5. 工事仕様書 札幌市土木工事共通仕様書、札幌市土木工事積算基準、札幌市下水道管きょ工事積算基準、札幌市造園工事標準図、札幌市土木工事標準図、札幌市下水道工事標準図、別添特記仕様書による。
6. 特記仕様書 別添のとおり。

16) 工期設定について

工期:令和3年6月7日から令和3年10月4日まで

工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に、以下の事項を見込んでいる。

<input type="radio"/>	①準備期間	30日間
<input type="radio"/>	②後片付け期間	20日間
<input type="radio"/>	③雨休率(実働工期日数に休日と悪天候により作業ができない日数を見込むための係数 実働日数×係数)	0.7
<input type="radio"/>	④夏期休暇	3日間

※工期には、雨天・休日等を見込んでいる。なお、休日には、日曜日・祝祭日のほか、作業期間の全土曜日を含んでいる。

17) 週休2日試行工事の実施について

- (1) 本工事は、「週休2日試行工事」の対象工事である。
- (2) 受注者は、週休2日による施工を希望する場合、契約後、発注者へ協議を行い、協議が整った場合に週休2日による施工を行うことができる。
- (3) 週休2日とは、対象期間において、土日・祝日に関わらず、週休2日(4週8休)以上の現場閉所を行うことをいう。対象期間は、工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。
- (4) 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪などによる予定外の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。
- (5) 週休2日(4週8休)以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合(以下、「現場閉所率」)が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。
- (6) 週休2日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休2日による施工を実施する受注者は、その趣旨に沿った休日の取得に努めるものとする。
- (7) 週休2日の実施の確認方法は、次によるものとする。
 - ①受注者は、週休2日の計画工程表を施工計画書に添付し発注者へ提出する。
 - ②受注者は、実施結果を工事月報等により定期的に発注者へ報告する。
- (8) 週休2日の実施状況について、発注者が必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。
- (9) 週休2日を実施したことが認められる場合は、設計変更により工事別に以下の経費の補正を行うものとする。

現場閉所の状況に応じた補正係数により、労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率を補正する。労務費分が明らかとなっていない市場単価等については、補正の対象としない。なお、4週6休に満たない場合は、補正の対象としない。

 - ①4週8休以上(現場閉所率28.5%(8日/28日)以上の場合)
 - ②4週7休以上4週8休未満(現場閉所率25%(7日/28日)以上28.5%未満)
 - ③4週6休以上4週7休未満(現場閉所率21.4%(6日/28日)以上25%未満)
- (10) 「週休2日試行工事」について、受注者を対象としたアンケート調査の依頼があった場合は協力するものとする。
- (11) その他の事項については、週休2日試行工事要領によるものとする。

16) 工期設定について

工期:令和3年6月14日から令和3年10月11日まで

工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に、以下の事項を見込んでいる。

<input type="radio"/>	①準備期間	30日間
<input type="radio"/>	②後片付け期間	20日間
<input type="radio"/>	③雨休率(実働工期日数に休日と悪天候により作業ができない日数を見込むための係数 実働日数×係数)	0.7
<input type="radio"/>	④夏期休暇	3日間

※工期には、雨天・休日等を見込んでいる。なお、休日には、日曜日・祝祭日のほか、作業期間の全土曜日を含んでいる。

17) 週休2日試行工事の実施について

- (1) 本工事は、「週休2日試行工事」の対象工事である。
- (2) 受注者は、週休2日による施工を希望する場合、契約後、発注者へ協議を行い、協議が整った場合に週休2日による施工を行うことができる。
- (3) 週休2日とは、対象期間において、土日・祝日に関わらず、週休2日(4週8休)以上の現場閉所を行うことをいう。対象期間は、工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。
- (4) 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪などによる予定外の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。
- (5) 週休2日(4週8休)以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合(以下、「現場閉所率」)が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。
- (6) 週休2日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休2日による施工を実施する受注者は、その趣旨に沿った休日の取得に努めるものとする。
- (7) 週休2日の実施の確認方法は、次によるものとする。
 - ①受注者は、週休2日の計画工程表を施工計画書に添付し発注者へ提出する。
 - ②受注者は、実施結果を工事月報等により定期的に発注者へ報告する。
- (8) 週休2日の実施状況について、発注者が必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。
- (9) 週休2日を実施したことが認められる場合は、設計変更により工事別に以下の経費の補正を行うものとする。

現場閉所の状況に応じた補正係数により、労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率を補正する。労務費分が明らかとなっていない市場単価等については、補正の対象としない。なお、4週6休に満たない場合は、補正の対象としない。

 - ①4週8休以上(現場閉所率28.5%(8日/28日)以上の場合)
 - ②4週7休以上4週8休未満(現場閉所率25%(7日/28日)以上28.5%未満)
 - ③4週6休以上4週7休未満(現場閉所率21.4%(6日/28日)以上25%未満)
- (10) 「週休2日試行工事」について、受注者を対象としたアンケート調査の依頼があった場合は協力するものとする。
- (11) その他の事項については、週休2日試行工事要領によるものとする。



単-104号

[西円山あおぞら公園 (札幌市中央区円山西町9丁目) -

1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量	摘要
基層(車道・路肩部)		単位	m2	数量	1
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生細粒度アスファルト混合物 (13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1		
計					
単価					円/m2

単-105号

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量	摘要
基層(車道・路肩部)		単位	m2	数量	1
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生細粒度アスファルト混合物 (13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1		
計					
単価					円/m2



単-104号

1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量	摘要
基層(車道・路肩部)		単位	m2	数量	1
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4 全ての費用 再生細粒度アスコン(13)(100%) 合材運搬(昼間)12.0km以下含む	m 2	1		
計					
単価					円/m2

単-105号

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量	摘要
基層(車道・路肩部)		単位	m2	数量	1
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4 全ての費用 再生細粒度アスコン(13)(100%) 合材運搬(昼間)12.0km以下含む	m 2	1		
計					
単価					円/m2