

令和3年(2021年)3月3日付け札幌市告示第1281号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和3年(2021年)3月12日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

札幌市告示第1281号別表の工事番号「21(土)第0038号」工事名「防災・安全交付金事業 道道宮の沢北一条線(二十四軒第3号線~宮の森4条中通線間)歩道バリアフリー工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正し、入札日等を別表のとおり変更する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

## 電子入札

0	調達案件番号	2102003811	
1	工事（業務）番号	21（土）第 0038 号	
2	工事（業務）概要	工事（業務）名	防災・安全交付金事業 道道宮の沢北一条線（二十四軒第3号線～宮の森4条中通線間） 歩道バリアフリー工事
		工期（履行期間）	着手の日から令和3年12月24日まで
6	入札参加資格の 申請及び審査	審査方式	事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）
		申請書等提出期限（日）	開札日の翌日まで（審査順1位の落札候補者のみ）
		落札結果通知予定日	令和3年04月07日
11	入札及び開札の日 時・場所等	電子入札案件区分	電子入札
		入札期間（年月日）	令和3年03月22日（08時00分～20時00分） 令和3年03月23日（08時00分～17時00分）
		開札予定日時	令和3年03月24日 09時30分
		場所	札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
		提出方法	電子入札システムによること。
17	施行担当課及び 電話番号	施行担当課	建）土木部工事課
		電話番号	011-211-2618

## 工事説明書

## 1. 工事の概要

工事延長 L=410.00m 幅員 W=25.00m (車道16.00m+歩道4.50m×2)

歩道舗装工(As舗装t=3cm) : 2,640m<sup>2</sup>

車道舗装工(t=4cm) : 7,450m<sup>2</sup> 縁石工 : 950m 排水構造物工 : 一式

構造物撤去工 : 一式 道路融雪設備工 : 一式

(建設リサイクル法対象工事)

2. 施工場所 札幌市西区二十四軒3条7丁目ほか

3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から令和3年12月17日までとする。

4. 図面 別添のとおり (図面 37 枚)

5. 工事仕様書 札幌市土木工事共通仕様書、土木工事標準設計図集、札幌市下水道標準設計図集、北海道開発局道路設計要領、北海道土木部道路工事標準設計図集、道路設計要領((社)北海道土木協会)、コンクリート標準示方書(土木学会)、道路標示施工ハンドブック(北海道道路標示協会)、札幌市歩道施工ガイドライン、下水道管きょ工事仕様書、下水管理センター修繕工事仕様書、寒冷地におけるインターロッキングブロック舗装設計施工要領、その他関係資料並びに特記仕様書による。

6. 特記仕様書 別添のとおり。

## 工事説明書

## 1. 工事の概要

工事延長 L=410.00m 幅員 W=25.00m (車道16.00m+歩道4.50m×2)  
歩道舗装工(As舗装t=3cm) : 2,640m<sup>2</sup>  
車道舗装工(t=4cm) : 7,450m<sup>2</sup> 縁石工 : 950m 排水構造物工 : 一式  
構造物撤去工 : 一式 道路融雪設備工 : 一式  
(建設リサイクル法対象工事)

2. 施工場所 札幌市西区二十四軒3条7丁目ほか

3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から令和 3年12月24日までとする。

4. 図面 別添のとおり (図面 37 枚)

5. 工事仕様書 札幌市土木工事共通仕様書、土木工事標準設計図集、札幌市下水道標準設計図集、北海道開発局道路設計要領、北海道土木部道路工事標準設計図集、道路設計要領((社)北海道土木協会)、コンクリート標準示方書(土木学会)、道路標示施工ハンドブック(北海道道路標示協会)、札幌市歩道施工ガイドライン、下水道管きょ工事仕様書、下水管理センター修繕工事仕様書、寒冷地におけるインターロッキングブロック舗装設計施工要領、その他関係資料並びに特記仕様書による。

6. 特記仕様書 別添のとおり。

### 1. 工期設定について

工期：令和3年4月5日から令和3年12月17日まで

工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に以下の事項を見込んでいる。

① 準備期間	30日間
② 後片付け期間	20日間
③ 雨休率(実働工期日数に休日と悪天候により作業が出来ない日数を見込むための係数 実働日数×係数)	0.7
④ 東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る工事の抑制期間 マラソン・競歩	3日間

#### 【東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に係る工事の抑制について】

下表のとおり、関係機関からの協力依頼を受け、路上工事等の抑制(休工)を見込んでいる。また、その他同大会関連イベント等により工事の抑制を行う場合が想定される。詳細については、監督員と協議するものとする。

競技種目	対象期間	対象地域
マラソン・競歩	令和3年 8月4日(水) ～8月8日(日)	札幌市内全域及び新千歳空港から札幌市内への関係者輸送ルート並びにその周辺地域

※対象期間、対象地域については、変更となる場合がある。

### 2. 建設リサイクル法に関することについて

当工事の請負代金額が500万円以上の場合は、建設工事にかかる資材の再資源化に関する法律が適用され、契約書に解体費用等の明記及び内容協議等の手続きが必要となるので留意すること。

### 3. 中間技術検査について

中間技術検査の実施の有無及び対象の場合の実施詳細については、別途監督員の指示による。

1. 工期設定について

工期：令和3年4月12日から令和3年12月24日まで

工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に以下の事項を見込んでいる。

① 準備期間	30日間
② 後片付け期間	20日間
③ 雨休率(実働工期日数に休日と悪天候により作業が出来ない日数を見込むための係数 実働日数×係数)	0.7
④ 東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る工事の抑制期間 マラソン・競歩	3日間

**【東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に係る工事の抑制について】**

下表のとおり、関係機関からの協力依頼を受け、路上工事等の抑制(休工)を見込んでいる。また、その他同大会関連イベント等により工事の抑制を行う場合が想定される。詳細については、監督員と協議するものとする。

競技種目	対象期間	対象地域
マラソン・競歩	令和3年 8月4日(水) ～8月8日(日)	札幌市内全域及び新千歳空港から札幌市内への関係者輸送ルート並びにその周辺地域

※対象期間、対象地域については、変更となる場合がある。

2. 建設リサイクル法に関することについて

当工事の請負代金額が500万円以上の場合は、建設工事にかかる資材の再資源化に関する法律が適用され、契約書に解体費用等の明記及び内容協議等の手続きが必要となるので留意すること。

3. 中間技術検査について

中間技術検査の実施の有無及び対象の場合の実施詳細については、別途監督員の指示による。

# 設計内訳書 (金抜き)

工事番号	工事名	防災・安全交付金事業 道道宮の沢北一条線 (二十四軒第3号線～ 宮の森4条中通線間) 歩道バリアフリー工事	当 初		事業区分	電気通信設備
			工事区分	工事区分	舗装	舗装
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	摘要
	構造物撤去工		式	1		
	防護柵撤去工		式	1		
	防護柵撤去(ガードパイプ)		m	4		単-93号
	構造物取壊し工		式	1		
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1,130		単-94号
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1,050		単-95号
	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	240		単-96号
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	2,910		単-97号
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下	m2	210		単-98号
	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	190		単-99号
	伐根		式	1		内-6号
	道路付属施設撤去工		式	1		



# 設計内訳書（金抜き）

工事番号	工事名	防災・安全交付金事業 道道宮の沢北一条線（二十四軒第3号線～ 宮の森4条中通線間）歩道バリアフリー工事	当 初		事業区分	電気通信設備	
			工事区分	工事区分	舗装	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
	構造物撤去工			式	1		
	防護柵撤去工			式	1		
	防護柵撤去(ガードパイプ)			m	4		単-93号
	構造物取壊し工			式	1		
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		m	1,130		単-94号
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下		m	1,050		単-95号
	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下		m	240		単-96号
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下		m2	2,910		単-97号
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下		m2	210		単-98号
	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下		m2	190		単-99号
	伐根			式	1		内-6号
	縁石撤去工			式	1		



# 設計総括表（金抜き）



工事番号	工事名	防災・安全交付金事業 道道宮の沢北一条線（二十四軒第3号線～宮の森4条中通線間）歩道バリアフリー工事	当 初	事業区分	電気通信設備	
				工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別			単位	数量	数量増減	摘要
	区画線工		式	1		
	区画線工		式	1		
	道路植栽工		式	1		
	道路植栽工		式	1		
	構造物撤去工		式	1		
	防護柵撤去工		式	1		
	構造物取壊し工		式	1		
	道路付属施設撤去工		式	1		
	縁石撤去工		式	1		
	運搬処理工		式	1		
	仮設工		式	1		
	土留・仮締切工		式	1		
	交通管理工		式	1		

# 設計総括表（金抜き）



工事番号	工事名	防災・安全交付金事業 道道宮の沢北一条線（二十四軒第3号線～宮の森4条中通線間）歩道バリアフリー工事	当 初	事業区分	電気通信設備	
				工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別			単位	数量	数量増減	摘要
	区画線工		式	1		
	区画線工		式	1		
	道路植栽工		式	1		
	道路植栽工		式	1		
	構造物撤去工		式	1		
	防護柵撤去工		式	1		
	構造物取壊し工		式	1		
	縁石撤去工		式	1		
	運搬処理工		式	1		
	仮設工		式	1		
	土留・仮締切工		式	1		
	交通管理工		式	1		
直接工事費	冬期屋外労務補正：補正なし		式	1		