



札幌市告示第4215号

令和3年(2021年)6月16日付け札幌市告示第4067号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和3年(2021年)6月25日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

札幌市告示第4067号別表の工事番号「21(豊)第0015号」工事名「平岸1条10丁目2号線ほか1線生活道路整備工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

## 電子入札

0	調達案件番号		2124001511
1	工事（業務）番号		21（豊）第 0015 号
2	工事（業務）概要	工事（業務）名	平岸1条10丁目2号線ほか1線生活道路整備工事
		工期（履行期間）	着手の日から令和3年11月12日まで
3	入札書比較価格	（予定価格×100/110）	事後公表
6	入札参加資格の申請及び審査	審査方式	事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）
		申請書等提出期限（日）	開札日の翌日まで（審査順1位の落札候補者のみ）
		落札結果通知予定日	令和3年7月14日
11	入札及び開札の日時・場所等	電子入札案件区分	電子入札
		入札期間（年月日）	令和3年07月05日（08時00分～20時00分） 令和3年07月06日（08時00分～17時00分）
		開札予定日時	令和3年07月07日 09時30分
		場所	札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
		提出方法	電子入札システムによること。
13	契約締結に関する事項等	契約締結期限	<p>工事－落札結果通知日の翌日から起算して5日後（5日後が土曜日、日曜日及び休日の場合は翌開庁日）まで。ただし、落札結果通知日が令和3年07月14日の場合は令和3年07月26日まで。</p> <p>業務－落札結果通知日の翌日から起算して2日後（2日後が土曜日、日曜日及び休日の場合は翌開庁日）まで。</p> <p>※期限内に契約を締結しない場合は落札を取り消す。</p>
17	施行担当課及び電話番号	施行担当課	豊）土木部維持管理課
		電話番号	011-851-1681

## 特記仕様書

本特記仕様書は、契約の適正な履行の確保を図るため、本工事固有の施工条件の明細や技術的な要求事項などを記すものであり、本特記仕様書に記載されていない事項は札幌市土木工事共通仕様書（以降、「共通仕様書」という。）によるものとする。

## 1 共通事項

## (1) 工事期間等の設定について

- ア 工期：令和3年7月12日から令和3年10月29日まで  
 なお、工事期間には標準的な作業日数のほか下表の日数を見込んでいる。

① 準備期間	30日間
② 後片付け期間	20日間
③ 雨休率（実働工期日数に休日*と悪天候により作業が出来ない日数を見込むための係数 実働日数×係数）	0.7
④ 地元調整等による工事不可期間 —令和○年○月○日から令和○年○月○日—	▲日間
⑤ ○○との調整等に係る施工休工期間（令和○年○月○日から令和○年○月○日まで）—	□日間
⑥ —————	■日間

※休日とは、土日、祝日、年末年始休暇及び夏期休暇をいう。

## イ 週休2日試行工事の実施について

- (ア) 本工事は、「週休2日試行工事」の対象工事である。
- (イ) 受注者は、週休2日による施工を希望する場合、契約後、発注者へ協議を行い、協議が整った場合に週休2日による施工を行うことができる。
- (ウ) 週休2日とは、対象期間において、土日・祝日に関わらず、週休2日（4週8休）以上の現場閉所を行うことをいう。  
 対象期間は、工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。
- (エ) 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪などによる予定外の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。
- (オ) 週休2日（4週8休）以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」）が28.5%（8日／28日）以上の水準に達する状態をいう。
- (カ) 週休2日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休2日による施工を実施する受注者は、その趣旨

## 特記仕様書

本特記仕様書は、契約の適正な履行の確保を図るため、本工事固有の施工条件の明細や技術的な要求事項などを記すものであり、本特記仕様書に記載されていない事項は札幌市土木工事共通仕様書（以降、「共通仕様書」という。）によるものとする。

### 1 共通事項

#### (1) 工事期間等の設定について

- ア 工期：令和3年7月26日から令和3年11月12日まで  
 なお、工事期間には標準的な作業日数のほか下表の日数を見込んでいる。

① 準備期間	30日間
② 後片付け期間	20日間
③ 雨休率（実働工期日数に休日*と悪天候により作業が出来ない日数を見込むための係数 実働日数×係数）	0.7
④ 地元調整等による工事不可期間 —令和○年○月○日から令和○年○月○日—	▲日間
⑤ ○○との調整等に係る施工休工期間（令和○年○月○日から令和○年○月○日まで）—	□日間
⑥ —————	■日間

※休日とは、土日、祝日、年末年始休暇及び夏期休暇をいう。

#### イ 週休2日試行工事の実施について

- (ア) 本工事は、「週休2日試行工事」の対象工事である。
- (イ) 受注者は、週休2日による施工を希望する場合、契約後、発注者へ協議を行い、協議が整った場合に週休2日による施工を行うことができる。
- (ウ) 週休2日とは、対象期間において、土日・祝日に関わらず、週休2日（4週8休）以上の現場閉所を行うことをいう。  
 対象期間は、工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。
- (エ) 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪などによる予定外の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。
- (オ) 週休2日（4週8休）以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」）が28.5%（8日／28日）以上の水準に達する状態をいう。
- (カ) 週休2日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休2日による施工を実施する受注者は、その趣旨

## 工事説明書

## 1. 工事の概要

工事延長 L=162.89m 施工延長 L=137.20m  
施工幅員 W=8.0m (車道5.0m+歩道1.50m×2)  
【車道部】土工 一式、舗装工・路盤工 643㎡ 【歩道部】土工 一式、舗装工・路盤工332㎡  
排水構造物工 一式、縁石工 一式、撤去工 一式  
(建設リサイクル法対象案件)

2. 施工場所 豊平区平岸1条10丁目

3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から令和 3年10月29日までとする。

4. 図面 別添のとおり (図面2枚)

5. 工事仕様書 札幌市土木工事共通仕様書 (同標準設計図集)、札幌市下水道管きょ工事仕様書 (同設計標準図)、下水道用資機材製品製作及び検査仕様書、札幌市公園緑地工事共通仕様書、及び各標準設計図集、札幌市歩道施工ガイドライン及び特記仕様書による。

6. 特記仕様書 別添のとおり。

## 工事説明書

## 1. 工事の概要

工事延長 L=162.89m 施工延長 L=137.20m

施工幅員 W=8.0m (車道5.0m+歩道1.50m×2)

【車道部】土工 一式、舗装工・路盤工 643㎡ 【歩道部】土工 一式、舗装工・路盤工332㎡

排水構造物工 一式、縁石工 一式、撤去工 一式

(建設リサイクル法対象案件)

2. 施工場所 豊平区平岸1条10丁目

3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から令和 3年11月12日までとする。

4. 図面 別添のとおり (図面2枚)

5. 工事仕様書 札幌市土木工事共通仕様書 (同標準設計図集)、札幌市下水道管きょ工事仕様書 (同設計標準図)、下水道用資機材製品製作及び検査仕様書、札幌市公園緑地工事共通仕様書、及び各標準設計図集、札幌市歩道施工ガイドライン及び特記仕様書による。

6. 特記仕様書 別添のとおり。

## 設計総括表（金抜き）

工事番号	工事名	平岸1条10丁目2号線ほか1線生活道路整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	
				工事区分	道路維持	
工事区分・工種・種別			単位	数量	数量増減	摘要
	構造物撤去工		式	1		
	構造物取壊し工		式	1		
	排水構造物撤去工		式	1		
	縁石撤去工		式	1		
	運搬処理工		式	1		
直接工事費	冬期屋外労務補正：補正なし		式	1		
共通仮設費			式	1		
共通仮設費			式	1		
運搬費			式	1		
共通仮設費（率計上）	工種区分：舗装工事 施工地域区分：大都市（2）		式	1		
純工事費			式	1		
現場管理費	率の冬期補正：適用なし 施工地域区分：大都市（2）		式	1		
工事原価			式	1		

# 設計総括表（金抜き）

正

工事番号	工事名	平岸1条10丁目2号線ほか1線生活道路整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	
				工事区分	道路維持	
工事区分・工種・種別			単位	数量	数量増減	摘要
	構造物撤去工		式	1		
	構造物取壊し工		式	1		
	排水構造物撤去工		式	1		
	縁石撤去工		式	1		
	運搬処理工		式	1		
直接工事費	冬期屋外労務補正：補正なし		式	1		
共通仮設費			式	1		
共通仮設費			式	1		
運搬費			式	1		
共通仮設費（率計上）	工種区分：舗装工事 施工地域区分：大都市（2）		式	1		
純工事費			式	1		
現場管理費	率の冬期補正：適用あり（2級地） 施工地域区分：大都市（2）		式	1		
工事原価			式	1		



単-54号

## 1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

殻運搬	コンクリート殻（無筋）	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
殻運搬	Co（無筋・鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 11.0km以下 全ての費用	m 3	1		
計					
単価					円/m3

単-55号

単価適用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

殻処分	コンクリート殻（鉄筋）	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
処理費（建設副産物処理）コンクリート塊 再生 昼間 有筋	小橋北豊 小割料金 産業廃棄物 長1m又は厚60cm超	t	2.35		
計					
単価					円/m3

単-54号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

殻運搬	コンクリート殻（無筋）	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
殻運搬	Co（無筋・鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 11.0km以下 全ての費用	m 3	1		
計					
単価				円/m3	

単-55号

単価適用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

殻処分	コンクリート殻（鉄筋）	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
処理費（建設副産物処理）コンクリート塊 再生 昼間 有筋	小橋北豊 産業廃棄物 長1m又は厚60cm超は小割料別途	t	2.35		
計					
単価				円/m3	

単-56号

### 1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
処理費（建設副産物処理）コンクリート塊 再生 昼間 無筋	小橋北豊 小割料金 産業廃棄物 長1m又は厚60cm超	t	2.35	
計				
単価				円/m3

単-57号

単価適用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 5.0km以下 0.1t超0.2t以下	回	1	
計				
単価				円/回

単-56号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

穀処分	コンクリート殻（無筋）	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
処理費（建設副産物処理）コンクリート塊 再生 昼間 無筋	小橋北豊 産業廃棄物 長1m又は厚60cm超は小割料別途	t	2.35		
計					
単価					円/m3

単-57号

単価適用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

現場発生品運搬	雨水桝蓋等	単位	回	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 5.0km以下 0.1t超0.2t以下	回	1		
計					
単価					円/回