

札幌市告示第2008号

令和6年(2024年)4月24日付け札幌市告示第1876号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和6年(2024年)5月7日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

札幌市告示第1876号別表の工事番号「24(建)第0076号」工事名「前田中央小学校ほか9校エアコン整備工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

機械設備工事 細目別内訳

手稲鉄北小学校		冷房設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
パッケージエアコン	業務用シングル 壁掛型 標準仕様 冷房能力：10.0kW ワイヤレスリモコン・リモコンホルダー付	24	組			概数
パッケージエアコン	業務用シングル 壁掛型 標準仕様 冷房能力：4.5kW ワイヤレスリモコン・リモコンホルダー付	1	組			概数
パッケージエアコン	業務用ダブル 壁掛型 標準仕様 冷房能力：12.5kW 分岐管含む ワイヤレスリモコン×1、リモコンホルダー×1付	1	組			概数
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	245	m			概数
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	245	m			概数
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 25A	29	m			概数
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 30A	116	m			概数
保温化粧ケース (樹脂製)	100 × 70	245	m			概数
おねじ型メカニカル アンカー	M10	101	本			概数
エアコン室外機用架台	1段・壁掛用(既製品)	26	基			概数
据付費		1	式			別紙 00-0006 概数
防塵措置費		1	式			概数
600Vホリゾンタル 耐燃性ホリゾンタル ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	245	m			概数
計						

機械設備工事 細目別内訳

手稲鉄北小学校		冷房設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
パッケージエアコン	業務用シングル 壁掛型 標準仕様 冷房能力：10.0kW ワイヤレスリモコン・リモコンホルダー付	24	組			概数
パッケージエアコン	業務用シングル 壁掛型 標準仕様 冷房能力：4.0kW ワイヤレスリモコン・リモコンホルダー付	1	組			概数
パッケージエアコン	業務用ダブル 壁掛型 標準仕様 冷房能力：12.5kW 分岐管含む ワイヤレスリモコン×1、リモコンホルダー×1付	1	組			概数
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	245	m			概数
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	245	m			概数
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 25A	29	m			概数
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 30A	116	m			概数
保温化粧ケース (樹脂製)	100 × 70	245	m			概数
おねじ型メカニカル アンカー	M10	101	本			概数
エアコン室外機用架台	1段・壁掛用(既製品)	26	基			概数
据付費		1	式			別紙 00-0006 概数
防塵措置費		1	式			概数
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	245	m			概数
計						

