


令和6年(2024年)6月5日付け札幌市告示第2443号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和6年(2024年)6月13日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

札幌市告示第2443号別表の工事番号「24(緑)第0032号」工事名「国庫補助事業 北31条すえひろ公園再整備工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正し、入札日等を別表のとおり変更する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

電子入札

(入札日等訂正版)

0	調達案件番号	2407003211	
1	工事（業務）番号	24（緑）第 0032 号	
2	工事（業務）概要	工事（業務）名	国庫補助事業 北31条すえひろ公園再整備工事
		工事（履行）場所	札幌市東区北31条東1丁目
		工事（業務）内容	施工面積：0.11ha(公園面積：0.11ha) 基盤整備：敷地造成工一式, 植栽基盤工一式, 構造物撤去工一式, 公園施設等撤去・移設工一式 植栽：植栽工一式 施設整備：給水設備工一式, 雨水排水設備工一式, 汚水排水設備工一式, 電気設備工一式, 園路広場整備工一式, 遊戯施設整備工一式, サービス施設整備工一式, 管理施設整備工一式, 附帯工一式, 仮設工一式
		工期（履行期間）	着手の日から令和6年11月5日まで
6	入札参加資格の申請及び審査	審査方式	事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）
		申請書等提出期限（日）	開札日の翌日まで（審査順1位の落札候補者のみ）
		落札結果通知予定日	令和6年7月3日
11	入札及び開札の日時・場所等	電子入札案件区分	電子入札
		入札期間（年月日）	令和6年06月24日（08時00分～20時00分） 令和6年06月25日（08時00分～17時00分）
		開札予定日時	令和6年06月26日 09時30分
		場所	札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
		提出方法	電子入札システムによること。
17	施行担当課及び電話番号	施行担当課	建）みどりの推進課
		電話番号	011-211-2525

工事説明書

1. 工事の概要 施工面積：0.11ha(公園面積：0.11ha)
基盤整備：敷地造成工一式, 植栽基盤工一式, 構造物撤去工一式, 公園施設等撤去・移設工一式
植栽：植栽工一式
施設整備：給水設備工一式, 雨水排水設備工一式, 汚水排水設備工一式, 電気設備工一式, 園路広場整備工一式,
遊戯施設整備工一式, サービス施設整備工一式, 管理施設整備工一式, 附帯工一式, 仮設工一式
【建設リサイクル法対象工事】 【建設発生土の運搬あり】
2. 施工場所 札幌市東区北31条東1丁目
3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から令和 6年10月28日までとする。 誤
4. 図面 別紙の通り (図面14枚)
5. 工事仕様書 ・札幌市土木工事共通仕様書 ・札幌市造園工事標準図 ・札幌市土木工事標準設計図集
・札幌市下水道管きょ工事仕様書 ・札幌市下水道工事標準図
6. 特記仕様書 別添のとおり。

工事説明書

1. 工事の概要 施工面積：0.11ha(公園面積：0.11ha)
基盤整備：敷地造成工一式, 植栽基盤工一式, 構造物撤去工一式, 公園施設等撤去・移設工一式
植栽：植栽工一式
施設整備：給水設備工一式, 雨水排水設備工一式, 汚水排水設備工一式, 電気設備工一式, 園路広場整備工一式,
遊戯施設整備工一式, サービス施設整備工一式, 管理施設整備工一式, 附帯工一式, 仮設工一式
【建設リサイクル法対象工事】 【建設発生土の運搬あり】
2. 施工場所 札幌市東区北31条東1丁目
3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から令和 6年11月 5日までとする。 正
4. 図面 別紙の通り（図面14枚）
5. 工事仕様書 ・札幌市土木工事共通仕様書 ・札幌市造園工事標準図 ・札幌市土木工事標準設計図集
・札幌市下水道管きょ工事仕様書 ・札幌市下水道工事標準図
6. 特記仕様書 別添のとおり。

14) 中間技術検査の実施の有無及び対象の場合の実施詳細については、別途監督員の指示による。

15) 電子納品実施の有無については、別途監督員の指示による。

16) 工期設定について
工期:令和6年7月1日から令和6年10月28日まで **誤**
工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に、以下の事項を見込んでいる。

<input type="checkbox"/>	①準備期間	30日間
<input type="checkbox"/>	②後片付け期間	20日間
<input type="checkbox"/>	③雨休率(実働工期日数に休日と悪天候により作業ができない日数を見込むための係数 実働日数×係数)	0.7

※工期には、雨天・休日等を見込んでいる。なお、休日には、日曜日・祝祭日のほか、作業期間の全土曜日を含んでいる。

14) 中間技術検査の実施の有無及び対象の場合の実施詳細については、別途監督員の指示による。

15) 電子納品実施の有無については、別途監督員の指示による。

16) 工期設定について
工期:令和6年7月8日から令和6年11月5日まで 正
工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に、以下の事項を見込んでいる。

<input type="checkbox"/>	①準備期間	30日間
<input type="checkbox"/>	②後片付け期間	20日間
<input type="checkbox"/>	③雨休率(実動工期日数に休日と悪天候により作業ができない日数を見込むための係数 実動日数×係数)	0.7

※工期には、雨天・休日等を見込んでいる。なお、休日には、日曜日・祝祭日のほか、作業期間の全土曜日を含んでいる。

一式当たり内訳書（金抜き）

第 6号内訳書	敷地外撤去	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2024. 05 2024. 05 1. 000-00000002000		
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	3. 6		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	8. 2		
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	7. 2		
殻運搬	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 10. 5km以下 全ての費用	m3	0. 11		
処理費（建設副産物処理） アスファルト塊 再生 夜間	東亜道路工業（株）	t	2. 32		
循環資源利用促進税相当額 アスファルト塊 再生	東亜道路工業（株）	t	2. 32		
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10. 9km以下 全ての費用	m3	0. 412		
処理費（建設副産物処理） コンクリート塊 再生 昼間 無筋	榊松原産業 産業廃棄物 全辺60cm未満	t	0. 968		
循環資源利用促進税相当額 コンクリート塊 再生 無筋	榊松原産業 産業廃棄物	t	0. 968		
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t 有り 14. 0km以下	t	0. 04		
処理費（建設副産物処理） 道路切断汚泥 非再生	エコパーク: 無機汚泥	t	0. 04		
循環資源利用促進税相当額 道路切断汚泥 非再生	エコパーク: 無機汚泥	t	0. 04		

誤

一式当たり内訳書（金抜き）

第 6号内訳書	敷地外撤去	単価適用年月	歩掛適用年月	労務調整-超過-規制	2024. 05 2024. 05 1. 000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	3. 6		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	8. 2		
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	7. 2		
殻運搬	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 10. 5km以下 全ての費用	m3	0. 11		
処理費（建設副産物処理） アスファルト塊 再生 昼間	東亜道路工業（株）	t	2. 32		
循環資源利用促進税相当額 アスファルト塊 再生	東亜道路工業（株）	t	2. 32		
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10. 9km以下 全ての費用	m3	0. 412		
処理費（建設副産物処理） コンクリート塊 再生 昼間 無筋	榊松原産業 産業廃棄物 全辺60cm未満	t	0. 968		
循環資源利用促進税相当額 コンクリート塊 再生 無筋	榊松原産業 産業廃棄物	t	0. 968		
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t 有り 14. 0km以下	t	0. 04		
処理費（建設副産物処理） 道路切断汚泥 非再生	エコパーク: 無機汚泥	t	0. 04		
循環資源利用促進税相当額 道路切断汚泥 非再生	エコパーク: 無機汚泥	t	0. 04		

正