

令和7年(2025年)1月16日付け札幌市告示第154号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和7年(2025年)1月23日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

札幌市告示第154号別表の工事番号「25(土)第0013号」工事名「市債務負担行為
澄川福住線(月寒西岡線～西岡中央線間)ほか1線舗装路面改良工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正し、入札日等を別表のとおり変更する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

電子入札

(入札日等訂正版)

0	調達案件番号		2502001311
1	工事（業務）番号		25（土）第 0013 号
2	工事（業務）概要	工事（業務）名	市債務負担行為 澄川福住線（月寒西岡線～西岡中央線間）ほか1線舗装路面改良工事
		工事（履行）場所	札幌市豊平区西岡2条8丁目ほか
		工事（業務）内容	【澄川福住線】 工事延長520m 道路幅員20.0m（車道13.0m+歩道3.5m×2） 施工幅員13.0m 路面切削工7,200m2 車道舗装工（t=4cm）7,200m2 排水構造物修正工 一式 縁石工 一式 【展望台横15号線】 工事延長230m 道路幅員12.0m（車道7.0m+歩道2.5m×2） 施工幅員7.0m 路面切削工1,700m2 車道舗装工（t=3cm）1,700m2 排水構造物修正工 一式 縁石工 一式
		工期（履行期間）	この工事は、「余裕期間制度（フレックス方式）」による工事である。※詳細は、「16. 注意事項」を参照すること。
6	入札参加資格の申請及び審査	審査方式	事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）
		申請書等提出期限（日）	開札日の翌日まで（審査順1位の落札候補者のみ）
		落札結果通知予定日	令和7年2月19日
11	入札及び開札の日時・場所等	電子入札案件区分	電子入札
		入札期間（年月日）	令和7年02月03日 （08時00分～20時00分） 令和7年02月04日 （08時00分～17時00分）
		開札予定日時	令和7年02月05日 09時30分
		場所	札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
		提出方法	電子入札システムによること。
16	注意事項		※告示文及び入札説明書を参照すること。 ※落札候補者（審査順が1位の者）は申請書類等を指定する期日（6申請書類等提出期限）までに契約管理課あて提出（本庁舎14階財政局閲覧室に投函）しなければならない。 ※落札候補者（審査順が1位の者）は、申請書類等と併せて以下の書類を提出しなければならない（「消費税及び地方消費税免税事業者申出書」は免税事業者である者のみが提出）。 工事－直近の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写、消費税及び地方消費税免税事業者申出書 業務－消費税及び地方消費税免税事業者申出書 ※当該工事の支払いは、全額令和7年度払いとする。 ※本工事は週休2日による施工の対象工事である。詳細は特記仕様書を参照すること。 ※本工事は建設キャリアアップシステム（CCUS）活用試行工事であり、活用状況によって工事成績点に加点を行う。詳細は特記仕様書及び「建設キャリアアップシステム（CCUS）活用工事試行要領」を参照すること。 ※本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である（本工事における余裕期間の取扱いについては、特記仕様書を確認すること。）。 工期は契約締結期限日から「令和7年11月5日」までの期間内で、落札者が申し出た期間とする。 本工事の契約保証期間は、契約締結日からしゅん功日までを含む期間を対象とする保証とする。 ※本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について、施工箇所ごとに算出する積算方法の工事となっていることから、特記仕様書の記載事項を確認の上、積算してください。
17	施行担当課及び電話番号	施行担当課	建）土木部工事課
		電話番号	011-211-2618

特記仕様書（その他）

他 01. 適用制度等について

本工事は、下記の制度及び試行等の対象工事である。

【札幌市余裕期間制度（フレックス方式）試行工事】

- 1) 本工事は、「札幌市余裕期間制度（フレックス方式）」の適用工事である。
- 2) 主任技術者等の専任期間について
 - i) 契約締結日から工事開始日の前日までの期間については、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。
 - ii) 工事開始日から現場着手日までの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場での選任を要しない。
- 3) 工期について

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間と通常工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事しゅん功期限までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定できる。なお、契約を締結するまでの間に、別記様式「工期申出書」により、工事の始期及び終期を通知すること。

工事開始日までの余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。

【全体工期】

「契約締結期限日」から「令和7年10月29日」まで

【積算上の通常工期】

「令和7年4月1日」から「令和7年9月29日」まで

※契約締結期限日とは、告示別表「13 契約締結に関する事項」に示す契約締結期限日のことをいう。

4) 経費の負担について

本工事は、工事開始日を令和7年4月1日と設定し、工期の設定及び積算を行っている。受注者が設定した工期に基づく契約により増加する経費は、受注者の負担とする。実工期を決定する際は、その点に十分に留意すること。

ただし、着手後に受注者の責に帰さない事由により必要となる経費については、協議の上、設計変更できるものとする。

5) コリンズへの登録について

技術者の従事期間は、実工期をもって登録するものとする。（余裕期間を含まないことに留意するものとする。）

【工事現場の遠隔臨場に関する試行工事（受注者希望型）】

- 1) 本工事は、契約後、受注者が希望する場合に「工事現場の遠隔臨場に関する試行工事（以下、「遠隔臨場試行工事」という。）」の対象工事として、遠隔臨場を試行的に行うことができる。受注者における段階確認に伴う手待ち時間の削減や確認書類の簡素化や発注者（工事監督員）における現場臨場の削減による効率的な時間の活用等を目指し、モバイル端末等による映像と音声の双方向通信を使用して「段階確認」、「材料確認」と「立会」の遠隔臨場を行うものである。なお、遠隔臨場試行工事は、『工事現場の遠隔臨場に関する試行要領』の内容に従い実施する。

特記仕様書（その他）

他 01. 適用制度等について

本工事は、下記の制度及び試行等の対象工事である。

【札幌市余裕期間制度（フレックス方式）試行工事】

- 1) 本工事は、「札幌市余裕期間制度（フレックス方式）」の適用工事である。
- 2) 主任技術者等の専任期間について
 - i) 契約締結日から工事開始日の前日までの期間については、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。
 - ii) 工事開始日から現場着手日までの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場での選任を要しない。
- 3) 工期について

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間と通常工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事しゅん功期限までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定できる。なお、契約を締結するまでの間に、別記様式「工期申出書」により、工事の始期及び終期を通知すること。

工事開始日までの余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。

【全体工期】

「契約締結期限日」から「令和7年11月5日」まで

【積算上の通常工期】

「令和7年4月1日」から「令和7年9月29日」まで

※契約締結期限日とは、告示別表「13 契約締結に関する事項」に示す契約締結期限日のことをいう。

4) 経費の負担について

本工事は、工事開始日を令和7年4月1日と設定し、工期の設定及び積算を行っている。受注者が設定した工期に基づく契約により増加する経費は、受注者の負担とする。実工期を決定する際は、その点に十分に留意すること。

ただし、着手後に受注者の責に帰さない事由により必要となる経費については、協議の上、設計変更できるものとする。

5) コリンズへの登録について

技術者の従事期間は、実工期をもって登録するものとする。（余裕期間を含まないことに留意するものとする。）

【工事現場の遠隔臨場に関する試行工事（受注者希望型）】

- 1) 本工事は、契約後、受注者が希望する場合に「工事現場の遠隔臨場に関する試行工事（以下、「遠隔臨場試行工事」という。）」の対象工事として、遠隔臨場を試行的に行うことができる。受注者における段階確認に伴う手待ち時間の削減や確認書類の簡素化や発注者（工事監督員）における現場臨場の削減による効率的な時間の活用等を目指し、モバイル端末等による映像と音声の双方向通信を使用して「段階確認」、「材料確認」と「立会」の遠隔臨場を行うものである。なお、遠隔臨場試行工事は、『工事現場の遠隔臨場に関する試行要領』の内容に従い実施する。

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	澄川福住線（月寒西岡線～西岡中央線間）ほか1線舗装路面改良工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	
					工事区分	道路修繕【展望台横15号線】	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
生コン（空積割増額）				m3	3		単-6号
表層（車道・路肩部）			各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 舗装厚 40mm 3.0m超再生細密粒度キャップアスコン(13F55)(30%) 改質AsⅡ型	m2	762		単-7号
成形目地材設置				m	332		単-8号
縁石工				式	1		
作業土工				式	1		
床掘り			土砂	m3	1		単-9号
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1		単-10号
縁石工				式	1		
歩車道境界ブロック			市3型縁石	m	2		単-11号
歩車道境界ブロック			市3型低下縁石	m	2		単-12号
区画線工				式	1		

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	澄川福住線（月寒西岡線～西岡中央線間）ほか1線舗装路面改良工事	当	初	事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	道路修繕【展望台横15号線】	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位		数量	数量増減	摘要
生コン（空積割増額）				m3		3		単-6号
表層（車道・路肩部）			各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)舗装厚 30mm 3.0m超再生細密粒度キャップアスコン13F55(30%)改質AsⅡ型	m2		762		単-7号
成形目地材設置				m		332		単-8号
縁石工				式		1		
作業土工				式		1		
床掘り			土砂	m3		1		単-9号
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1		単-10号
縁石工				式		1		
歩車道境界ブロック			市3型縁石	m		2		単-11号
歩車道境界ブロック			市3型低下縁石	m		2		単-12号
区画線工				式		1		



単一7号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 舗装厚 40mm 3.0m超 再生細密粒度キヤップアスコン(13F55)(30%)改質As II型	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1		
計					
単価				円/m2	

単一8号

単価適用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

成形目地材設置		単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
成形目地材設置	【令和6年度実勢価格調査単価】昼間	m	1		
成形目地材	【令和6年度実勢価格調査単価】I型 t=5mm H=25mm 7° ライマー含む 高弾性	m	1		
計					
単価				円/m	

単一7号

1 次単価表（金抜き）

表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満)舗装厚 30mm 3.0m超 再生細密粒度ギ ャップ アスコン13F55(30%)改質As II 型	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
表層（車道・路肩部）	3.0m超 30mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用	m2	1		
計					
単価				円／m2	

単一8号

単一8号				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000		
成形目地材設置					単位	m	数量	1
名称		規格		単位	数量		摘要	
成形目地材設置		【令和6年度実勢価格調査単価】 昼間		m	1			
成形目地材		【令和6年度実勢価格調査単価】 I型 t=5mm H=25mm ﾌﾞﾗｲﾏｰ含む 高弾性		m	1			
計								
単価							円／m	