令和7年(2025年)11月12日付け札幌市告示第4621号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和7年(2025年)11月20日

札幌市長 秋元 克



記

1 訂正する内容

令和7年札幌市告示第4621号別表の工事番号「25(下)第0169号」工事名「新川処理 区VII-40100(山の手2条8丁目ほか)下水道新設工事」に係る設計図書等の一 部を下記のとおり訂正し、入札日等を別表のとおり変更する。

- 2 設計図書等の訂正箇所 別紙のとおり
- 3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係 電話011-211-2442

3

電子入札 (入札日等訂正版)

1 工事 (業務) 番号 25 (下) 第 0169 号										
新川処理区VII-40100(山の手2条8丁目は 工事(業務)名	まか)下水道新設工事									
工事(履行)場所 札幌市西区山の手2条8丁目ほか										
工期 (履行期間) 着手の日から令和10年03月14日まで	着手の日から令和10年03月14日まで									
審査方式 総合評価落札方式(実績評価 I 型・事後審査方式 落札を保留して行う。)	こ)(入札参加資格の確認は									
6 入札参加資格の 申請及び審査 申請書等提出期限(日) 自己採点表:入札期間内に提出すること。※「16 と。 総合評価に係る技術資料:開札日の翌日まで(審										
落札結果通知予定日 令和7年12月17日										
電子入札案件区分電子入札										
入札及び開札の日入札及び開札の日入札及び開札の日令和7年11月28日 (08時00分~20時00分) 令和7年12月01日 (08時00分~17時00分)										
11 時・場所等										
場所 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14	4階財政局入札室									
提出方法 電子入札システムによること。										
※告示文及び入札説明書を参照すること。 ※本工事は、入札者が作成した「自己採点表」に記された評価区会 評価点により審査順位及び審査対象者を決定する簡易確認方式のご										
※全入札者は「自己採点表」を、指定する期間(11入札期間)に、時に添付)するか、契約管理課あて持参の上提出(または本庁舎1ならない。 ※全入札者のうち電子入札を行う者は、入札時に自らの得点合計ればならない。 ※開札後、審査順1位の入札者は申請書類等(直近の経営規模等語写、消費税及び地方消費税免税事業者申出書を含む。なお、消費程免税事業者である者のみが提出)を指定する期間(6申請書等提出(または本庁舎14階財政局閲覧室に投函)しなければならない。	14階財政局閲覧室に投函)しなければ を電子入札システムにより申告しなけ 評価結果通知書・総合評定値通知書の 税及び地方消費税免税事業者申出書は 出期限(日))に、契約管理課あて提									
注意事項 ※本工事は週休2日による施工の対象工事である。詳細は特記仕格 ※本工事は建設キャリアアップシステム (CCUS) 活用試行工事で が 加点を行う。詳細は特記仕様書及び「建設キャリアアップシステムすること。	あり、活用状況によって工事成績点に									
※請負代金は次のとおり、年度別支払限度額を設けている。 (年度別支払限度額は、設計金額に対する下記の割合に相当する名 令和7年度 4.93% 令和8年度 54.84% 令和9年度 残額 また、前払金は年度別出来高予定額に応じて分割して支払うこと。										
施行担当課及び 施行担当課 下)事業推進部管路保全課										
電話番号										

総合評価落札方式(実績評価 I 型)入札説明書

- 5 技術評価項目について
 - (1) 省略
 - (2) 配置予定技術者の評価

ア〜オ 省略

カ 継続教育(CPD)の取組状況・・・配点表2(6) 次の団体が運営するCPD制度について、いずれかの対象期間のうち推奨単位の2分の1以上の取得があるかについて審査します。

◆ (一社) 全国土木施工管理技士会連合会

対象期間	推奨単位
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで	20 ユニット以上
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで	40 ユニット以上

以下、省略

- 5 技術評価項目について
- (1) 省略
- (2) 配置予定技術者の評価

ア〜オ 省略

カ 継続教育(CPD)の取組状況・・・配点表2(6)

次の団体が運営するCPD制度について、いずれかの対象期間のうち推奨単位の2分の1以上の取得があるかについて審査します。

◆ (一社) 全国土木施工管理技士会連合会

対象期間	推奨単位
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで	<mark>20 ユニット以上</mark>
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで	<u>40 ユニット以上</u>
令和4年4月1日から令和7年3月31日まで	<u>60 ユニット以上</u>
令和3年4月1日から令和7年3月31日まで	80 ユニット以上
令和2年4月1日から令和7年3月31日まで	<u>100 ユニット以上</u>

以下、省略

入札保証金 徴収する。ただし、利付国債の提供、金融機関等の保証、入札保証保 険(定額補填方式)又は金融機関等若しくは保証事業会社と契約保証 の予約の契約によることができる。

- ① 入札保証金の納付期間令和7年11月12日から、令和7年11月21日まで
- ② 指定金融機関等の領収印のある領収済の納付書・領収書の写しの提 出期間

令和7年11月12日から、令和7年11月25日まで

- ③ 利付国債の証券、金融機関等の保証証書、入札保証保険証券又は 契約保証の予約の証書の提出期間 令和7年11月12日から、令和7年11月25日まで
- ④ 入札保証保険及び入札保証の保証期間 証券等の提出の日から、令和8年1月31日までを含んだ日
 - ※ 詳細は、「入札保証金の取扱いに係る入札説明書」を参照

別紙

入札保証金 徴収する。ただし、利付国債の提供、金融機関等の保証、入札保証保 険(定額補填方式)又は金融機関等若しくは保証事業会社と契約保証 の予約の契約によることができる。

- ① 入札保証金の納付期間令和7年11月12日から、令和7年11月28日まで
- ② 指定金融機関等の領収印のある領収済の納付書・領収書の写しの提出期間

令和7年11月12日から、令和7年12月1日まで

- ③ 利付国債の証券、金融機関等の保証証書、入札保証保険証券又は 契約保証の予約の証書の提出期間 令和7年11月12日から、令和7年12月1日まで
- ④ 入札保証保険及び入札保証の保証期間 証券等の提出の日から、令和8年1月31日までを含んだ日
 - ※ 詳細は、「入札保証金の取扱いに係る入札説明書」を参照

工事説明書



1. 工事大要

工事総延長: ΣL=1,013.31m ΣL'=996.41m

(1) 管渠工(中大口径推進): D=1,650mm L=877.52m L'=867.42m (新設) : D=1,350mm L= 96.16m L'= 92.86m (新設)

(2) 管渠工(開削) : D= 500mm L= 19.73m L'= 17.23m (新設) : D= 500mm L= 19.90m L'= 18.90m (撤去)

(3)組立マンホール工 : 3箇所(新設) : 3箇所(撤去)

(4) 特殊マンホール工 : 5箇所 (新設)

(5)立坑工 : 6箇所 (6)付帯工 : 1式

(建設リサイクル法対象案件) (建設発生土の搬出有)

2. 施工区間 西区山の手2条8丁目ほか

3. 工事期間 契約書に示す着手の日から令和10年 2月22日までとする。

4. 図面 設計図59枚 参考図43枚

5. 仕様書 札幌市土木工事共通仕様書、札幌市土木工事標準設計図集、札幌市下水道管きょ工事仕様書、札幌市下水道設計標準図、

下水道用資器材製品製作及び検査仕様書、札幌市下水道維持管理標準図、別添特記仕様書及び下水道工事施工条件明示書

による。

6. 特記仕様書 別添のとおり。

工事説明書

1. 工事大要

工事総延長: ΣL=1,013.31m ΣL'=996.41m

(1) 管渠工(中大口径推進): D=1,650mm L=877.52m L'=867.42m (新設) : D=1,350mm L= 96.16m L'= 92.86m (新設) : D= 500mm L= 19.73m L'= 17.23m (新設)

(2) 管渠工(開削) : D= 500mm L= 19.90m L' = 18.90m (撤去)

(3)組立マンホール工 : 3箇所 (新設) : 3箇所(撤去)

(4) 特殊マンホール工 : 5箇所 (新設)

(5) 立坑工 : 6箇所 (6)付帯工 : 1式

(建設リサイクル法対象案件) (建設発生土の搬出有)

2. 施工区間 西区山の手2条8丁目ほか

3. 工事期間 契約書に示す着手の日から令和10年3月14日までとする。

4. 図面 設計図59枚 参考図43枚

札幌市土木工事共通仕様書、札幌市土木工事標準設計図集、札幌市下水道管きょ工事仕様書、札幌市下水道設計標準図、 5. 仕様書

下水道用資器材製品製作及び検査仕様書、札幌市下水道維持管理標準図、別添特記仕様書及び下水道工事施工条件明示書

による。

6. 特記仕様書 別添のとおり。

Ⅰ(丿┃↓. 丄程関係	\bigcirc	1.	工程関係
-------------	------------	----	------



- \bigcirc
- (1) 本工事は、工事開始日(契約書上の着手日)を 令和 <u>7</u> 年 <u>12</u> 月 <u>15</u> 日と設定し、工期の 設定及び積算を行っているが、実際の着手日が相前後しても設計変更の対象とはならない。
- \bigcirc
- (2)工期の設定について

工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に以下の事項を見込んでいる。

1	準備期間 30日間
2	後片付け期間 20日間
3	推進工:休日(土日、祝日、年末年始休暇及び夏季休暇) (実工期日数×雨休率0.5※)
4	上記以外:休日(土日、祝日、年末年始休暇及び夏季休暇)及び降雨・降雪日数 (実工期日数×雨休率0.7※)
(5)	

※雨休率:実働工期日数に休日や悪天候により作業ができない日数を見込むための係数

 \bigcirc

(3) 下記工種の施工時間帯は次のとおりとする。

路線名	工 種	標準作業時	間帯	備	考
山手第1号線	全て	昼	間	道路使用許可	可条件による
一般道道西野白石線	コンクリート打設に係る工種 地下水観測井設置及び閉塞	昼	間	道路使用許可	可条件による
一般道道西野白石線	上記以外の工種	夜	間	道路使用許可	可条件による

- \bigcirc
- (1) 本工事は、工事開始日(契約書上の着手日)を 令和 <u>8</u> 年 <u>1</u> 月 <u>5</u> 日と設定し、工期の 設定及び積算を行っているが、実際の着手日が相前後しても設計変更の対象とはならない。
- \bigcirc
- (2)工期の設定について

工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に以下の事項を見込んでいる。

1	準備期間 30日間
2	後片付け期間 20日間
3	推進工:休日(土日、祝日、年末年始休暇及び夏季休暇) (実工期日数×雨休率0.5※)
4	上記以外:休日(土日、祝日、年末年始休暇及び夏季休暇)及び降雨・降雪日数 (実工期日数×雨休率0.7※)
(5)	

※雨休率:実働工期日数に休日や悪天候により作業ができない日数を見込むための係数

 \bigcirc

(3) 下記工種の施工時間帯は次のとおりとする。

路線名	工 種	標準作業	時間帯	備	考
山手第1号線	全て	昼	間	道路使用許可	可条件による
一般道道西野白石線	コンクリート打設に係る工種 地下水観測井設置及び閉塞	昼	間	道路使用許可	可条件による
一般道道西野白石線	上記以外の工種	夜	間	道路使用許可	可条件による

別紙 機械器具損料表(1)

		_
	31	ᆫ
	н	
-	F	
_	12	•

	規格			北海	(1)	(2)標準	償却	年	間標	準	t 供用日 当り	運転日	(6) 維持	(7) 年間	運転1時	間(日)当り	供用	1日当り		間(日)当り 算値		日当り 算値	
機械名	諸元	機関 出力 (kW)	機械 重量 (t)	道補正	基礎価格	保 使 年 数 (年)	費率	(3) 運転 時間 (H)	(4) 運転 日数 (日)	(5) 供用 日数 (日)	標準運転時間	当り 標準	修理	管理費率 (%)	(8) 損料率 ×10 ⁻⁶	(9) 損料 (円)	(10) 損料率 ×10 ⁻⁶	(11) 損料 (円)	(12) 損料率 ×10 ⁻⁶	(13) 損料 (円)	(14) 損料率 ×10 ⁻⁶	(15) 損料 (円)	参考文献及び摘要
泥水式掘進機(標準)	呼び径1650mm 土質B1	69.7	21	無	(111)	(4)		(11)	(1)	(H)	-910 (11)	N-Q-[H]	(70)	(70)	×10	(11)	×10	(11)	× 10	(11)	×10	(11)	福進機1現場当り修理費の端数処理は有効数字3桁とし、4桁目を四捨五入とする。 【基礎価格】調査会(推進)二誌平均 推基機P3 推基建P6 【損料率】推技協P7
ジャイロコンパス				無																			【基礎価格】調查会(推進)二誌平均 推基積P6 推基建P9 【損料率】推技協P13
油圧ポンプ 中押し用 1台		7.5		無																			【基礎価格、損料率、豪雪補正】 札幌市下水道管路工事積算基準 刃口推進工法(損料根拠表) 数量に中押段数による係数(0.72)を乗じている。
油圧ジャッキ 中押し用 14台	$500 \mathrm{kN} \! imes \! 300 \mathrm{mm}$			無																			【基礎価格、掛料率、豪雪輸出】 札幌市下水道管路工事積算基準 刃口推進工法(損料根拠表) 台当り損料=基礎価格×損料率(有効数字3桁、4桁四拾五人) 単価(無料)ー台当り損料へ6数 (端数処理器) 数量に中押段数による係数(0.56)を乗じている。
操作盤 1台				無																			【基礎価格、損料率、豪雪緒正】 札幌市下水道管路工事積算基準 刃口推進工法(損料根拠表) 数量に中押段数による係数(0.56)を乗じている。
中央集中制御盤				無																			【基礎価格】調查会(推進)二誌平均 推基積P5 推基建P9 【損料率】推技協P13
バイパスバルブユニッ ト				無																			【基礎価格】調查会(推進)二誌平均 推基積P5 推基建P9 【損料率】推技線P13
流量計				無																			【基礎価格】調查会(推進)二誌平均 推基積P6 推基建P9 【損料率】推技協P13
注入中継ボックス 18台				無																			[基礎価格]調查会(推進)二誌平均 推基積P6 推基積P9 [損料率)推技協P13 台当り損料=基礎価格×損料率(有効数字3桁、4桁四捨五入) 単価(損料)=台当り損料×台数 (媚数処理無)
バルブユニット 18台				無																			【基礎価格】調査会(推進)二誌平均 推基積P6 推基錄P9 【損料率)推技協P13 台当り損料=基礎価格×損料率(有効数字3析、4析回捨五人) 単価(損料)=台当り損料×台数(端数処理無)
中継ケーブル	自動滑材注入システム用			無																			【基礎価格】調査会(推進)二誌平均 推基積P6 推基港P9 【損料率】推技協P13
高圧ホース中押し用 0.6m 当り 56本	6mm			無																			【基礎価格、損料率、豪雪補正】
高圧ホース中押し用 1.5m 当り 4本	9mm			無																			札幌市下水道管路工事積算基準 刃口推進工法(損料根拠表) [1mあたり積料] 本·m当り損料=基礎価格×損料率(有効数字3桁、4桁四捨五人) 単価(損料)=本·m当り損料×本数 (備数处理無)
高圧ホース中押し用 4m 当り 21本	12mm			無																			※6mm、9mmの数量に0.56を、12mm、19mm(低圧)に0.72を中押段数による係数として乗じている。
高圧ホース中押し用 4m 当り 21本	19mm(低圧)			無																			
油圧作動油 フレキシブルホース	耐摩耗性型32																						数量に中押段数による係数(0.72)を乗じている。
2本 フレキシブ・ルホース	150(6B) 5m現場当り修理費			無無																			【基礎価格、損料率、豪雪補正、損料算出方法】 札幌市下水道管路工事積算基準 泥水推進工法(損料表、損料根拠表) [供用日当り損料]
2本 フレキシフ・ルホース 4本	150(6B) 5m 150(6B) 3m			無																			数量-供用日数 単価(債料)=1本当り損料×本数(端数処理無) (一本当り修理費) 数量-本数 単価(損料)=1現場当たり修理費×1本 ※3mの数量に中押段数による係数(0.56)を乗じている。
フレキシブ・ルホース 4本	一現場当り修理費 150(6B) 3m			無																			
土砂ホッパ	30m3級			有																			【供用日当り損料額】日建協(北海道補正版)P59
キューヒ'クル式高圧受変 電設備	トンネル坑内用モールト・タイプ。乾 式CB 100kVA			有																			【供用日当9損料額】日建協(北海道補正版)P123
														L									

別紙 機械器具損料表(1)

	規格			北海	(1)	(2) 標準	償却	年	間 標	準	t 供用日 当り	T 運転 日	(6) 維持	(7) 年間	運転1時	間(日)当り	供用	1日当り		間(日)当り 算値		1日当り 算値	
機械名	諸元	機関出力	機械重量	海道補正	基礎価格	使用 年数	費率	(3) 運転時間	(4) 運転 日数	(5) 供用 日数	当り 標準 転時数 (日数) 時間(日)	当り 標準 運	修理 費率	管理 費率	(8) 損料率	(9) 損料	(10) 損料率	(11) 損料	(12) 損料率	(13) 損料	(14) 損料率	(15) 損料	参考文献及び摘要
泥水式掘進機(標準)	呼び径1650mm 土質B1	(kW) 69.7	(t) 21	無	(千円)	(年)		(H)	(日)	(日)	p-[H]([1)	時間	(%)	(%)	×10 ⁻⁶	(円)	×10 ⁻⁶	(円)	×10 ⁻⁶	(円)	×10 ⁻⁶	(円)	推進機1現場当り修理費の端数処理は有効数字3桁とし、4桁目を四捨五入とする。 【基礎価格】調査会(推進)二誌平均 推基積P3 推基建P6 【損料率】推技協P7
ジャイロコンパス				無																			【基礎価格】調査会(推進)二誌平均 推基積P6 推基建P9 【損料率】推技協P13
油圧ポンプ 中押し用 1台		7.5		無																			【基礎価格、損料率、豪雪補正】 札幌市下水道管路工事積算基準 刃口推進工法(損料根拠表) 数量に中押段数による係数(0.72)を乗じている。
油圧ジャッキ 中押し用 14台	500kN×300mm			巣																			【基礎価格、損料率、豪雪補正】 札幌市下水道管路工事積算基準 刀口推進工法(損料根拠表) 台当り損料=基礎価格×損料率(有効数字3桁、4桁四捨五入) 単値(損料)=台当り損料×台数(端数处理無) 数量に中押段数による係数(0.56)を乗じている。
操作盤 1段	TV-1			無																			【基礎価格、損料率、豪雪補正】 札幌市下水道管路工事積算基準 刃口推進工法(損料根拠表) 数重に中押段数による係数(0.56)を乗じている。
中央集中制御盤				無																			【基礎価格】調查会(推進)二誌平均 推基積P5 推基建P9 【損料率】推技協P13
バイパスバルブユニッ ト				無																			【基礎価格】調査会(推進)二誌平均 推基積P5 推基键P9 【損料率】推技線P13
流量計				無																			【基礎価格】調查会(推進)二誌平均 推基積P6 推基建P9 【損料率】推技協P13
注入中継ボックス 18台				無																			【基礎価格】調查会(推進)二誌平均 推基積P6 推基键P9 【掛料率)推技協P13 台当り損料=基礎価格×損料率(有効数字3桁、4桁四拾五人) 単価(損料)=台当り損料×台数(调数处理無)
バルブユニット 18台				無																			一面(現代)一日当7時代人以 (編成及主流) 【基礎価格/調査会(推進)二誌平均 推基積P6 推基键P9 【报料率】推技協P13 台当(規料=基礎価格×損料率(有効數字3桁、4桁四拾五入) 単価(規料) = 古当) 地科×台数(编数处理無)
中継ケーブル	自動滑材注入システム用			無																			【基礎価格】調查会(推進)二誌平均 推基積P6 推基達P9 【損料率】推技協P13
高圧ホース中押し用 0.6m 当り 56本	6mm			無																			【基礎価格、損料率、豪雪補正】
高圧ホース中押し用 1.5m 当り 4本	9mm			無																			札幌市下水道管路工事積算基準 刃口推進工法(損料根拠表) [1mあたり積料] 本·m当り損料=基礎価格×損料率(有効数字3析、4桁四捨五人) 単価(損料)=本·m当り損料×本数(備数処理無)
高圧ホース中押し用 4m 当り 21本 高圧ホース中押し用 4m	12mm			無																			※6mm、9mmの数量に0.56を、12mm、19mm(低圧)に0.72を中押段数による係数として乗じている。
当り 21本	19mm(低圧)			無																			数量に中押段数による係数(0.72)を乗じている。
油圧作動油	耐摩耗性型32 150(6B) 5m			無																			数重に中学校数により除数(U.12)を来している。
2本 フレキシブルホース 2本	一現場当り修理費 150(6B) 5m			無																			【基礎価格、損料率、豪雪補正、損料募出方法】 札幌市下水道管路工事積算基準 泥水推進工法(損料表、損料根拠表) [供用日当り損料] 数量=他用目数
フレキシブ・ルホース 4本	150(6B) 3m			無																			数量・供用日数 単価(損料)=1本当り損料×本数(端数処理無) [一本当り修理費] 数量・本数 単価(損料)=1現場当たり修理費×1本 ※3mの数量に中押段数による係数(0.56)を乗じている。
フレキシフ・ルホース 4本	一現場当り修理費 150(6B) 3m			無																			
土砂ホッパ	30m3級			有																			【供用日当り損料額】日建協(北海道補正版)P59
キュービクル式高圧受変 電設備	トンネル坑内用モールト [*] タイプ [*] 乾 式CB 100kVA			有																			【供用日当り損料額】日建協(北海道補正版)P123
	数字3桁 4桁以降初り換																						

一式当たり内訳書(金抜き)

=	. П
Ξ	뜨
- 5	_
щ	/ \

第 43号内訳書	土質等試験費				■単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 10 2025. 10 1. 000-00000002000
		規格	単位	数量	数量増減	摘要
溶出試験費		泥水リサイクル施設用 全11項目 溶出液作成料含む				
			検体	3		
含有量試験						
			IA tt.)¼ a55 🖽
/= 5 > >> 1:34EX	. ж		検体	3		単一 655号
六価クロム 溶出試験	· 實	環境庁告示46号溶出試験 ジフェニカルバジド吸光光度溶	左			
			検体	2		
			15/14	2		
合 計						
H #1						

一式当たり内訳書(金抜き)

正

第 43号内訳書	土質等試験費				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 10 2025. 10 1. 000-00000002000
	名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
溶出試験費		泥水リサイクル施設用 全11項目 溶出液作成料含む				
			検体	3		
含有量試験						
			検体	3		単一 655号
合 計						

単-271号

1次単価表(金抜き)

単価適用年月 2025. 10 2025. 10 2025. 10 分務調整-超過-規制 1.000-0000002000

排雪	昼間施工		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位		数量		摘要
バックホウ運転	クローラ型 排ガス対策型(第1次) 山積0.80m3(平積0.6m3)					
		h		0.009	単一 622	号
ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積 標準 側板無 タイヤチューン無 タイヤ損耗費普通					
		時間		0.065	単一 623	号
計						
単価					円/m3	

単-272号

単価適用年月 2025.10 歩掛適用年月 2025.10 2025.10 労務調整-超過-規制 1.500-0080001000

			73 133 HM TE 7	0,0	1.000 000000	
排雪	夜間施工		単位	m3	数量	
						1
名称	規格	単位		数量	摘要	
バックホウ運転	クローラ型 排ガス対策型(第1次) 山積0.80m3(平積0.6m3)					
					1	
		h		0.009	単一 624号	
ダンプトラック運転	持込 ダンブトラック オンロード・ディーゼル 10t積 標準					
	側板無 タイヤチェーン無 タイヤ損耗費普通				1	
		時間		0.065	単一 625号	
計						
単価						
					円/m3	

単-271号

1次単価表(金抜き)

単価適用年月 2025. 10 52025. 10

排雪	昼間施工					
			単位	m3	数量	
						1
名称	規格	単位		数量	摘要	
バックホウ運転	クローラ型 排ガス対策型(第2次) 山積0.80m3(平積0.6m3)					
		h		0.014	単一 622号	
ダンプトラック運転						
	側板無 タイヤチェーン無 タイヤ損耗費普通					
		時間		0.069	単- 623号	
計						
単価						
					円/m3	

単-272号

単価適用年月 2025.10 2025.10 2025.10 分落調整-超過-規制 1,500-00800001000

			73 177 IVII 1E.	但地 水闸	1. 300 00800001000
排雪	夜間施工		単位	m3	数量
					1
名称	規格	単位		数量	摘要
バックホウ運転	クローラ型 排ガス対策型(第2次) 山積0.80m3(平積0.6m3)				
		h		0.014	単一 624号
ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積 標準				
	側板無 タイヤチェーン無 タイヤ損耗費普通				
		時間		0.069	単一 625号
計					
単価					
					円/m3