


札幌市告示第1976号

令和7年（2025年）5月1日付け札幌市告示第1855号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和7年（2025年）5月12日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

令和7年札幌市告示第1855号別表の工事番号「25(建)第0093号」工事名「清田区総合庁舎改修工事」に係る設計図書の一部を下記のとおり訂正し、入札日等を別表のとおり変更する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

電子入札

入札日等訂正版

0	調達案件番号		2504009311
1	工事（業務）番号		25（建）第 0093 号
2	工事（業務）概要	工事（業務）名	清田区総合庁舎改修工事
		工事（履行）場所	札幌市清田区平岡1条1丁目90-1ほか
		工事（業務）内容	清田区総合庁舎（SRC造4階建、延べ面積約10,560m ² ）において、外壁改修工事、外部建具改修工事、バリアフリー改修工事を行う。（電気設備工事、機械設備工事を含む）
		工期（履行期間）	着手の日から令和8年03月16日まで
6	入札参加資格の申請及び審査	審査方式	事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）
		申請書等提出期限（日）	開札日の翌日まで（審査順1位の落札候補者のみ）
		落札結果通知予定日	令和7年6月11日
11	入札及び開札の日時・場所等	電子入札案件区分	電子入札
		入札期間（年月日）	令和7年05月26日（08時00分～20時00分） 令和7年05月27日（08時00分～17時00分）
		開札予定日時	令和7年05月28日 09時30分
		場所	札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
		提出方法	電子入札システムによること。
17	施行担当課及び電話番号	施行担当課	都）建築部建築工事課
		電話番号	011-211-2824

令和7年度

設計書（見積参考）

工事名 清田区総合庁舎改修工事

本設計書は、発注者の施工計画に基づいて作成した設計図書の一部であり、見積り算定の参考として提示するもので、契約上、これを拘束するものではありません。
ただし、設計時に知り得なかった現場状況の変化等は、監督職員と協議の上、必要に応じて設計変更の対象としますが、札幌市建設工事請負契約約款第1条第3項により発注者の責任において定める施工方法等（以下、施工方法等）は、原則、設計変更の対象外とします。

本設計書で数量を示す施工方法等
外部足場・災害防止項目の掛け払い及び共用日数、交通整理費に係る誘導員の人数

令和7年 4月単価適用

共通費の算定に用いる工期T = 9.8 月

札幌市都市局建築部

令和7年度

設計書（見積参考）

工事名 清田区総合庁舎改修工事

本設計書は、発注者の施工計画に基づいて作成した設計図書の一部であり、見積り算定の参考として提示するもので、契約上、これを拘束するものではありません。
ただし、設計時に知り得なかった現場状況の変化等は、監督職員と協議の上、必要に応じて設計変更の対象としますが、札幌市建設工事請負契約約款第1条第3項により発注者の責任において定める施工方法等（以下、施工方法等）は、原則、設計変更の対象外とします。

本設計書で数量を示す施工方法等
外部足場・災害防止項目の掛け払い及び共用日数、交通整理費に係る誘導員の人数

令和7年 4月単価適用

共通費の算定に用いる工期T = 9.5 月

札幌市都市局建築部

保全改修		外壁改修		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0001
枠組本足場	手摺先行方式 900枠 12m未満	2,451	m ²			
枠組本足場	手摺先行方式 900枠 22m未満	4,768	m ²			
安全手摺	手摺先行方式 枠組本足場用	579	m			
外部仕上足場	階高4.0m以下	35.5	m ²			
計						
災害養生		1	式			別紙 00-0002
養生シート張り	防災Ⅰ類	6,212	m ²			
1段目 金網張り		667	m ²			
小幅ネット張り	防災ボ リエステル	1,445	m			
出入口廻り合板貼 養生	コンパネ(天井、側面共) W1800×H2400	2	か所			
出入口廻り合板貼 養生	コンパネ(天井、側面共) W3600×H2600	2	か所			
出入口廻り合板貼 養生	コンパネ(天井、側面共) W6000×H4300	1	か所			
出入口廻り合板貼 養生	コンパネ(天井、側面共) W7200×H4300	2	か所			
計						

保全改修		外壁改修		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0001
枠組本足場	手摺先行方式 900枠 12m未満 供用183日	2,451	m ²			
枠組本足場	手摺先行方式 900枠 22m未満 供用183日	4,768	m ²			
安全手摺	手摺先行方式 枠組本足場用 供用183日	579	m			
外部仕上足場	階高4.0m以下	35.5	m ²			
計						
災害養生		1	式			別紙 00-0002
養生シート張り	防災Ⅰ類 供用183日	6,212	m ²			
1段目 金網張り	供用183日	667	m ²			
小幅ネット張り	防災ボ リエステル 供用183日	1,445	m			
出入口廻り合板貼 養生	コンパネ(天井、側面共) W1800×H2400	2	か所			
出入口廻り合板貼 養生	コンパネ(天井、側面共) W3600×H2600	2	か所			
出入口廻り合板貼 養生	コンパネ(天井、側面共) W6000×H4300	1	か所			
出入口廻り合板貼 養生	コンパネ(天井、側面共) W7200×H4300	2	か所			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ガードフェンス		1	式			別紙 00-0051
期間-1 ガードフェンス	金網張り H1.8m 足元:足場板	302	m			R7. 7/中～R8. 3/中
期間-2 ガードフェンス	金網張り H1.8m 足元:足場板	46	m			R7. 12/上～R8. 3/中
計						
カラーコーン		1	式			別紙 00-0052
期間-2 カラーコーン		7.2	m			
計						
仮設鉄板敷		1	式			別紙 00-0053
期間-3 仮設鉄板敷	1,524×6,096×22	307	m ²			
仮設敷鉄板運搬		307	m ²			
計						
交通整理費		1	式			別紙 00-0054
交通整理費	B	300	人日			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カーポートフェンス		1	式			別紙 00-0051
期間-1 カーポートフェンス	金網張り H1.8m 足元:足場板 供用240日	302	m			R7.7/中～R8.3/中
期間-2 カーポートフェンス	金網張り H1.8m 足元:足場板 供用105日	46	m			R7.12/上～R8.3/中
計						
カラーコーン		1	式			別紙 00-0052
期間-2 カラーコーン	供用105日	7.2	m			
計						
仮設鉄板敷		1	式			別紙 00-0053
期間-3 仮設鉄板敷	1,524×6,096×22 供用135日	307	m ²			
仮設敷鉄板運搬		307	m ²			
計						
交通整理費		1	式			別紙 00-0054
交通整理費	B	300	人日			
計						