

令和8年(2026年)4月8日付け札幌市告示第1565号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和8年(2026年)4月17日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

令和8年札幌市告示第1565号別表の工事番号「26(下)第0056号」工事名「厚別処理区厚別西4条3丁目ほか下水道新設工事」に係る設計図書の一部を下記のとおり訂正する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442



設計内訳書 (金抜き)

工事番号	工事名	厚別処理区厚別西4条3丁目ほか下水道新設工事	当 初	事業区分	下水道事業	
				工事区分	管路	数量増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	摘要
立坑工 No2両発進立坑部			式	1		
覆工土工			式	1		
掘削			m3	7		単-86号
埋戻		砂 (埋戻し用)	m3	1		単-87号
発生土処理		現場→仮置き→処理施設	m3	7		単-88号
ライナープレート式土留工及び土工			式	1		
ライナープレート掘削土留		円形 径φ2000~3900mm m 砂質土及び粘性土 4.0mまで	m	1.89		単-89号
グラウト工			m3	1		単-90号
ライナープレート基礎工			m2	3.14		単-91号
ライナープレート埋戻		円形 径1500~3000mm 砂 (埋戻し用)	m3	3.1		単-92号
ライナープレート撤去		円形 径1500~3000mm	m	2		単-93号
発生土処理			m3	5.9		単-94号



設計内訳書 (金抜き)

工事番号	工事名	厚別処理区厚別西4条3丁目ほか下水道新設工事	当 初	事業区分	下水道事業	
				工事区分	管路	数量増減
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	数量増減	摘要
	立坑工 No2両発進立坑部		式	1		
	覆工土工		式	1		
	掘削		m3	7		単-86号
	埋戻	砂 (埋戻し用)	m3	1		単-87号
	発生土処理		m3	7		単-88号
	規格変更		m3	7		単-88号
	ライナープレート式土留工及び土工		式	1		
	ライナープレート掘削土留	円形 径φ2000~3900m m 砂質土及び粘性土 4 .0mまで	m	1.89		単-89号
	グラウト工		m3	1		単-90号
	ライナープレート基礎工		m2	3.14		単-91号
	ライナープレート埋戻	円形 径1500~3000mm 砂 (埋戻し用)	m3	3.1		単-92号
	ライナープレート撤去	円形 径1500~3000mm	m	2		単-93号
	発生土処理		m3	5.9		単-94号



設計内訳書 (金抜き)

工事番号	工事名	厚別処理区厚別西4条3丁目ほか下水道新設工事	当 初	事業区分	下水道事業	
				工事区分	管路	数量増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	摘要
	ライナープレート, 支保材賃料等※吊り用井		式	1		内-8号
	路面覆工		式	1		
	覆工		m2	9		単-95号
	覆工鋼材賃料等		式	1		内-9号
	覆工板開閉工		m2	270		単-96号
	立坑工 No4発進立坑部		式	1		
	覆工土工		式	1		
	掘削		m3	7		単-97号
	埋戻	砂 (埋戻し用)	m3	1		単-98号
	発生土処理	現場→仮置き→処理施設	m3	7		単-99号
	ライナープレート式土留工及び土工		式	1		
	ライナープレート掘削土留	円形 径φ2000~3900m m 砂質土及び粘性土 4 .0mまで	m	2.03		単-100号



設計内訳書 (金抜き)

工事番号	工事名	厚別処理区厚別西4条3丁目ほか下水道新設工事	当 初	事業区分	下水道事業	
				工事区分	管路	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	摘要
	ライナープレート, 支保材賃料等※吊り用井		式	1		内-8号
	路面覆工		式	1		
	覆工		m2	9		単-95号
	覆工鋼材賃料等		式	1		内-9号
	覆工板開閉工		m2	270		単-96号
	立坑工 No4発進立坑部		式	1		
	覆工土工		式	1		
	掘削		m3	7		単-97号
	埋戻	砂 (埋戻し用)	m3	1		単-98号
	発生土処理		m3	7		単-99号
	ライナープレート式土留工及び土工		式	1		
	ライナープレート掘削土留	円形 径φ2000~3900m m 砂質土及び粘性土 4 .0mまで	m	2.03		単-100号



設計内訳書（金抜き）

工事番号	工事名	厚別処理区厚別西4条3丁目ほか下水道新設工事	当 初	事業区分	下水道事業	
				工事区分	下水道分野共通	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	摘要
	防塵対策工		式	1		
	仮設舗装	車道	m2	340		単-108号
	仮設舗装	歩道	m2	40		単-109号
	交通管理工		式	1		
	交通誘導警備員	A	人日	310		単-110号
	交通誘導警備員	B	人日	450		単-111号
	直接工事費		式	1		
	共通仮設費		式	1		
	共通仮設費		式	1		
	運搬費		式	1		
	重建設機械分解組立輸送費		回	1		単-112号
	仮設材運搬費		式	1		内-12号



設計内訳書 (金抜き)

工事番号	工事名	厚別処理区厚別西4条3丁目ほか下水道新設工事	当 初	事業区分	下水道事業	
				工事区分	下水道分野共通	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	摘要
	防塵対策工		式	1		
	仮設舗装	車道	m2	340		単-108号
	仮設舗装	歩道	m2	40		単-109号
	交通管理工		式	1		
	交通誘導警備員	A	人日	310		単-110号
	交通誘導警備員	B	人日	450		単-111号
	直接工事費		式	1		
	共通仮設費		式	1		
	共通仮設費		式	1		
	運搬費		式	1		
	仮設材運搬費		式	1		内-12号
	準備費		式	1		

削除



単-88号

1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2026. 3
歩掛適用年月	2026. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

発生土処理	現場→仮置き→処理施設	単位	m3	数量	100
名称	規格	単位	数量	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 4km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	100	単- 115号	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	100		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	100		
公共建設発生土受入費 (均し費相当額)	ほぐし土量 札幌石狩砂利(協)4t 10t車 冬期割増別途	m 3	120		
計					
単価				円/m3	



単-87号

1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2026. 3
歩掛適用年月	2026. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

埋戻	砂 (埋戻し用)	単位	m3	数量	100
名称	規格	単位	数量	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	100		
砂	埋め戻し用	m 3	126		
計					
単価				円/m3	

単-88号

単価適用年月	2026. 3
歩掛適用年月	2026. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

発生土処理	規格変更	単位	m3	数量	100
削除	名称	規格	単位	数量	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)				
規格変更	土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 28.5km以下	m3	100		
公共建設発生土受入費 (均し費相当額)	ほぐし土量 札幌石狩砂利(協)4t 10t車 冬期割増別途	m 3	120		
計					
単価				円/m3	



単-99号

1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2026. 3
歩掛適用年月	2026. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

発生土処理	現場→仮置き→処理施設	単位	m3	数量	100
名称	規格	単位	数量	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 4km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	100	単- 115号	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	100		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	100		
公共建設発生土受入費 (均し費相当額)	ほぐし土量 札幌石狩砂利(協)4t 10t車 冬期割増別途	m 3	120		
計					
単価				円/m3	



単-99号

1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2026. 3
歩掛適用年月	2026. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

発生土処理	規格変更	単位	m3	数量	100
削除	名称	規格	単位	数量	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 28.5km以下				
規格変更		m3		100	
公共建設発生土受入費 (均し費相当額)	ほぐし土量 札幌石狩砂利(協)4t 10t車 冬期割増別途	m 3		120	
計					
単価					円/m ³

単-100号

単価適用年月	2026. 3
歩掛適用年月	2026. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

ライナーレト掘削土留	規格	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
ライナーレト掘削土留工 (機械掘削) 径2000mm以上	円形 径2000~3900mm 砂質土及び粘性土 4mまで	m		1	単-188号
計					
単価					円/m



単-199号

2次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2026. 3
歩掛適用年月	2026. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

覆工板 修理費及び損耗費		単位	m2	数量	
名称	規格	単位	数量	摘要	
覆工板 鋼製 (補強型)	整備費				1
数量変更		m ²		1	
計					
単価					円/m2

単-200号

単価適用年月	2026. 3
歩掛適用年月	2026. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

鋼製山留材 修理費及び損耗費		単位	t	数量	
名称	規格	単位	数量	摘要	
鋼製山留材 H-300 (100 k g/m)	整備費				1
数量変更		t		1	
計					
単価					円/t



単-198号

2次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2026. 3
歩掛適用年月	2026. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

覆工板 修理費及び損耗費		単位	m2	数量	
名称	規格	単位	数量	摘要	
覆工板 鋼製 (補強型)	整備費				1
数量変更		m ²	1.22		
計					
単価					円/m2

単-199号

単価適用年月	2026. 3
歩掛適用年月	2026. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

鋼製山留材 修理費及び損耗費		単位	t	数量	
名称	規格	単位	数量	摘要	
鋼製山留材 H-300 (100 k g/m)	整備費				1
数量変更		t	1.09		
計					
単価					円/t



単-205号

2次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2026. 3
歩掛適用年月	2026. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

覆工板 修理費及び損耗費		単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
覆工板 鋼製 (補強型)	整備費				
数量変更		m ²		1	
計					
単価					円/m2

単-206号

単価適用年月	2026. 3
歩掛適用年月	2026. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

鋼製山留材 修理費及び損耗費		単位	t	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
鋼製山留材 H-300 (100 k g/m)	整備費				
数量変更		t		1	
計					
単価					円/t



単-204号

2次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2026. 3
歩掛適用年月	2026. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

覆工板 修理費及び損耗費		単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
覆工板 鋼製 (補強型)	整備費				
数量変更		m ²	1.22		
計					
単価					円/m2

単-205号

単価適用年月	2026. 3
歩掛適用年月	2026. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

鋼製山留材 修理費及び損耗費		単位	t	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
鋼製山留材 H-300 (100 k g/m)	整備費				
数量変更		t	1.09		
計					
単価					円/t

