


令和8年(2026年)5月27日付け札幌市告示第2121号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和8年(2026年)6月5日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

令和8年札幌市告示第2121号別表の工事(業務)番号「26(下)第0085号」工事(業務)名「創成川処理区北4 1条東1丁目ほか下水道新設工事」に係る設計図書の一部を下記のとおり訂正する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

設計内訳書（金抜き）

工事番号	工事名	創成川処理区北41条東1丁目ほか下水道新設工事	当 初	事業区分	下水道事業	
				工事区分	管路	数量増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	摘要
	濁水運搬処理		t	0.6		単-34号
	特殊ブロック舗装	撤去	m2	1.08		単-35号
	特殊ブロック舗装	撤去 夜間	m2	0.36		単-36号
	舗装準備工		式	1		
	不陸整正	不陸整正扱い 材料費なし	m2	67		単-37号
	不陸整正	不陸整正扱い 材料費なし 夜間	m2	108		単-38号
	舗装復旧工	路線①	式	1		
	下層路盤	切込砕石(40-0)	m3	13		単-39号
	上層路盤(歩道部)	各種 再生As安定処理(30)(100%) 仕上り厚 50mm	m2	67		単-40号
	インターロッキングブロック舗装	標準品 直線配置 厚6cm 砂(クッション用) 敷材厚20mm 100m2未満	m2	67		単-41号
	特殊ブロック舗装	再利用設置	m2	1.08		単-42号
	舗装復旧工	路線②	式	1		

正

設計内訳書 (金抜き)

工事番号	工事名	創成川処理区北41条東1丁目ほか下水道新設工事	当 初	事業区分	下水道事業	
				工事区分	管路	数量増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	摘要
濁水運搬処理			t	0.6		単-34号
特殊ブロック舗装		撤去	m2	1.08		単-35号
特殊ブロック舗装		撤去 夜間	m2	0.36		単-36号
舗装準備工			式	1		
不陸整正		不陸整正扱い 材料費なし	m2	67		単-37号
不陸整正		不陸整正扱い 材料費なし 夜間	m2	108		単-38号
舗装復旧工		路線①	式	1		
下層路盤		切込砕石(40-0)	m3	13		単-39号
上層路盤(歩道部)		各種(2.10以上2.20t/m ³ 未満)再生As安定処理(30)(100%)舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	67		単-40号
インターロッキングブロック舗装		標準品 直線配置 厚6cm 砂(クッション用) 敷材厚20mm 100m ² 未満	m2	67		単-41号
特殊ブロック舗装		再利用設置	m2	1.08		単-42号

単-40号

1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

上層路盤(歩道部)	各種 再生As安定処理(30)(100%) 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
上層路盤(歩道部)	50mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用 再生As安定処理(30)(100%)、現場渡し	m2	1		
計					
単価				円/m2	

単-41号

単価適用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

インターロッキングブロック舗装	標準品 直線配置 厚6cm 砂(クッション用) 敷材厚 20mm 100m2未満	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
インターロッキングブロック撤去	撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 砂(クッション用) 20mm 100m2未満 無 無	m2	1	単-111号	
計					
単価				円/m2	

単-40号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

上層路盤(歩道部)	各種(2.10以上2.20t/m3未満)再生As安定処理(30)(10%)舗装厚50mm 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
基層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下)50mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満)無し 全ての費用再生As安定処理(30)(100%)、現場渡し	m2	1		
計					
単価					円/m2

単-41号

単価適用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

インターロッキングブロック舗装	標準品 直線配置 厚6cm 砂(クッション用) 敷材厚 20mm 100m2未満	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
インターロッキングブロック撤去	撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 砂(クッション用) 20mm 100m2未満 無 無	m2	1		単-111号
計					
単価					円/m2

単-59号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

既設人孔撤去	φ1000	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
鉄筋コンクリート管撤去工(φ800以上、人孔撤去工含む)	呼び径1000mm 標準以外(1.225)	m	1		単-116号
計					
単価					円/m

単-60号

単価適用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

既設管撤去	φ150	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径150mm	m	1		単-117号
計					
単価					円/m

単-59号

1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

既設人孔撤去	φ1000	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
鉄筋コンクリート管撤去工(φ800以上、人孔撤去工含む)	呼び径1000mm 標準(1.0)	m	1		単-116号
計					
単価					円/m

単-60号

単価適用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

既設管撤去	φ150	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径150mm	m	1		単-117号
計					
単価					円/m