


令和8年(2026年)1月28日付け札幌市告示第400号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和8年(2026年)2月20日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

令和8年札幌市告示第400号別表の工事番号「26(建)第0012号」工事名「円山球場改修工事」に係る設計図書の一部を下記のとおり訂正する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

電子入札

0	調達案件番号	2604001211	
1	工事（業務）番号	26（建）第 0012 号	
2	工事（業務）概要	工事（業務）名	円山球場改修工事
		工事（履行）場所	札幌市中央区宮ヶ丘3-1の内
		工事（業務）内容	円山球場（RC造、2階建、延べ面積約3,560m ² ）において、屋上防水改修、屋根改修、外壁改修、外部建具改修、バックネット改修、ラバーフェンス改修、バリアフリー改修、設備更新に伴う内部改修工事等を行う。
		工期（履行期間）	着手の日から令和10年01月21日まで
6	入札参加資格の申請及び審査	審査方式	事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）
		申請書等提出期限（日）	落札候補者に対して別途連絡する。連絡を受けた落札候補者は、翌日までに申請書等を提出するものとする。
		落札結果通知予定日	令和8年3月18日
11	入札及び開札の日時・場所等	電子入札案件区分	電子入札
		入札期間（年月日）	令和8年03月02日（08時00分～20時00分） 令和8年03月03日（08時00分～17時00分）
		開札予定日時	令和8年03月04日 09時30分
		場所	札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
		提出方法	電子入札システムによること。
17	施行担当課及び電話番号	施行担当課	都）建築部建築工事課
		電話番号	011-211-2824

入札保証金 徴収する。ただし、利付国債の提供、金融機関等の保証、入札保証保険（定額補填方式）又は金融機関等若しくは保証事業会社と契約保証の予約の契約によることができる。

① 入札保証金の納付期間

令和8年1月28日から、令和8年3月2日まで

② 指定金融機関等の領収印のある領収済の納付書・領収書の写しの提出期間

令和8年1月28日から、令和8年3月3日まで

③ 利付国債の証券、金融機関等の保証証書、入札保証保険証券又は契約保証の予約の証書の提出期間

令和8年1月28日から、令和8年3月3日まで

④ 入札保証保険及び入札保証の保証期間

証券等の提出の日から、令和8年6月30日までを含んだ日

※ 詳細は、「入札保証金の取扱いに係る入札説明書」を参照

保全工事 スタンド		内部改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床立上り天端 コムチップ舗装撤去	t15 W150	32.6	m			
蹴込 コムチップ舗装撤去	t15 W150	21.9	m			
踏面 コムチップ舗装撤去	t15 W250	21.9	m			
床立上り 鉄筋コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.2	m ³			
<巾木・壁>						
巾木 VP塗膜除去	H90	31.4	m			
巾木 VP塗膜除去	H240	13	m			
巾木撤去	H75	7.3	m			H75
木製幅木撤去	集積共	7.5	m			H90
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	7.5	m ²			GB-R t12.5
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	16.2	m ²			シパニキ t6
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	0.02	m ²			ラワン合板 t12
壁合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	34.1	m ²			ケイ酸カルシウム板 t6
壁合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	2.9	m ²			着色ケイ酸カルシウム板 t4 ラワン合板 t12
壁合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	6	m ²			着色ケイ酸カルシウム板 t6
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	82.9	m ²			構造用合板 t12
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	49.6	m ²			構造用合板 t12 下地張り
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	265	m ²			半磁器質タイル
壁下地撤去	集積共	93.9	m ²			LGS65 @450
壁 コンクリートブロック撤去	t100	49.6	m ²			

保全工事 スタンド		内部改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床立上り天端 ゴムチップ舗装撤去	t15 W150	32.6	m			
蹴込 ゴムチップ舗装撤去	t15 W150	21.9	m			
踏面 ゴムチップ舗装撤去	t15 W250	21.9	m			
床立上り 鉄筋コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.2	m ³			
<巾木・壁>						
巾木 VP塗膜除去	H90 剥離剤工法	31.4	m			
巾木 VP塗膜除去	H240 剥離剤工法	13	m			
木製幅木撤去	集積共	7.3	m			H75
木製幅木撤去	集積共	7.5	m			H90
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	7.5	m ²			GB-R t12.5
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	16.2	m ²			シパニー t6
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	0.02	m ²			ラン合板 t12
壁合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	34.1	m ²			ケイ酸カルシウム板 t6
壁合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	2.9	m ²			着色ケイ酸板 t4 ラン合板 t12
壁合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	6	m ²			着色ケイ酸カルシウム板 t6
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	82.9	m ²			構造用合板 t12
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	49.6	m ²			構造用合板 t12 下地張り
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	265	m ²			半磁器質タイル
壁下地撤去	集積共	93.9	m ²			LGS65 @450
壁 コンクリートブロック撤去	t100	49.6	m ²			

誤

円山球場改修工事
建築工事 細目別内訳

保全工事 スタンド		内部改修			撤去	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 木下地撤去	100×100 @1700	8.1	m ²			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.2	m ³			壁
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	20.4	m			壁
壁 VP塗膜除去		172	m ²			
柱型 VP塗膜除去		13.7	m ²			
梁型 VP塗膜除去		18.4	m ²			
<下り壁>						
下り壁 VP塗膜除去		4.9	m ²			
下り壁 岩綿吸音板撤去	t9 石膏ボード t9.5 共 石綿含有	10	m ²			
天井 VP塗膜除去		33.6	m ²			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	2.4	m ²			石膏ボード t9.5
天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	234	m ²			アスベストボード t6 目透し貼
天井合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	315	m ²			岩綿吸音板t9 GB-R t9.5
天井合板・ボード 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	104	m ²			岩綿吸音板t9 GB-R t9.5
天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	15.6	m ²			化粧石膏ボード t9.5
天井下地撤去	集積共	549	m ²			LGS 19形@360
天井廻縁撤去	塩ビ製	628	m			
<その他>						
天井 剥落防護ネット撤去		71.9	m ²			
天井点検口撤去	集積共	9	か所			450角 アルミ製

保全工事 スタンド		内部改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 木下地撤去	100×100 @1700	8.1	m ²			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.2	m ³			壁
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	20.4	m ²			壁
壁 VP塗膜除去	剥離剤工法	172	m ²			
柱型 VP塗膜除去	剥離剤工法	13.7	m ²			
梁型 VP塗膜除去	剥離剤工法	18.4	m ²			
<下り壁>						
下り壁 VP塗膜除去	剥離剤工法	4.9	m ²			
下り壁 岩綿吸音板撤去	t9 石膏ボード t9.5 共 7%石綿含有	10	m ²			
天井 VP塗膜除去	剥離剤工法	33.6	m ²			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	2.4	m ²			石膏ボード t9.5
天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	234	m ²			アスベストボード t6 目透し貼
天井合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	315	m ²			岩綿吸音板t9 GB-R t9.5
天井合板・ボード 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	104	m ²			岩綿吸音板t9 GB-R t9.5
天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	15.6	m ²			化粧石膏ボード t9.5
天井下地撤去	集積共	549	m ²			LGS 19形@360
天井廻縁撤去	塩ビ製	628	m			
<その他>						
天井 剥落防護ネット撤去		71.9	m ²			
天井点検口撤去	集積共	9	カ所			450角 7#製

誤

円山球場改修工事
建築工事 別紙明細

保全工事 スタンド		内部改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シーリング		1	式			別紙 00-0007
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 5× 5	64.6	m			汚垂石取合
計						
シーリング		1	式			別紙 00-0008
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	34.6	m			下り壁 出隅
計						
シーリング		1	式			別紙 00-0009
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 5× 5	161	m			ラインク・洗面カウンター
計						
スクラップ 控除費		1	式			別紙 00-0010
スクラップ 控除費	H2級	▲0.01	t			
計						

保全工事 スタンド		内部改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シーリング		1	式			別紙 00-0007
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 5×5	64.6	m			汚垂石取合
計						
シーリング		1	式			別紙 00-0008
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	34.6	m			下り壁 出隅
計						
シーリング		1	式			別紙 00-0009
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 5×5	161	m			ライニング・洗面カウンター
計						
スクラップ 控除費		1	式			別紙 00-0010
スクラップ 控除費	H2級	0.01	t			
計						

誤

円山球場改修工事
 共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードフェンス		1	式			別紙 00-0044
ガードフェンス	H1800 存置570日 運搬費共	384	m			
計						
クロスゲート		1	式			別紙 00-0045
クロスゲート	W6000×H1800 存置570日	5	カ所			
計						
仮設鉄板敷		1	式			別紙 00-0046
仮設鉄板敷	t22 1524×6096 存置570日 運搬共	751	m ²			
計						
交通誘導警備員		1	式			別紙 00-0047
交通誘導警備費	B	418	人日			
計						
化学物質室内 空気濃度測定		1	式			別紙 00-0048
化学物質室内 空気濃度測定	学校環境衛生基準による精密測定 6物質(6ヶ所法)	6	カ所			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードフェンス		1	式			別紙 00-0044
ガードフェンス	H1800 存置570日 運搬費共	384	m			
計						
カスケート		1	式			別紙 00-0045
カスケート	W6000×H1800 存置570日	5	か所			
計						
仮設鉄板敷		1	式			別紙 00-0046
仮設鉄板敷	t22 1524×6096 存置124日 運搬共	751	m ²			
計						
交通誘導警備員		1	式			別紙 00-0047
交通誘導警備費	B	418	人日			
計						
化学物質室内 空気濃度測定		1	式			別紙 00-0048
化学物質室内 空気濃度測定	学校環境衛生基準による精密測定 6物質(ハッブ法)	6	か所			
計						