

令和8年（2026年）7月8日付け札幌市告示第2741号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和8年（2026年）7月17日

札幌市長 秋元 克広

記

1 訂正する内容

令和8年札幌市告示第2741号別表の工事番号「26(緑)第0030号」工事名「防災・安全交付金事業 平和溪流公園施設改修工事」に係る設計図書の一部を下記のとおり訂正する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060－8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

一式当たり内訳書（金抜き）

第 4号内訳書	公園施設撤去				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
札幌市C型トイレ解体費※ アスベスト含有あり		【調査会歩掛】諸雑費の率対象は労務費及び重機。諸雑費には、解体跡地整地・発生材公園内仮運搬含む。産業廃棄物運搬及び処分費は含まない。	棟	1		単一 70号
仮設工事		札幌市C型トイレ解体※アスベスト含有(足場、養生シート等含む)【調査会単価】	棟	1		
Pe・VP管撤去		φ 50 設置歩掛の60%計上	m	2		単一 71号
地先境界ブロック撤去		処分 ※自然石仕切(180×350×100)の撤去として使用	m	4		
基礎ブロック設置		処分 撤去のため設置歩掛の50%を準用 ※自然石仕切(350×350×200)の撤去として使用	個	1. 5		単一 72号
量水器筐 撤去		φ 50 φ 40量水器きょう設置 設置歩掛の30%計上 諸経費の率対象は労務費【令和 7 年度版 工事歩掛要覧 建設・設備編】	個	1		単一 73号
暗渠排水管		撤去 直管 50～150mm	m	12		
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 4号内訳書	公園施設撤去				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
札幌市C型トイレ解体費※ アスベスト含有あり		【調査会歩掛】諸雑費の率対象は労務費及び重機。諸雑費には、解体跡地整地・発生材公園内仮運搬含む。産業廃棄物運搬及び処分費は含まない。	棟	1		単一 70号
仮設工事		札幌市C型トイレ解体※アスベスト含有(足場、養生シート等含む)【調査会単価】	棟	1		
Pe・VP管撤去		φ 50 設置歩掛の60%計上	m	2		単一 71号
地先境界ブロック撤去		処分 ※自然石仕切(180×350×100)の撤去として使用	m	4		
基礎ブロック設置		T<=100kg 標準(1. 0) 撤去のため設置歩掛の50%を準用 ※自然石仕切(350×350×200)の撤去として使用	個	1. 5		単一 72号
量水器筐 撤去		φ 50 φ 40量水器きょう設置 設置歩掛の30%計上 諸経費の率対象は労務費【令和 7 年度版 工事歩掛要覧 建設・設備編】	個	1		単一 73号
暗渠排水管		撤去 直管 50～150mm	m	12		
合 計						