


令和8年(2026年)3月25日付け札幌市告示第1301号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和8年(2026年)4月3日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

令和8年札幌市告示第1301号別表の工事番号「26(環)第0014号」工事名「東米里西地区(Bブロック) 載荷盛土工事」に係る設計図書の一部を下記のとおり訂正し、入札日等を別表のとおり変更する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

## 電子入札

0	調達案件番号	2613001411	
1	工事（業務）番号	26（環）第 0014 号	
2	工事（業務）概要	工事（業務）名	東米里西地区（Bブロック） 載荷盛土工事
		工事（履行）場所	札幌市白石区東米里2116-1ほか
		工事（業務）内容	ア． 載荷盛土工（仕上土量） 51,700m3 イ． 法面整形工 10,360m2 ウ． 仮設工 一式
		工期（履行期間）	着手の日から令和8年12月15日まで
6	入札参加資格の申請及び審査	審査方式	事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）
		申請書等提出期限（日）	開札日の翌日まで（審査順1位の落札候補者のみ）
		落札結果通知予定日	令和8年4月22日
11	入札及び開札の日時・場所等	電子入札案件区分	電子入札
		入札期間（年月日）	令和8年04月13日（08時00分～20時00分） 令和8年04月14日（08時00分～17時00分）
		開札予定日時	令和8年04月15日 09時30分
		場所	札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
		提出方法	電子入札システムによること。
17	施行担当課及び電話番号	施行担当課	環）環境事業部施設整備課
		電話番号	011-211-2918

1. 適用範囲

本仕様書は、「東米里西地区（Bブロック） 載荷盛土工事」に適用する。

2. 施工条件

- 1) 本工事は、山本処理場東米里西地区建設予定地において、地盤強化を目的とし、載荷盛土工事を実施するものである。本工事は設計図書の内容に基づき施工することを原則とするが、設計図書に明示されていない事項については、監督員と協議の上で施工すること。
- 2) 本工事で使用する土砂（他工事の建設発生土）の受入期間は6月上旬から11月中旬を予定しているため、上記期間前までには受入可能な状態に整備すること。ブロックごとの詳細な受け入れ時期については監督員と協議すること。
- 3) 盛土材の受入期間は、多数の搬入車両が入場するため、受注者及び搬入者相互において十分な連絡調整を行うこと。連絡調整については、受注者が主体的に行うこと。
- 4) 工事の施工にあたっては、河川、その他の自然環境への影響を最小限に抑えるよう対策を講じること。また、大雨警報が発令された場合などの現場巡回や安全管理体制等について、施工計画書に明記すること。
- 5) 施工にあたっては、騒音・振動、粉塵等を最小限に留め、きめ細かい配慮と迅速な対応により工事を進めること。具体的な方策については、施工計画書に定め監督員の承諾を得ること。
- 6) 高压電力線に近接する作業においては、離隔を確保し損傷を与えることなく施工を実施すること。
- 7) 工事箇所の山本処理場東米里西地区は「札幌市環境局環境事業部施設管理課・処理場管理事務所」が維持管理を行っている。場内使用や出入口の施錠等については監督員と協議を行い、その指示に従うこと。

3. 工期設定について

工期：令和8年4月20日から令和8年12月15日まで

工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に以下の事項を見込んでいる。

① 準備期間（発生土受入開始まで）	30日間
② 後片付け期間	20日間

工期中の休日等には、土曜日、日曜日、その他（GW・お盆・年末年始期間）を見込んでいる。

4. 建設リサイクル法に関することについて

本工事は建設リサイクル法対象外であるが、請負代金額が500万円以上の場合は、工事において特定建設資材が発生した時点で、建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）が適用されるため、その場合は速やかに届出を行うこと。

5. 中間技術検査について

中間技術検査の実施の有無及び対象の場合の実施詳細については、別途監督員の指示による。

### 1. 適用範囲

本仕様書は、「東米里西地区（Bブロック） 載荷盛土工事」に適用する。

### 2. 施工条件

- 1) 本工事は、山本処理場東米里西地区建設予定地において、地盤強化を目的とし、載荷盛土工事を実施するものである。本工事は設計図書の内容に基づき施工することを原則とするが、設計図書に明示されていない事項については、監督員と協議の上で施工すること。
- 2) 本工事で使用する土砂（他工事の建設発生土）の受入期間は6月上旬から11月中旬を予定しているため、上記期間前までには受入可能な状態に整備すること。ブロックごとの詳細な受け入れ時期については監督員と協議すること。
- 3) 盛土材の受入期間は、多数の搬入車両が入場するため、受注者及び搬入者相互において十分な連絡調整を行うこと。連絡調整については、受注者が主体的に行うこと。
- 4) 工事の施工にあたっては、河川、その他の自然環境への影響を最小限に抑えるよう対策を講じること。また、大雨警報が発令された場合などの現場巡回や安全管理体制等について、施工計画書に明記すること。
- 5) 施工にあたっては、騒音・振動、粉塵等を最小限に留め、きめ細かい配慮と迅速な対応により工事を進めること。具体的な方策については、施工計画書に定め監督員の承諾を得ること。
- 6) 高压電力線に近接する作業においては、離隔を確保し損傷を与えることなく施工を実施すること。
- 7) 工事箇所の山本処理場東米里西地区は「札幌市環境局環境事業部施設管理課・処理場管理事務所」が維持管理を行っている。場内使用や出入口の施錠等については監督員と協議を行い、その指示に従うこと。

### 3. 工期設定について

工期：令和8年4月27日から令和8年12月15日まで

工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に以下の事項を見込んでいる。

① 準備期間（発生土受入開始まで）	30日間
② 後片付け期間	20日間

工期中の休日等には、土曜日、日曜日、その他(GW・お盆・年末年始期間)を見込んでいる。

### 4. 建設リサイクル法に関することについて

本工事は建設リサイクル法対象外であるが、請負代金額が500万円以上の場合は、工事において特定建設資材が発生した時点で、建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）が適用されるため、その場合は速やかに届出を行うこと。

### 5. 中間技術検査について

中間技術検査の実施の有無及び対象の場合の実施詳細については、別途監督員の指示による。

単-11号

### 1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026. 3
歩掛適用年月	2026. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
仮橋上部	架設・撤去	単位	t	数量 1
上部工架設・撤去工	架設 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊標準 (1.0)	t	1	単- 29号
上部工架設・撤去工	架設 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊標準 (1.0)	t	1	単- 29号
計				
単価				円/t

単-12号

単価適用年月	2026. 3
歩掛適用年月	2026. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
仮設防護柵撤去・再設置	単管パイプ	単位	m	数量 1
部材設置 (パイプ)	手間のみ 無 無 無	m	1	単- 31号
部材撤去 (パイプ)	無 無	m	1	単- 32号
計				
単価				円/m

正

# 1次単価表（金抜き）

単-11号

単価適用年月	2026. 3
歩掛適用年月	2026. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
仮橋上部	架設・撤去	単位	t	数量 1
上部工架設・撤去工	架設 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊標準 (1.0)	t	1	単- 29号
上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊標準 (1.0)	t	1	単- 30号
計				
単価				円/t

単-12号

単価適用年月	2026. 3
歩掛適用年月	2026. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
仮設防護柵撤去・再設置	単管パイプ	単位	m	数量 1
部材設置 (パイプ)	手間のみ 無 無 無	m	1	単- 32号
部材撤去 (パイプ)	無 無	m	1	単- 33号
計				
単価				円/m