


令和8年(2026年)5月20日付け札幌市告示第2041号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和8年(2026年)6月5日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

令和8年札幌市告示第2041号別表の工事番号「26(豊)第0015号」工事名「札幌環状線(豊平平岸霊園線～平岸4条1号線間)舗装路面改良ほか工事」に係る設計図書の一部を下記のとおり訂正し、入札日等を別表のとおり変更する。

2 設計図書の訂正箇所  
別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

## 電子入札

0	調達案件番号	2624001511	
1	工事（業務）番号	26（豊）第 0015 号	
2	工事（業務）名	札幌環状線（豊平平岸霊園線～平岸4条1号線間）舗装路面改良ほか工事	
	工事（履行）場所	札幌市豊平区平岸3条8丁目ほか	
	工事（業務）内容	工事延長 L=362.21m 施工延長 L=362.21m 施工幅員 W=20.5m 路面切削工 A=7850m <sup>2</sup> オーバーレイ工 A=7850m <sup>2</sup> t=4cm 排水構造物工：一式 縁石工：一式 区画線工：一式 橋梁撤去：一式	
	工期（履行期間）	着手の日から令和8年12月17日まで	
6	入札参加資格の申請及び審査	審査方式	
	申請書等提出期限（日）	事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）	
	落札結果通知予定日	開札日の翌日まで（審査順1位の落札候補者のみ）	
11	入札及び開札の日時・場所等	電子入札案件区分	令和8年7月1日
		入札期間（年月日）	電子入札
		開札予定日時	令和8年06月22日（08時00分～20時00分） 令和8年06月23日（08時00分～17時00分）
		場所	令和8年06月24日 09時30分
		提出方法	札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
17	施行担当課及び電話番号	電子入札システムによること。	電子入札システムによること。
		施行担当課	豊）土木部維持管理課
	電話番号	011-851-1681	

## 特記仕様書

本特記仕様書は、契約の適正な履行の確保を図るため、本工事固有の施工条件の明細や技術的な要求事項などを記すものであり、本特記仕様書に記載されていない事項は札幌市土木工事共通仕様書（以降、「共通仕様書」という。）によるものとする。

### 1 共通事項

#### (1) 工事期間等の設定について


- ア 工期 **令和8年7月1日から令和8年12月17日まで**  
 なお、工事期間には標準的な作業日数のほか下表の日数を見込んでいる。

①準備期間	30日間
②後片付け期間	20日間
③雨休率（実働工期日数に休日*と悪天候により作業が出来ない日数を見込むための係数 実働日数×係数）	0.7
④地元調整等による工事不可期間 —令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日—	▲日間
⑤〇〇との調整等に係る施工休工期間（令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日まで）—	□日間
⑥.....	■日間

※休日とは、土日、祝日、年末年始休暇及び夏期休暇をいう。

#### イ 週休2日工事の実施について

- (ア) 本工事は、「週休2日工事」の対象工事であり、当初予定価格は月単位の4週8休以上の達成を前提とした経費の補正を行っている。
- (イ) 受注者が完全週休2日（土日）及び月単位の週休2日の施工を行う希望がある場合、工事着手前に発注者に対して完全週休2日（土日）及び月単位の週休2日に取り組む旨の協議簿を提出し、協議が整った場合に完全週休2日（土日）及び月単位の週休2日での施工を行う工事である。なお、上記の施工を希望しない場合においても通期の週休2日による施工を行わなければならない。
- (ロ) 完全週休2日（土日）とは、対象期間内の全ての週において、土日に現場閉所を行うことをいう。  
 月単位の週休2日とは、対象期間の全ての月において、土日・祝日に関わらず、4週8休以上の現場閉所を行うことをいう。  
 対象期間は、工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間は含まない。工事契約後、週休2日対象期間としていた期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休2日の対象外とする作業と期間を決定するものとする。
- (ハ) 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪などによる予定外の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。
- (ニ) 完全週休2日（土日）とは、対象期間内の全ての週において、現場閉所を土日に指定し、1週間に2日以上現場閉所を行ったと認められる状態をいう。ただし、発注者からの指示によるほか、あらかじめ発注者との協議により土日に施工を行う必要性が認められた場合は、土日に代わる現場閉所日を計画的に指定すること。  
 月単位の4週8休以上とは、対象期間内の全ての月毎に現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」）が28.5%（8日/28日）以上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休（28.5%）以上を達成しているものとみなす。  
 通期の4週8休とは、対象期間内の現場閉所率が28.5%（8日/28日）以上の水準に達する状態をいう。
- (ホ) 週休2日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休2日による施工を実施する受注者は、その趣旨に沿った休日の取得に努めるものとする。
- (ヘ) 週休2日の実施の確認方法は、次によるものとする。  
 a) 受注者は、週休2日の計画工程表及び休日取得計画（法定休日・所定休日）を施工計画書に添付し発注者へ提出する。  
 b) 受注者は、実施結果を工事月報や休日取得計画等により定期的に発注者へ報告する。
- (ヘ) 週休2日の実施状況について、発注者が必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。
- (コ) 現場閉所の達成状況を確認後、完全週休2日（土日）を達成した場合は、完全週休2日（土日）の補正係数に設計変更をする。月単位の4週8休に満たない場合は、補正の対象外となるため、補正分を減ずる設計変更を行う。また、提出された工程表が週休2日の取得を前提としていないなど、明らかに受注者に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、工事成績評定で点数を減ずる措置を行う。
- (ク) 「週休2日工事」の検証を行うため、受注者を対象としたアンケート調査に協力するものとする。
- (ケ) その他の事項については、週休2日工事要領によるものとする。



# 特記仕様書

本特記仕様書は、契約の適正な履行の確保を図るため、本工事固有の施工条件の明細や技術的な要求事項などを記すものであり、本特記仕様書に記載されていない事項は札幌市土木工事共通仕様書（以降、「共通仕様書」という。）によるものとする。

## 1 共通事項

### (1) 工事期間等の設定について

- ア 工期 **令和8年7月8日から令和8年12月17日まで**  
 なお、工事期間には標準的な作業日数のほか下表の日数を見込んでいる。

①準備期間	30日間
②後片付け期間	20日間
③雨休率（実働工期日数に休日*と悪天候により作業が出来ない日数を見込むための係数 実働日数×係数）	0.7
④地元調整等による工事不可期間 —令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日—	▲日間
⑤〇〇との調整等に係る施工休工期間（令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日まで）—	□日間
⑥.....	■日間

※休日とは、土日、祝日、年末年始休暇及び夏期休暇をいう。

### イ 週休2日工事の実施について

- (ア) 本工事は、「週休2日工事」の対象工事であり、当初予定価格は月単位の4週8休以上の達成を前提とした経費の補正を行っている。
- (イ) 受注者が完全週休2日(土日)及び月単位の週休2日の施工を行う希望がある場合、工事着手前に発注者に対して完全週休2日(土日)及び月単位の週休2日に取り組む旨の協議簿を提出し、協議が整った場合に完全週休2日(土日)及び月単位の週休2日での施工を行う工事である。なお、上記の施工を希望しない場合においても通期の週休2日による施工を行わなければならない。
- (ロ) 完全週休2日(土日)とは、対象期間内の全ての週において、土日に現場閉所を行うことをいう。  
 月単位の週休2日とは、対象期間の全ての月において、土日・祝日に関わらず、4週8休以上の現場閉所を行うことをいう。  
 対象期間は、工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をい。なお、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間は含まない。工事契約後、週休2日対象期間としていた期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休2日の対象外とする作業と期間を決定するものとする。
- (ハ) 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪などによる予定外の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。
- (ニ) 完全週休2日(土日)とは、対象期間内の全ての週において、現場閉所を土日に指定し、1週間に2日以上現場閉所を行ったと認められる状態をいう。ただし、発注者からの指示によるほか、あらかじめ発注者との協議により土日に施工を行う必要性が認められた場合は、土日に代わる現場閉所日を計画的に指定すること。  
 月単位の4週8休以上とは、対象期間内の全ての月毎に現場閉所日数の割合(以下、「現場閉所率」)が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休(28.5%)以上を達成しているものとみなす。  
 通期の4週8休とは、対象期間内の現場閉所率が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。
- (ホ) 週休2日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休2日による施工を実施する受注者は、その趣旨に沿った休日の取得に努めるものとする。
- (ヘ) 週休2日の実施の確認方法は、次によるものとする。
  - a) 受注者は、週休2日の計画工程表及び休日取得計画(法定休日・所定休日)を施工計画書に添付し発注者へ提出する。
  - b) 受注者は、実施結果を工事月報や休日取得計画等により定期的に発注者へ報告する。
- (ヘ) 週休2日の実施状況について、発注者が必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。
- (ヘ) 現場閉所の達成状況を確認後、完全週休2日(土日)を達成した場合は、完全週休2日(土日)の補正係数に設計変更をする。月単位の4週8休に満たない場合は、補正の対象外となるため、補正分を減ずる設計変更を行う。また、提出された工程表が週休2日の取得を前提としていないなど、明らかに受注者に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、工事成績評定で点数を減ずる措置を行う。
- (コ) 「週休2日工事」の検証を行うため、受注者を対象としたアンケート調査に協力するものとする。
- (ク) その他の事項については、週休2日工事要領によるものとする。

# 誤

## 設計内訳書（金抜き）

工事番号	工事名	札幌環状線（豊平平岸霊園線～平岸4条1号線間）舗装路面改良ほか工事	当初	事業区分	電気通信設備	
				工事区分	橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	摘要
	横断歩道橋撤去工		式	1		
	横断歩道橋撤去準備		式	1		内-4号
	横断歩道橋撤去	夜間	式	1		内-5号
	横断歩道橋撤去(モルタル)		式	1		内-6号
	基礎撤去工		式	1		
	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	1.2		単-13号
	コンクリート	混合B C-10	m3	0.3		単-14号
	生コン空積割増		m3	3.7		単-15号
	小口割増額		m3	0.3		単-16号
	運搬処理工		式	1		
	殻運搬処分	コンクリート殻（無筋）現場→松原	m3	1.2		単-17号
	殻運搬処分	コンクリート殻（無筋）工事課土場→松原	m3	6.4		単-18号

正

設計内訳書（金抜き）

工事番号	工事名	札幌環状線（豊平平岸霊園線～平岸4条1号線間）舗装路面改良ほ か工事	当 初	事業区分	電気通信設備	
				工事区分	橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	摘要
	横断歩道橋撤去工		式	1		
	横断歩道橋撤去準備		式	1		内-4号
	横断歩道橋撤去	夜間 資材搬出 現場 →工事課土場	式	1		内-5号
	横断歩道橋撤去(モルタル)		式	1		内-6号
	基礎撤去工		式	1		
	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	1.2		単-13号
	コンクリート	混合B C-10	m3	0.3		単-14号
	生コン空積割増		m3	3.7		単-15号
	小口割増額		m3	0.3		単-16号
	運搬処理工		式	1		
	殻運搬処分	コンクリート殻（無筋） ）現場→松原	m3	1.2		単-17号
	殻運搬処分	コンクリート殻（無筋） ）工事課土場→松原	m3	6.4		単-18号

# 誤

## 設計内訳書（金抜き）

工事番号	工事名	札幌環状線（豊平平岸霊園線～平岸4条1号線間）舗装路面改良ほか工事	当初	事業区分	電気通信設備	
				工事区分	橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	摘要
	現場発生品運搬	撤去資材 現場→仮置き場 夜間	t	22.5		単-19号
	現場発生品運搬	撤去資材 仮置き場→工事課土場	t	22.5		単-20号
	仮設工		式	1		
	工所用道路工	夜間	式	1		
	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		内-7号
	交通管理工	夜間	式	1		
	交通誘導警備員	交通誘導員A	人日	10		単-21号
	交通誘導警備員	交通誘導員B	人日	20		単-22号
	舗装	プリンカーライト移設、横断歩道橋付帯工	式	1		
	道路土工		式	1		
	掘削工		式	1		
	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	10		単-23号

正

設計内訳書（金抜き）

工事番号	工事名	札幌環状線（豊平平岸霊園線～平岸4条1号線間）舗装路面改良ほか工事	当初	事業区分	電気通信設備	
				工事区分	橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	摘要
仮設工			式	1		
工事用道路工		夜間	式	1		
敷鉄板		22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去	式	1		内-7号
交通管理工		夜間	式	1		
交通誘導警備員		交通誘導員A	人日	10		単-19号
交通誘導警備員		交通誘導員B	人日	20		単-20号
舗装		プリンカーライト移設 、横断歩道橋付帯工	式	1		
道路土工			式	1		
掘削工			式	1		
掘削		土砂 上記以外(小規模) ) 小規模(標準以外)	m3	10		単-21号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	10		単-22号
舗装工			式	1		

# 誤

単-19号

## 1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

現場発生品運搬	撤去資材 現場→仮置き場 夜間	単位	t	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 1.5km以下	t	1		
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t	t	1		
計					
単価				円/t	

単-20号

単価適用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

現場発生品運搬	撤去資材 仮置き場→工事課土場	単位	t	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 9.0km以下	t	1		
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t	t	1		
計					
単価				円/t	

正 (単価削除)

単価表の番号変更について

単価表から第19号、第20号単価を削除したことに伴い、単価表の番号を下記の通り変更する。

訂正前	訂正後
単-19	削除
単-20	削除
単-21	単-19
単-22	単-20
単-23	単-21
単-24	単-22
単-25	単-23
単-26	単-24
単-27	単-25
単-28	単-26
単-29	単-27
単-30	単-28
単-31	単-29
単-32	単-30
単-33	単-31
単-34	単-32
単-35	単-33
単-36	単-34
単-37	単-35
単-38	単-36
単-39	単-37
単-40	単-38
単-41	単-39
単-42	単-40
単-43	単-41
単-44	単-42
単-45	単-43
単-46	単-44
単-47	単-45
単-48	単-46
単-49	単-47
単-50	単-48
単-51	単-49
単-52	単-50
単-53	単-51
単-54	単-52
単-55	単-53
単-56	単-54

訂正前	訂正後
単-57	単-55
単-58	単-56
単-59	単-57
単-60	単-58
単-61	単-59
単-62	単-60
単-63	単-61
単-64	単-62
単-65	単-63
単-66	単-64
単-67	単-65
単-68	単-66
単-69	単-67
単-70	単-68
単-71	単-69
単-72	単-70
単-73	単-71
単-74	単-72
単-75	単-73
単-76	単-74
単-77	単-75
単-78	単-76
単-79	単-77
単-80	単-78
単-81	単-79
単-82	単-80
単-83	単-81
単-84	単-82
単-85	単-83
単-86	単-84
単-87	単-85
単-88	単-86
単-89	単-87
単-90	単-88
単-91	単-89
単-92	単-90
単-93	単-91
単-94	単-92

訂正前	訂正後
単-95	単-93
単-96	単-94
単-97	単-95
単-98	単-96
単-99	単-97
単-100	単-98
単-101	単-99
単-102	単-100
単-103	単-101
単-104	単-102
単-105	単-103
単-106	単-104
単-107	単-105
単-108	単-106
単-109	単-107
単-110	単-108