

工事成績採点の考查項目別運用表（土木工事）

(土木・工事主任用)

考査項目	細別	a 適切である	b ほぼ適切である	c 他の事項に該当しない	d やや不適切である	e 不適切である
1. 施工体制	I. 施工体制一般	<p>●評価対象項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 「施工プロセス」のチェックリストのうち、施工体制一般について指示事項が無い。 <input type="checkbox"/> 工事に係る全ての工種について、現場条件を考慮した施工計画を立案した内容となっている。 <input type="checkbox"/> 詳細に渡る全ての作業分担と責任の範囲が明確に関係図書（施工体制台帳、体系図等）で確認できる。 <input type="checkbox"/> 工事工程計画を大幅に短縮させる施工体制を確立し、工期短縮が地域住民に寄与した。 <input type="checkbox"/> 施工体制台帳、施工体系図が整備され、施工体系図も見易い場所に掲げられ、現場と一致している。 <input type="checkbox"/> 元請が下請の作業成果を検査している。 <input type="checkbox"/> コリンズの登録は、監督職員の確認を受けた上で工期の始期後10日以内に行われ、必要に応じて変更登録を行っている。 <input type="checkbox"/> 全ての使用予定材料の品質が設計図書の目的に合致する根拠と証明書が事前に提出され、監督員の承諾を得られている。 <input type="checkbox"/> 施工管理に関する社内体制が確立され、社内検査などの時期や確認事項が工事全般にわたりよく把握され有効に機能している。 <input type="checkbox"/> 建設労働者の待遇改善のため、各種退職金制度の加入状況の把握や、未加入事業者に対し建退共制度への加入を促し、建退共の場合は証紙の配布や受け払い簿等による管理が適切にされている。（下請負者含む） <input type="checkbox"/> 緊急指示、災害、事故等が発生した場合の対応が速やかである。 <input type="checkbox"/> 共同企業体の施工においては、共同企業体協定書、共同企業体編成表に基づく適正な運営がなされていることが、共同企業運営関係書類で確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 理由： <u> </u> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率（%）計算の値で評価する。 ③ 評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） ④ なお、削除後の評価対象項目数が4項目以下の場合はc評価とする。 </div> <p>●判断基準 該当項目が90%以上・・・・・・・a 該当項目が80%以上90%未満・・・・b 該当項目が80%未満・・・・・・・c</p> <p>上記の評価に関わらず下記の事項に該当した場合 c d e により評価する。 <input type="checkbox"/> 日常的に、監督員等に対して施工体制一般に関する事項に対しての説明等が不適切な場合。 <input type="checkbox"/> 日頃より、施工体制一般事項の不備等についての指摘を受けた場合。</p>	<input type="checkbox"/> 施工体制一般に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 施工体制一般に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。		

II. 配置技術者 (現場代理人等)	a 適切である	b ほぼ適切である	c 他の事項に該当しない	d やや不適切である	e 不適切である	
<p>●評価対象項目</p> <p>【全体を評価する項目】</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 「施工プロセス」のチェックリストのうち、配置技術者について指示事項が無い。 <input type="checkbox"/> 作業に必要な作業主任者及び専門技術者を選任及び配置している。 <input type="checkbox"/> 契約書、設計図書及び適用となる諸基準について、全て理解し施工に際し一切漏れなく反映している。 <input type="checkbox"/> 設計図書の照査が十分で現場との相違があった場合は、監督員と協議し適切に対応した。 <p>【現場代理人を評価する項目】</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 現場代理人が、工事全体を把握している。 <input type="checkbox"/> 全ての下請業者が行なう施工及び品質・出来形について管理し、その成果に対し速やかに確認・検査を行い、適時、監督員に報告している。 <input type="checkbox"/> 監督職員への報告を適時及び的確に行っている。 <input type="checkbox"/> 施工上の問題点に対し、積極的に有効な技術的提案を行った。 <p>【監理（主任）技術者を評価する項目】</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 書類を共通仕様書及び諸基準に基づき適切に作成し、整理している。 <input type="checkbox"/> 契約書、設計図書、適用すべき諸基準等を理解し、施工に反映している。 <input type="checkbox"/> 作業環境、気象、地下埋設物、地質等の工事制約条件について、事前の調査と対策を検討し監督員との協議のうえ実施している。 <input type="checkbox"/> 下請の施工体制及び施工状況を把握し、技術的な指導を行っている。 <input type="checkbox"/> 監理（主任）技術者が、明確な根拠に基づいて技術的な判断を行っている。 <input type="checkbox"/> その他 <p>理由 :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率（%）計算の値で評価する。 ③ 評価値（ %）=該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 </div>			<input type="checkbox"/>	配置技術者に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。		
<p>●判断基準</p> <p>該当項目が90%以上 · · · · · a 該当項目が80%以上90%未満 · · · · b 該当項目が80%未満 · · · · c</p> <p>上記の評価に関わらず下記の事項に該当した場合 c d e により評価する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 日常的に、監督員等に対して配置技術者に関する事項に対しての説明等が不適切な場合。 <input type="checkbox"/> 日頃より、配置技術者の不備等についての指摘を受けた場合。 					<input type="checkbox"/>	配置技術者に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。

工事成績採点の考查項目別運用表(土木工事)

(土木・工事主任用)

考査項目	細別	a 適切である	b ほぼ適切である	c 他の評価に該当しない	d やや不適切である	e 不適切である
2. 施工状況	I. 施工管理	<p>●評価対象項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 「施工プロセス」のチェックリストのうち、施工管理について指示事項が無い。 <input type="checkbox"/> 工事請負契約款第18条第1項第1号から5号に基づく設計図書の照査を行い、監督職員の確認を受けて施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 設計図書との確認においては、工事による全ての影響を検討しその対策も合わせて報告する。 <input type="checkbox"/> 施工計画書は設計図書の内容及び現場条件を詳細に反映し、その影響及び対策について綿密に検討したものとなっている。 <input type="checkbox"/> 計画内容に変更が生じ、施工計画書の変更が必要な場合、その都度該当工事の着手前に変更計画書を提出している。 <input type="checkbox"/> 施工計画書と現場の施工体制・方法が一致している。 <input type="checkbox"/> 材料の搬入時に品質・規格等を確認し、適切な方法で保管している。 <input type="checkbox"/> 工事機器・材料の使用及び調達計画が十分なされ管理されている。 <input type="checkbox"/> 使用工事機器・材料の品質保証等や工事記録写真等が適切に整理されている。 <input type="checkbox"/> 敷地の状況、構築物の位置及びベンチマーク等について立会の手続きが事前になされている。 <input type="checkbox"/> 段階確認又は、一工程施工の確認手続き・報告が適時・適切に行われている。 <input type="checkbox"/> 施工協議簿など不足なく適時に提出した。 <input type="checkbox"/> 日常の出来形管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている。 <input type="checkbox"/> 日常の品質管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている。 <input type="checkbox"/> 品質確保のための対策など施工に関する創意工夫が見られる。 <input type="checkbox"/> 気象等の自然条件に適応した施工が行われている。(温度管理、風対策等) <input type="checkbox"/> 工事全体で使用機械、車両等で低騒音・排出ガス対策機械を使用している。 <input type="checkbox"/> 建設副産物の処理、グリーン購入及びリサイクルへの取り組みが積極的である。 <input type="checkbox"/> 現場内での整理整頓が日常的ななされている。 <input type="checkbox"/> 既設部分に対し、損傷を与えないような配慮をしている。 <input type="checkbox"/> 現場環境改善等について独自の工夫により積極的に取り組んでいる。 <input type="checkbox"/> その他 <p>理由 :</p> <p>●判断基準</p> <p>該当項目が90%以上 ····· a 評価値 (%) = 評価対象項目数 () / 評価項目数 ()</p> <p>該当項目が80%以上90%未満 ····· b 評価値 (%) = 評価対象項目数 () / 評価項目数 ()</p> <p>該当項目が80%未満 ····· c 評価値 (%) = 評価対象項目数 () / 評価項目数 ()</p> <p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)を計算の値で評価する。 ③ 評価値 (%) = 評価対象項目数 () / 評価項目数 () ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p>	<input type="checkbox"/> 施工管理に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 施工管理に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。		

上記の評価に関わらず下記の事項に該当した場合c d eにより評価する。

- 日常的に、監督員等に対して施工管理に関する事項に対しての説明等が不適切な場合。
- 日頃より、施工管理の不備等についての指摘を受けた場合。

II. 工程管理	a	b	c	d	e
	適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切である	不適切である
<p>●評価対象項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 「施工プロセス」のチェックリストのうち、工程管理について指示事項が無い。 <input type="checkbox"/> 工程に与える要因を的確に把握し、それらを反映した工程表を作成している。 <input type="checkbox"/> 工程管理を工程表等を用いて、日常的に把握されていた。 <input type="checkbox"/> 工程表の内容が検討され、関連工事との調整もよく充実している。 <input type="checkbox"/> 工事により、地域住民の活動に与える影響が最低限の支障となるよう最大限の対策をして工事を行った。 <input type="checkbox"/> 現場条件変更への対応が積極的で処理が早く、また地元又は施設管理者等との調整を積極的に行い円滑な工事進捗を行った。 <input type="checkbox"/> 時間制限や片側交互通行等の各種制約への対応が適切であり、大きな工程の遅れが無い。 <input type="checkbox"/> 時間外や休日の作業が少なく、余裕をもって完成した。 <input type="checkbox"/> 設計図書に定めのない、官公庁の休日・夜間作業は実施していない。 <input type="checkbox"/> その他 <p>理由 :</p> <hr/> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%) 計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) =該当項目数() / 評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 </div>			<input type="checkbox"/> 工程管理に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 工程管理に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。	
<p>●判断基準</p> <p>該当項目が90%以上・・・・・・・a 該当項目が80%以上90%未満・・・・b 該当項目が80%未満・・・・・・・c</p> <p>上記の評価に関わらず下記の事項に該当した場合 c d e により評価する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 日常的に、監督員等に対して工程管理者に関する事項に対しての説明等が不適切な場合。 <input type="checkbox"/> 日頃より、工程管理の不備等についての指摘を受けた場合。 					

工事成績採点の考查項目別運用表（土木工事）

(土木・工事主任用)

考査項目	細別	a 適切である	b ほぼ適切である	c 他の評価に該当しない	d やや不適切である	e 不適切である
III. 安全対策	<p>●評価対象項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 「施工プロセス」のチェックリストのうち、安全対策について指示事項が無い。 <input type="checkbox"/> 店社パトロールを1回／月以上実施し記録が整備されている。(労働安全衛生規則第18条の6、8) <input type="checkbox"/> 各種安全パトロールで指摘を受けたことがない。 <input type="checkbox"/> 安全教育及び安全訓練等を半日／月以上実施している。 <input type="checkbox"/> 安全巡視、作業前打合せ(TBM)、危険予知(KY)等を実施し、記録を整備している。 <input type="checkbox"/> 新規入場者教育を実施し、実施内容に現場の特性が十分反映され、記録が整備されている。 <input type="checkbox"/> 工事期間を通じて、労働災害及び公衆災害が発生しなかった。 <input type="checkbox"/> 労働安全法及び関係法令に基づき現場内で予測される災害について対策を講じている。 <input type="checkbox"/> 過積載防止、荷崩・落下防止、安全速度遵守等、交通災害防止に積極的に取り組んでいる。 <input type="checkbox"/> 使用機械、車両等の点検整備等がなされ、管理されている。 <input type="checkbox"/> 重機操作や各種工程に際して、誘導員配置や安全通路の表示・区分等を行い安全対策に万全をきした。 <input type="checkbox"/> 山留め、仮締切等について、設置後の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。 <input type="checkbox"/> 足場や支保工について、組立完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。 <input type="checkbox"/> 工事現場における保安設備等の整備・設置・管理が的確であり、よく整備されている。 <input type="checkbox"/> 地下埋設物及び架空線等に関する事故防止対策に取り組んでいる。 <input type="checkbox"/> 酸欠・有毒ガス・粉塵対策等作業環境に適切に対処している。 <input type="checkbox"/> 通行経路の選定、その他車両の通行に関する事項について、関係機関と十分に協議の上、交通安全に努めている。 <input type="checkbox"/> その他 <p>理由： _____</p> <p>●判断基準</p> <p>該当項目が90%以上 ······ a 評価対象項目数 評価対象項目数 評価対象項目数</p> <p>該当項目が80%以上90%未満 ······ b 評価対象項目数 評価対象項目数 評価対象項目数</p> <p>該当項目が80%未満 ······ c 評価対象項目数 評価対象項目数 評価対象項目数</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)を計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = 評価対象項目数() / 評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 </div> <p>上記の評価に関わらず下記の事項に該当した場合 c d e により評価する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 日常的に、監督員等に対して安全対策に関する事項に対しての説明等が不適切な場合。 <input type="checkbox"/> 日頃より、安全対策の不備等についての指摘を受けた場合。 	<p>□ 安全対策に関する現場管理または防災体制が不適切であった。</p> <p>□ 監督員から文書による改善指示を行った。</p> <p>□ 請負者の責により事故が発生したが、契約部署から口頭注意以上の処分がなかった。</p> <p>□ 工事担当部より文書又は口頭注意を受けた。</p> <p>□ 事故報告や被災者救護が遅延した。</p>	<p>□ 安全対策の不備により重大な災害等を与えた。</p> <p>□ 請負者の責により事故が発生し、参加停止等措置要領による参加停止又は文書及び口頭注意措置を受けた。</p>	上記1項目でも該当あれば e		

IV. 対外関係	a 適切である	b ほぼ適切である	c 他の評価に該当しない	d やや不適切である	e 不適切である
<p>●評価対象項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 「施工プロセス」のチェックリストのうち、対外関係について指示事項が無い。 <input type="checkbox"/> 工事施工にあたり施設管理者等との適切な折衝及び調整を行った。 <input type="checkbox"/> 特別に地元住民、施設及び機関に協議を必要とする工事に際し、積極的にすべての調査・調整を行い適切に解決した。 <input type="checkbox"/> 監督員に、折衝経過や苦情処理の経過等が遅滞なく報告された。 <input type="checkbox"/> 市民要望や苦情処理、折衝議事等の記録が漏れなく残されている。 <input type="checkbox"/> 関連工事との十分な調整及び工事内容を把握し、工事全体の円滑な進捗を図られている。 <input type="checkbox"/> 防塵・振動・騒音対策等周辺環境に適切に対応している。 <input type="checkbox"/> 工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行者等に分かりやすく周知している。 <input type="checkbox"/> その他 <p>理由 : _____</p> <p>●判断基準</p> <p>該当項目が90%以上 ····· a 該当項目が80%以上90%未満 ····· b 該当項目が80%未満 ····· c</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 350px;"> <ol style="list-style-type: none"> ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率（%）計算の値で評価する。 ③ 評価値（ %）=該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 </div>			<input type="checkbox"/> 対外関係について、監督職員が文書による改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 対外関係について、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。	

上記の評価に関わらず下記の事項に該当した場合 c d e により評価する。

- 日常的に、監督員等に対して対外関係に関する事項に対しての説明等が不適切な場合。
- 日頃より、対外関係の不備等についての指摘を受けた場合。