

当初設計から週休2日(4週8休以上)の補正を行う場合で、材料単価に運搬費を含まない単価(再生合材100%、コンクリート再生砕石など)の取扱いについて

1 舗装について(再生合材100% 13mm、30mm)

週休2日補正の有無に関係なく、札幌市ホームページで公開している運搬費で積算します。(土木工事単価\_土木工事関連単価表1ページ目に掲載)

再生アスファルト混合物運搬費は「週休2日(4週8休、4週7休、4週6週)、補正なし」全て同額となります。

今までとおり、下記単価を使用して積算してください。(令和3年9月単価を参考掲載)  
週休2日(4週8休以上、4週7休、4週6休)、週休2日補正なしに係わず、下記単価とします。

再生アスファルト混合物運搬費(昼間) Z161003027~Z161003039

再生アスファルト混合物運搬費(夜間) Z161004027~Z161004039

小分類	1021006	再生アスファルト混合物(昼間) 運搬				
規格分類	Z161003027	再生アスファルト混合物 運搬費(昼間)	0.5Km以下	t	201	札幌
規格分類	Z161003028	再生アスファルト混合物 運搬費(昼間)	1.0Km以下	r	333	札幌
規格分類	Z161003029	再生アスファルト混合物 運搬費(昼間)	1.5Km以下	e	385	札幌
規格分類	Z161003030	再生アスファルト混合物 運搬費(昼間)	2.0Km以下	t	437	札幌
規格分類	Z161003031	再生アスファルト混合物 運搬費(昼間)	3.0Km以下	t	539	札幌
規格分類	Z161003032	再生アスファルト混合物 運搬費(昼間)	4.0Km以下	t	640	札幌
規格分類	Z161003033	再生アスファルト混合物 運搬費(昼間)	5.5Km以下	r	797	札幌
規格分類	Z161003034	再生アスファルト混合物 運搬費(昼間)	7.0Km以下	e	947	札幌
規格分類	Z161003035	再生アスファルト混合物 運搬費(昼間)	9.0Km以下	t	1151	札幌
規格分類	Z161003036	再生アスファルト混合物 運搬費(昼間)	12.0Km以下	t	1466	札幌
規格分類	Z161003037	再生アスファルト混合物 運搬費(昼間)	17.5Km以下	t	2070	札幌
規格分類	Z161003038	再生アスファルト混合物 運搬費(昼間)	29.5Km以下	r	3135	札幌
規格分類	Z161003039	再生アスファルト混合物 運搬費(昼間)	35.0Km以下	e	3789	札幌
小分類	1021007	再生アスファルト混合物(夜間) 運搬				
規格分類	Z161004027	再生アスファルト混合物 運搬費(夜間)	0.5Km以下	t	296	札幌
規格分類	Z161004028	再生アスファルト混合物 運搬費(夜間)	1.0Km以下	t	350	札幌
規格分類	Z161004029	再生アスファルト混合物 運搬費(夜間)	1.5Km以下	r	405	札幌
規格分類	Z161004030	再生アスファルト混合物 運搬費(夜間)	2.0Km以下	e	457	札幌
規格分類	Z161004031	再生アスファルト混合物 運搬費(夜間)	3.0Km以下	t	565	札幌
規格分類	Z161004032	再生アスファルト混合物 運搬費(夜間)	4.0Km以下	t	673	札幌
規格分類	Z161004033	再生アスファルト混合物 運搬費(夜間)	5.5Km以下	t	839	札幌
規格分類	Z161004034	再生アスファルト混合物 運搬費(夜間)	7.0Km以下	r	995	札幌
規格分類	Z161004035	再生アスファルト混合物 運搬費(夜間)	9.0Km以下	t	1210	札幌
規格分類	Z161004036	再生アスファルト混合物 運搬費(夜間)	12.0Km以下	t	1542	札幌
規格分類	Z161004037	再生アスファルト混合物 運搬費(夜間)	17.5Km以下	t	2124	札幌
規格分類	Z161004038	再生アスファルト混合物 運搬費(夜間)	29.5Km以下	t	3298	札幌
規格分類	Z161004039	再生アスファルト混合物 運搬費(夜間)	35.0Km以下	r	3983	札幌

2 路盤、凍上抑制層、基礎砕石等について(見積参考の単価表または一式内訳書に運搬費が単独で計上されない単価)

当初設計から週休2日(4週8休以上)補正を行う場合、材料単価に運搬費を含まない単価(コンクリート再生砕石など)の運搬費は、週休2日(4週8休以上)補正された運搬費を計上します。

なお、週休2日(4週8休以上)を達成できなかった場合、運搬費の変更(4週7休、4週6休、補正なし)を行います。

対象となる単価の見積参考のイメージを掲載します。

凍上抑制層(車道・路肩部)		スリット再生骨材1型(40~0) t=400 運搬費(DID有) 3.5km以下含む		単位	m <sup>2</sup>	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要			
下層路盤(車道・路肩部)	375mmを超え400mm以下 路盤材(各種)	m <sup>2</sup>	1				
計							
単価				円/m <sup>2</sup>			

下層路盤(歩道部)		スリット再生骨材(40~0) t=270 運搬費(DID無) 6.0km以下含む		単位	m <sup>2</sup>	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要			
下層路盤(歩道部) 松原産業	225mmを超え275mm以下 路盤材(各種)	m <sup>2</sup>	1				
計							
単価				円/m <sup>2</sup>			

植樹ブロック		植樹用仕切石(ツツギ色) 生コン(混合B)C-1 スリット再生骨材(40~0)		単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要			
地先境界ブロック (松原産業)	設置:各種(600mm以下、50kg未満) 有り 有り 有り C-1(混合B) 運搬費含む(DID無6.0km以下)	m	1				
計							
単価				円/m			

3 置換層、埋戻し、盛土等について(見積参考の単価表または一式内訳書に運搬費を単独で計上している)

当初設計から週休2日(4週8休以上)補正を行う場合、週休2日(4週8休以上)補正された運搬費を計上します。

なお、週休2日(4週8休以上)を達成できなかった場合、運搬費の変更(4週7休、4週6休、補正なし)を行います。

対象となる単価の見積参考のイメージを掲載します。

置換	7ス7ポ再生骨材I型		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要	
土材料	7ス7ポ再生骨材I型	m3	1.26			
土砂等運搬	標準ベック山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り3.5km以下	m3	1			
路床盛土	4.0m以上10,000m3未満無し	m3	1			
計						
単価					円/m3	