

品 名	規 格	単位	価 格	備 考	
パネルゲート(リース)	W5.4×H4.5 柱無 基本料金(運搬費含)	基	110,000	材料費	
パネルゲート(リース)	W5.4×H4.5 柱無 賃料	日・基	800	材料費	
パネルゲート(リース)	W5.4×H4.5 柱無 組立・解体費(機械器具費含)	基	116,000	施工費	
クロスゲート(リース)	W6.0×H1.8 基本料金(運搬費含)	基	75,000	材料費	
クロスゲート(リース)	W6.0×H1.8 賃料	日・基	750	材料費	
クロスゲート(リース)	W6.0×H1.8 組立・解体費(機械器具費含)	基	88,000	施工費	
梁貫通孔補強材 (既製)	MAXウェブレン程度 径100mm 2枚1組	組	927	材料費	d 40型 (かぶり厚40mm仕様) S6-2R
梁貫通孔補強材 (既製)	MAXウェブレン程度 径150mm 2枚1組	組	1,120	材料費	d 40型 (かぶり厚40mm仕様) S6-2R
梁貫通孔補強材 (既製)	MAXウェブレン程度 径200mm 2枚1組	組	1,300	材料費	d 40型 (かぶり厚40mm仕様) S8-2R
梁貫通孔補強材 (既製)	MAXウェブレン程度 径250mm 2枚1組	組	2,310	材料費	d 40型 (かぶり厚40mm仕様) S8-2R
梁貫通孔補強材 (既製)	MAXウェブレン程度 径300mm 2枚1組	組	2,570	材料費	d 40型 (かぶり厚40mm仕様) S10-2R
鉄筋探査費		m2	10,000	—	報告書作成費含まず
レディミクストコンクリート (少量コンクリート) 割増料金	1回当り4m3に満たない空積容量	空m3	4,000	材料費	
複合合板型枠	基礎部 ラーメン	m2	5,250	材工共	
複合合板型枠	基礎部 壁式	m2	5,050	材工共	
複合合板型枠	地上軸部 ラーメン	m2	5,500	材工共	階高2.8m程度
複合合板型枠	地上軸部 壁式	m2	5,300	材工共	階高2.8m程度
打放複合合板型枠	地上軸部 ラーメン 階高5.0m程度	m2	6,550	材工共	B種
型枠兼用断熱材	床 厚30mm 3種b	m2	5,570	材工共	
型枠兼用断熱材	床 厚50mm 3種b	m2	6,200	材工共	
打放複合合板型枠	地下軸部 ラーメン 階高3.5～4.0m	m2	5,900	材工共	
補強コンクリートブロック 帳壁 (内壁)	空洞ブロック 16 100 たて筋 D13@400 横筋 D10@400	m2	10,000	材工共	
補強コンクリートブロック 帳壁 (内壁)	空洞ブロック 16 120 たて筋 D13@400 横筋 D10@400	m2	11,000	材工共	
補強コンクリートブロック 帳壁 (内壁)	空洞ブロック 16 150 たて筋 D13@400 横筋 D10@400	m2	13,000	材工共	
補強コンクリートブロック 帳壁 (内壁)	空洞ブロック 16 190 たて筋 D13@400 横筋 D10@400	m2	15,500	材工共	
伸縮目地撤去	W25程度	m	1,510	施工費	アスファルト防水における押えコンの伸縮目地撤去
合成高分子ルーフィング® 防水用 改修用ドレイン	縦型 ドレインキャップ® ドレイン下地補修含む	箇所	17,500	材工共	
既設ドレイン洗浄 (基本料金)	洗浄料金別途	式	35,000	施工費	公営住宅、階高は5階程度 1件の建物内のドレイン箇所数は3か所程度
既設ドレイン洗浄 (洗浄料金)	ドレイン金物から第1雨水枡まで 基本料金別途	箇所	22,000	施工費	公営住宅、階高は5階程度 1件の建物内のドレイン箇所数は3か所程度
青木製材(えぞ松、とど松、スプルース)	ひき角類 上小節 長さ2.73m 乾燥材	m3	227,000	材料費	
青木製材(えぞ松、とど松、スプルース)	ひき角類 上小節 長さ3.64m 乾燥材	m3	227,000	材料費	
青木製材(えぞ松、とど松、スプルース)	ひき角類 2級 長さ2.73m 乾燥材	m3	76,000	材料費	
青木製材(えぞ松、とど松、スプルース)	ひき角類 2級 長さ3.64m 乾燥材	m3	76,000	材料費	
青木製材(えぞ松、とど松、スプルース)	ひき割類 2級 長さ2.73m 乾燥材	m3	72,000	材料費	
青木製材(えぞ松、とど松、スプルース)	ひき割類 2級 長さ3.64m 乾燥材	m3	72,000	材料費	
青木製材(えぞ松、とど松、スプルース)	板類 2級 長さ2.73m 乾燥材	m3	71,000	材料費	
青木製材(えぞ松、とど松、スプルース)	板類 2級 長さ3.64m 乾燥材	m3	71,000	材料費	
集成材(なら)	径100×2730程度丸柱	m3	1,500,000	材料費	
集成材(なら)	30×135×4000程度	m3	550,000	材料費	
集成材(なら)	40×150×4000程度	m3	550,000	材料費	
便所用手すり	SUS304 樹脂被覆 径34mm - 多目的大便器用 L600+700mm	箇所	29,400	材工共	
便所用手すり	SUS304 樹脂被覆 径34mm - 和風大便器用 L400mm	箇所	12,400	材工共	
便所用手すり	SUS304 樹脂被覆 径34mm - 小便器用-W600×D550×H480mm	箇所	47,200	材工共	
便所用手すり	SUS304 樹脂被覆 径34mm - 大便器用-L700+800mm 角折れタイプ	箇所	33,300	材工共	
多目的便所手すり	SUS304 樹脂被覆 径34mm - 洋式便所用 - D700×H200mm 跳ね上げ式ベーパーホルダー付	箇所	71,700	材工共	
多目的便所背もたれ	フレーム SUS製	箇所	42,000	材工共	
手すり	アルミ製 塩ビ被覆 径40mm 直線部フラットφ900mm	m	8,900	材工共	
手すり端部	アルミ製 塩ビ被覆 径40mm 樹脂製エンドキャップ	箇所	760	材工共	
手すり端部	アルミ製 塩ビ被覆 径40mm 端部ステンフラット(突当り)	箇所	2,270	材工共	
手すり折曲げ加工	アルミ製 塩ビ被覆 径40mm コーナ折り曲げ加工	箇所	1,290	施工費	
階段手すり	アルミ製 塩ビ被覆 径40mm - 直線	m	8,900	材工共	
階段手すり端部	アルミ製 塩ビ被覆 径40mm 樹脂製エンドキャップ	箇所	760	材工共	
階段手すり折曲げ加工	アルミ製 塩ビ被覆 径40mm L型折曲り部加工	箇所	1,290	施工費	
階段手すり折曲げ加工	アルミ製 塩ビ被覆 径40mm U型折曲り部加工	箇所	2,580	施工費	
洗面器用手すり	塩ビ被覆 径34mm×長さ700mm×高さ800mm 床・壁付固定式 車いす住戸用	箇所	49,900	材工共	
便器用手すり	塩ビ被覆 径34mm×長さ850mm 壁付可動式 車いす住戸用	箇所	69,200	材工共	
便器用手すり	塩ビ被覆 径34mm×長さ850mm×高さ700mm 床・壁付固定式 ベーパー受けあり 車いす住戸用	箇所	28,300	材工共	
階段ノズリップ 取付け	施工手間のみ(SUS304 L-30×30×3 ビス固定)	m	440	施工費	
既製アルミ笠木	一般部 厚1.2mm以上 幅135mm	m	4,410	材工共	
既製アルミ笠木	一般部 厚2.0mm以上 幅350mm	m	10,900	材工共	
既製アルミ笠木	一般部 厚2.0mm以上 幅400mm	m	13,500	材工共	
既製アルミ笠木	一般部 厚2.0mm以上 幅450mm	m	15,200	材工共	
既製アルミ笠木	一般部 厚2.0mm以上 幅500mm	m	16,800	材工共	

品 名		規 格	単位	価 格	備 考	
既製アルミ笠木		コーナー部 厚1.2mm以上 幅135mm L型 500mm+500mm程度	箇所	9,950	材工共	
既製アルミ笠木		コーナー部 厚2.0mm以上 幅350mm L型 500mm+500mm程度	箇所	22,000	材工共	
既製アルミ笠木		コーナー部 厚2.0mm以上 幅400mm L型 600mm+600mm程度	箇所	28,200	材工共	
既製アルミ笠木		コーナー部 厚2.0mm以上 幅450mm L型 700mm+700mm程度	箇所	31,800	材工共	
既製アルミ笠木		コーナー部 厚2.0mm以上 幅500mm L型 700mm+700mm程度	箇所	35,800	材工共	
既製アルミ水切		一般部 厚1.2mm以上 幅45mm	m	4,840	材工共	
既製アルミ水切		一般部 厚1.2mm以上 幅70mm	m	5,050	材工共	
既製アルミ水切		一般部 厚1.2mm以上 幅100mm	m	6,800	材工共	
既製アルミ水切		一般部 厚1.3mm以上 幅135mm	m	7,450	材工共	
既製アルミ水切		一般部 厚1.3mm以上 幅150mm	m	7,720	材工共	
既製アルミ水切		一般部 厚1.5mm以上 幅180mm	m	8,640	材工共	
既製アルミ水切		コーナー部 厚1.2mm以上 幅45mm L型 500mm+500mm程度	箇所	7,970	材工共	
既製アルミ水切		コーナー部 厚1.2mm以上 幅70mm L型 500mm+500mm程度	箇所	8,310	材工共	
既製アルミ水切		コーナー部 厚1.2mm以上 幅100mm L型 500mm+500mm程度	箇所	10,300	材工共	
既製アルミ水切		コーナー部 厚1.3mm以上 幅135mm L型 500mm+500mm程度	箇所	11,000	材工共	
既製アルミ水切		コーナー部 厚1.3mm以上 幅150mm L型 500mm+500mm程度	箇所	11,600	材工共	
既製アルミ水切		コーナー部 厚1.5mm以上 幅180mm L型 500mm+500mm程度	箇所	12,200	材工共	
壁樹脂モルタル塗り		薄塗りタイプ 厚1～2mm(プレミックスタイプ) にて	m2	1,200	材工共	
床樹脂モルタル塗り		薄塗りタイプ 厚1～2mm(プレミックスタイプ) 金ごて仕上げ	m2	950	材工共	
床モルタル塗り		目地なし 厚18mm(張物下地)	m2	1,850	材工共	
基礎天端均し		幅150mm程度 金ごて仕上げ	m	2,180	材工共	
防水モルタル塗り		排水溝 厚20 金こて 立上り	m	4,140	材工共	糸幅200mm程度
防水モルタル塗り		排水溝 厚20 金こて	m	2,440	材工共	糸幅200mm程度
柱下均しモルタル		A種 厚30 400角	箇所	3,900	材工共	
柱下均しモルタル		A種 厚30 500角	箇所	4,900	材工共	
柱下均しモルタル		A種 厚30 600角	箇所	6,200	材工共	
柱下均しモルタル		A種 厚30 700角	箇所	7,600	材工共	
柱下均しモルタル		A種 厚50 500角	箇所	6,700	材工共	
柱下均しモルタル		A種 厚50 600角	箇所	8,500	材工共	
柱下均しモルタル		A種 厚50 700角	箇所	10,900	材工共	
樹脂モルタル補修露出部	外壁鉄筋	100×100程度 鉄筋 [±] 0 キシ樹脂塗布, 周囲ハッリ出 樹脂モルタル(プレミックスタイプ) 金コテ仕上	箇所	1,680	材工共	
樹脂モルタル補修露出部	外壁鉄筋	100×200程度 鉄筋 [±] 0 キシ樹脂塗布, 周囲ハッリ出 樹脂モルタル(プレミックスタイプ) 金コテ仕上	箇所	2,680	材工共	
樹脂モルタル補修露出部	外壁鉄筋	100×500程度 鉄筋 [±] 0 キシ樹脂塗布, 周囲ハッリ出 樹脂モルタル(プレミックスタイプ) 金コテ仕上	箇所	5,600	材工共	
樹脂モルタル補修露出部	外壁鉄筋	100×1000程度 鉄筋 [±] 0 キシ樹脂塗布, 周囲ハッリ出 樹脂モルタル(プレミックスタイプ) 金コテ仕上	箇所	10,600	材工共	
線入みがき板ガラス		厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下	m2	10,000	材工共	
強化ガラス		厚さ4 4.0㎡以下	m2	4,830	材工共	
強化ガラス		厚さ4 型板 4.0㎡以下	m2	4,830	材工共	
複層ガラス		FL5+A6+FL3 特寸4.0㎡以下	m2	7,440	材工共	
複層ガラス		FL3+A6+型板4 特寸4.0㎡以下	m2	5,900	材工共	
複層ガラス		PW6.8+A6+FL3 特寸4.0㎡以下	m2	15,800	材工共	
複層ガラス		PW6.8+A6+強化4 特寸4.0㎡以下	m2	19,200	材工共	
複層ガラス		強化4+A6+FL3 特寸4.0㎡以下	m2	9,450	材工共	
複層ガラス		強化4+A6+FL5 特寸4.0㎡以下	m2	11,000	材工共	
複層ガラス		強化4+A6+強化4 特寸4.0㎡以下	m2	12,900	材工共	
複層ガラス		強化5+A6+FL5 特寸4.0㎡以下	m2	12,600	材工共	
リットル材充填		幅1.0mmを超える亀裂部 [±] 0 キシ樹脂10×10 充填, ^ボ リマーモルタル塗	m	2,720	材工共	
低圧 [±] 0 キシ樹脂 注入		0.2mm以上1.0mm以下の亀裂部	m	5,770	材工共	
亀裂部 [±] 0 キシ樹脂 充填		0.2mm未満の亀裂部 ハテテ樹脂すりこみ	m	763	材工共	
既存塗膜除去 (サンダー工法)		リソ 全面ケソ 高圧洗浄含 (50～70kg/㎡) 小規模欠損の ^ボ リバテ補修含む	m2	1,960	材工共	
既存塗膜除去 (サンダー工法)		吹付タイル 全面ケソ 高圧洗浄含 (50～70kg/㎡) 小規模欠損の ^ボ リバテ補修含む	m2	2,390	材工共	
既存塗膜除去 (はく離剤工法)		吹付タイル 全面ケソ 溶剤型剥離剤 高圧洗浄含 (50～70kg/㎡) 小規模欠損の ^ボ リバテ補修含	m2	2,640	材工共	
水性錆止塗装		鉄鋼面 素地調整C種	m2	700	材工共	
水性錆止塗装		鉄鋼面 素地調整C種 100㎡未満	m2	800	材工共	
水性錆止塗装 改修		鉄鋼面 素地調整RB種	m2	1,250	材工共	
水性錆止塗装 改修		鉄鋼面 素地調整RB種 100㎡未満	m2	1,400	材工共	
防腐剤		オスモグーリン 2回塗	m2	1,000	材工共	
防腐剤		キシメントラッド [®] 2回塗	m2	3,800	材工共	
ビニル床シート		t=2.0 一般部(耐水工法) 継目溶接 VOC対応	m2	2,930	材工共	FS
ビニル床シート		耐摩耗性・耐荷重性 t=2.0 FS VOC対策品 継目溶接	m2	3,770	材工共	
ノンスリップ 床シート		耐水工法, 継目溶接 材工共 厚2.0mm NC VOC対策品	m2	3,360	材工共	FS
ノンスリップ 床シート		特殊防滑 t=2.0 VOC対策品 継目溶接	m2	5,830	材工共	骨材入り
床 グラスウール断熱材		厚200mm 24kg品	m2	3,430	材工共	
グラスウール 吸音板張り		厚50mm 64kg/m3 ガラスウール額縁張り	m2	5,940	材工共	
グラスウール 吸音板張り		厚50mm 32kg/m3 ガラスウール額縁張り	m2	3,990	材工共	
硬質ウレタンフォーム		現場発泡 厚さ15mm ノンロン 床・壁・天井 A種1	m2	1,750	材工共	

品 名	規 格	単位	価 格	備 考	
硬質ウレタンフォーム	現場発泡 厚さ20mm ノンロン 床・壁・天井 A種1	m2	1,800	材工共	
硬質ウレタンフォーム	現場発泡 厚さ25mm ノンロン 床・壁・天井 A種1	m2	2,000	材工共	
硬質ウレタンフォーム	現場発泡 厚さ30mm ノンロン 床・壁・天井 A種1	m2	2,210	材工共	
硬質ウレタンフォーム	現場発泡 厚さ40mm ノンロン 床・壁・天井 A種1	m2	2,680	材工共	
硬質ウレタンフォーム	現場発泡 厚さ50mm ノンロン 床・壁・天井 A種1	m2	3,190	材工共	
硬質ウレタンフォーム	現場発泡 厚さ60mm ノンロン 床・壁・天井 A種1	m2	3,710	材工共	
硬質ウレタンフォーム	現場発泡 厚さ80mm ノンロン 床・壁・天井 A種1	m2	4,700	材工共	
硬質ウレタンフォーム	現場発泡 厚さ100mm ノンロン 床・壁・天井 A種1	m2	5,520	材工共	
硬質ウレタンフォーム	現場発泡 開口部周囲 厚さ10mm 幅100mm程度 ノンロン	m	1,360	材工共	
硬質ウレタンフォーム	現場発泡 開口部周囲 厚さ20mm 幅100mm程度 ノンロン	m	1,420	材工共	
硬質ウレタンフォーム	現場発泡 開口部周囲 厚さ30mm 幅100mm程度 ノンロン	m	1,550	材工共	
硬質ウレタンフォーム	現場発泡 開口部周囲 厚さ25mm 幅100mm程度 ノンロン	m	1,480	材工共	
硬質ウレタンフォーム	現場発泡 開口部周囲 厚さ50mm 幅100mm程度 ノンロン	m	1,960	材工共	
硬質ウレタンフォーム	現場発泡 セバ 周り補修 ノンロン	箇所	280	材工共	
硬質ウレタフォーム	現場発泡 吊ボルト(厚15) ノンロン	箇所	450	材工共	
天井 スレートボード張り	ノアスベストフレキシブル板 厚6mm (セッコウボード [®] 12.5mm捨張り含む) 目すかし	m2	4,960	材工共	
天井 スレートボード張り	ノアスベストフレキシブル板 厚6mm (セッコウボード [®] 12.5mm捨張り含む) 突きつけ	m2	4,770	材工共	
天井 スレートボード張り	ノアスベストフレキシブル板 厚6mm (セッコウボード [®] 12.5mm捨張り含む) 下地張り	m2	4,770	材工共	
天井 スレートボード張り	ノアスベストフレキシブル板 厚4mm 下地張り	m2	2,980	材工共	
天井 スレートボード張り	ノアスベストフレキシブル板 厚5mm 下地張り	m2	3,300	材工共	
天井 スレートボード張り	ノアスベストフレキシブル板 厚6mm 下地張り	m2	3,680	材工共	
天井 スレートボード張り	ノアスベストフレキシブル板 厚8mm 下地張り	m2	4,530	材工共	
ビニルクロス	防火2級 クロソJISA69217規格 [®] 基準値以下普及品 材のみ	m2	250	材料費	
化粧せっこうボード [®] (アルデヒド吸収分解型)	準不燃 ホルムアルデヒド [®] 吸収分解型 厚9.5mm	m2	500	材料費	
化粧せっこうボード [®] (アルデヒド吸収分解型)	不燃 ホルムアルデヒド [®] 吸収分解型 厚12.5mm	m2	640	材料費	
見切縁	アルミ 6mm 入隅 J8	m	1,450	材工共	
見切縁	アルミ 6mm 出隅 J7	m	1,450	材工共	
見切縁	アルミ 6mm H型	m	1,100	材工共	
見切縁	塩ビ [®] 10mm コ型 JK95-W J1	m	790	材工共	
見切縁	塩ビ [®] 10mm F見切 FV9 J2	m	970	材工共	
見切縁	塩ビ [®] 10mm F見切 F45 J3	m	940	材工共	
見切縁	塩ビ [®] 10mm 17号	m	850	材工共	
見切縁	塩ビ [®] 10mm スーパー出隅 SD95 (梁型)	m	1,060	材工共	
見切縁	塩ビ [®] 21.5mm コ型 BK21 J4	m	1,020	材工共	
複合断熱材 (FP+FS) 打込	ノアスフレキ厚6mm+FP板厚25mm b2 壁	m2	5,740	材工共	
複合断熱材 (FP+FS) 打込	ノアスフレキ厚6mm+FP板厚30mm b2 壁	m2	5,910	材工共	
複合断熱材 (FP+FS) 打込	ノアスフレキ厚6mm+FP板厚50mm b2 壁	m2	6,470	材工共	
複合断熱材 (FP+FS) 打込	ノアスフレキ厚6mm+FP板厚25mm b2 天井	m2	5,740	材工共	
複合断熱材 (FP+FS) 打込	ノアスフレキ厚6mm+FP板厚30mm b2 天井	m2	5,910	材工共	
複合断熱材 (FP+FS) 打込	ノアスフレキ厚6mm+FP板厚50mm b2 天井	m2	6,470	材工共	
天井 グラスウール断熱材	厚200mm 24kg品	m2	3,430	材工共	
ポリスチレンフォーム板 (押出法) 打込	壁 JIS A9511 3種 b 厚75 (JIS A9521 3種 b A)	m2	4,830	材工共	
ポリスチレンフォーム板 (押出法) 打込	壁 JIS A9511 3種 b 厚100 (JIS A9521 3種 b A)	m2	5,760	材工共	
ポリスチレンフォーム板 (押出法) 打込	壁 JIS A9511 3種 b 厚125 2層貼り合せ (JIS A9521 3種 b A)	m2	6,780	材工共	
ポリスチレンフォーム板 (押出法) 打込	壁 JIS A9511 3種 b 厚150 2層貼り合せ (JIS A9521 3種 b A)	m2	7,720	材工共	
ポリスチレンフォーム板 (押出法) 打込	天井 JIS A9511 3種 b 厚75 (JIS A9521 3種 b A)	m2	4,830	材工共	
ポリスチレンフォーム板 (押出法) 打込	天井 JIS A9511 3種 b 厚100 (JIS A9521 3種 b A)	m2	5,760	材工共	
ポリスチレンフォーム板 (押出法) 打込	天井 JIS A9511 3種 b 厚125 2層貼り合せ (JIS A9521 3種 b A)	m2	6,780	材工共	
ポリスチレンフォーム板 (押出法) 打込	天井 JIS A9511 3種 b 厚150 2層貼り合せ (JIS A9521 3種 b A)	m2	7,720	材工共	
ポリスチレンフォーム板 (押出法) 打込	壁 JIS A9511 3種 b 厚60 成形スチン付 (JIS A9521 3種 b A)	m2	5,090	材工共	
ポリスチレンフォーム板 (押出法) 打込	壁 JIS A9511 2種 b 厚75 成形スチン無 (JIS A9521 2種 b A)	m2	4,570	材工共	
ポリスチレンフォーム板 (押出法) 打込	壁 JIS A9511 3種 b 厚100 成形スチン無 (JIS A9521 3種 b A)	m2	5,760	材工共	
ポリスチレンフォーム板 (押出法) 打込	天井 JIS A9511 3種 b 厚60 成形スチン付 (JIS A9521 3種 b A)	m2	5,090	材工共	
ポリスチレンフォーム板 (押出法) 打込	天井 JIS A9511 2種 b 厚75 成形スチン無 (JIS A9521 2種 b A)	m2	4,570	材工共	
ポリスチレンフォーム板 (押出法) 打込	天井 JIS A9511 3種 b 厚100 成形スチン無 (JIS A9521 3種 b A)	m2	5,760	材工共	
室名札	正面型 アクリライト製 80×270mm 文字入れなし	箇所	2,100	材料費	
室名札	側面型 アクリライト製 80×270mm 文字入れなし	箇所	1,840	材料費	
室名札	ABS樹脂製 3文字程度 135×270mm	箇所	600	材料費	
壁木毛板はがし	打ち込み部分	m2	2,380	施工費	
壁FP板はがし	打ち込み部分	m2	2,130	施工費	
天井木毛板はがし	打ち込み部分	m2	2,870	施工費	
天井FP板はがし	打ち込み部分	m2	2,590	施工費	
ガラス撤去 (再利用なし)		m2	240	施工費	
鉄筋切断費	D19 (丸環撤去等)	箇所	1,530	施工費	
段鼻ステンレスフタ [®] 撤去	L-30×30×3程度 アンカー固定	m	1,480	施工費	

品 名	規 格	単位	価 格	備 考	
防じんマスク		個	3,500	材料費	アスベスト除去作業レベル3対応品
保護メガネ		個	1,430	材料費	アスベスト除去作業レベル3対応品
保護衣	手袋 シュス・カバー含む	着	2,320	材料費	
真空掃除機	1台／日	日	5,000	材料費	アスベスト除去用、リース料金 最低保証30日
真空掃除機用 ダストバグ		式	16,200	材料費	5枚/包、1包当たり価格
床見切金物撤去	W40程度 モルタル（アスベスト含有） t=28程度 両面カッター入れ共	m	3,100	施工費	
建設廃棄物等処理手数料(コンクリート塊)	無筋 再生有 条件注意 持込 A 循環税相当額含	t	900	—	長さ・厚さ50cm以上は小割料別途：500円/ t 大型構造物は要事前確認
建設廃棄物等処理手数料(コンクリート塊)	無筋 再生有 条件注意 持込 B 循環税相当額含	t	1,000	—	長さもしくは厚さ50cm以上は 1,500円/t
建設廃棄物等処理手数料(コンクリート塊)	無筋 再生有 条件注意 持込 C 循環税相当額含	t	900	—	50cm四方以下
建設廃棄物等処理手数料(コンクリート塊)	無筋 再生有 条件注意 持込 D 循環税相当額含	t	1,000	—	全辺60cm以上で規格外料金1,800/t
建設廃棄物等処理手数料(コンクリート塊)	無筋 再生有 条件注意 持込 E 循環税相当額含	t	2,500	—	
建設廃棄物等処理手数料(コンクリート塊)	無筋 再生有 条件注意 持込 F 循環税相当額含	t	3,000	—	夜間受入割増500円 最大保管数量が92tのため、少量のみ受入可 事前予約必要
建設廃棄物等処理手数料(コンクリート塊)	有筋 再生有 条件注意 持込 A 循環税相当額含	t	1,100	—	長さ・厚さ50cm以上は小割料別途：500円/ t 大型構造物は要事前確認
建設廃棄物等処理手数料(コンクリート塊)	有筋 再生有 条件注意 持込 B 循環税相当額含	t	1,200	—	長さもしくは厚さ50cm以上は 1,700円/t
建設廃棄物等処理手数料(コンクリート塊)	有筋 再生有 条件注意 持込 C 循環税相当額含	t	1,200	—	50cm四方以下
建設廃棄物等処理手数料(コンクリート塊)	有筋 再生有 条件注意 持込 D 循環税相当額含	t	1,200	—	全辺60cm以上で規格外料金2,000/t
建設廃棄物等処理手数料(コンクリート塊)	有筋 再生有 条件注意 持込 E 循環税相当額含	t	2,800	—	
建設廃棄物等処理手数料(コンクリート塊)	有筋 再生有 条件注意 持込 F 循環税相当額含	t	3,500	—	夜間受入割増500円 最大保管数量が92tのため、少量のみ受入可 事前予約必要
建設廃棄物等処理手数料(コンクリート塊 (モルタル付着))	無筋 再生有 条件注意 持込 A 循環税相当額含	t	900	—	長さ・厚さ50cm以上は小割料別途：500円/ t 大型構造物は要事前確認
建設廃棄物等処理手数料(コンクリート塊 (モルタル付着))	無筋 再生有 条件注意 持込 B 循環税相当額含	t	3,000	—	
建設廃棄物等処理手数料(コンクリート塊 (モルタル付着))	無筋 再生有 条件注意 持込 C 循環税相当額含	t	900	—	50cm四方以下、ラス入り不可
建設廃棄物等処理手数料(コンクリート塊 (モルタル付着))	無筋 再生有 条件注意 持込 D 循環税相当額含	t	1,000	—	全辺60cm以上で規格外料金1,800/t
建設廃棄物等処理手数料(コンクリート塊 (モルタル付着))	有筋 再生有 条件注意 持込 A 循環税相当額含	t	1,100	—	長さ・厚さ50cm以上は小割料別途：500円/ t 大型構造物は要事前確認
建設廃棄物等処理手数料(コンクリート塊 (モルタル付着))	有筋 再生有 条件注意 持込 B 循環税相当額含	t	3,000	—	
建設廃棄物等処理手数料(コンクリート塊 (モルタル付着))	有筋 再生有 条件注意 持込 C 循環税相当額含	t	1,200	—	50cm四方以下、ラス入り不可
建設廃棄物等処理手数料(コンクリート塊 (モルタル付着))	有筋 再生有 条件注意 持込 D 循環税相当額含	t	1,200	—	全辺60cm以上で規格外料金2,000/t モルタルラス入りは受入不可
建設廃棄物等処理手数料(モルタル) ラス無	再生有 条件注意 持込 B 循環税相当額含	t	5,000	—	
建設廃棄物等処理手数料(モルタル) ラス無	再生有 条件注意 持込 D 循環税相当額含	t	1,000	—	全辺60cm以上で規格外料金1,800/t
建設廃棄物等処理手数料(コンクリートブロック(建築用))	無筋 再生有 条件注意 持込 A 循環税相当額含	t	900	—	長さ・厚さ50cm以上は小割料別途：500円/ t 大型構造物は要事前確認
建設廃棄物等処理手数料(コンクリートブロック(建築用))	無筋 再生有 条件注意 持込 B 循環税相当額含	t	3,000	—	
建設廃棄物等処理手数料(コンクリートブロック(建築用))	無筋 再生有 条件注意 持込 C 循環税相当額含	t	1,200	—	50cm四方以下
建設廃棄物等処理手数料(コンクリートブロック(建築用))	無筋 再生有 条件注意 持込 D 循環税相当額含	t	1,000	—	
建設廃棄物等処理手数料(コンクリートブロック(建築用))	無筋 再生有 条件注意 持込 E 循環税相当額含	t	2,500	—	
建設廃棄物等処理手数料(コンクリートブロック(建築用))	有筋 再生有 条件注意 持込 A 循環税相当額含	t	1,100	—	長さ・厚さ50cm以上は小割料別途：500円/ t 大型構造物は要事前確認
建設廃棄物等処理手数料(コンクリートブロック(建築用))	有筋 再生有 条件注意 持込 B 循環税相当額含	t	3,000	—	
建設廃棄物等処理手数料(コンクリートブロック(建築用))	有筋 再生有 条件注意 持込 C 循環税相当額含	t	1,200	—	50cm四方以下
建設廃棄物等処理手数料(コンクリートブロック(建築用))	有筋 再生有 条件注意 持込 D 循環税相当額含	t	1,200	—	全辺60cm以上で規格外料金2,000/t
建設廃棄物等処理手数料(コンクリートブロック(建築用))	有筋 再生有 条件注意 持込 E 循環税相当額含	t	2,800	—	
建設廃棄物等処理手数料(インターロッキングブロック(着色含))	再生有 条件注意 持込 A 循環税相当額含	t	1,100	—	
建設廃棄物等処理手数料(インターロッキングブロック(着色含))	再生有 条件注意 持込 B 循環税相当額含	t	1,000	—	
建設廃棄物等処理手数料(インターロッキングブロック(着色含))	再生有 条件注意 持込 C 循環税相当額含	t	1,200	—	レコ素材不可
建設廃棄物等処理手数料(インターロッキングブロック(着色含))	再生有 条件注意 持込 D 循環税相当額含	t	1,000	—	
建設廃棄物等処理手数料(木くず)	建設廃材 再生有 条件注意 持込 A 循環税相当額含	t	4,000	—	木材端切れ、パレット、プレカット材5,000/t
建設廃棄物等処理手数料(木くず)	剪定枝等生木 再生有 条件注意 持込 A 循環税相当額含	t	8,000	—	抜根は15,000円/ t
建設廃棄物等処理手数料(プラスチック)	硬質プラスチック製品類 再生有 条件注意 持込 A 循環税相当額含	t	65,000	—	長さ1.5m、口径0.5m、容積1m3以下のみ可 選別後サーマル及びマテリアルサイクル 比重0.1未満 6,500円/m3
建設廃棄物等処理手数料(プラスチック)	硬質プラスチック製品類 再生有 条件注意 持込 B 循環税相当額含	t	60,000	—	
建設廃棄物等処理手数料(プラスチック)	硬質プラスチック製品類 再生有 条件注意 持込 C 循環税相当額含	t	60,000	—	10kg単位 塩ビ含有不可
建設廃棄物等処理手数料(プラスチック)	硬質プラスチック製品類 再生有 条件注意 持込 D 循環税相当額含	t	100,000	—	
建設廃棄物等処理手数料(プラスチック)	軟質プラスチック製品類 再生有 条件注意 持込 A 循環税相当額含	t	65,000	—	長さ1.5m、口径0.5m、容積1m3以下のみ可 選別後サーマル及びマテリアルサイクル 比重0.1未満 6,500円/m3
建設廃棄物等処理手数料(プラスチック)	軟質プラスチック製品類 再生有 条件注意 持込 B 循環税相当額含	t	60,000	—	
建設廃棄物等処理手数料(プラスチック)	軟質プラスチック製品類 再生有 条件注意 持込 C 循環税相当額含	t	60,000	—	10kg単位 塩ビ含有不可

品 名	規 格	単位	価 格	備 考	
建設廃棄物等処理手数料 (ﾌﾟﾗｽﾀｯｸ)	軟質ﾌﾟﾗｽﾀｯｸ製品類 再生有 条件注意 持込 D 循環税相当額含	t	100,000	—	
建設廃棄物等処理手数料 (ﾌﾟﾗｽﾀｯｸ)	塩化製品 再生有 条件注意 持込 A 循環税相当額含	t	120,000	—	長さ1.5m、口径0.5m、容積1m3以下のみ可 選別後サーマル及びマテリアルサイクル 比重0.1未満 12,000円/m3
建設廃棄物等処理手数料 (ﾌﾟﾗｽﾀｯｸ)	塩化製品 再生有 条件注意 持込 C 循環税相当額含	t	60,000	—	10kg単位
建設廃棄物等処理手数料 (ﾌﾟﾗｽﾀｯｸ)	塩化製品 再生無 条件注意 持込 A 循環税相当額含	t	120,000	—	長さ1.5m、口径0.5m、容積1m3以下のみ可 選別後サーマル及びマテリアルサイクル 比重0.1未満 12,000円/m3
建設廃棄物等処理手数料 (ﾌﾟﾗｽﾀｯｸ)	塩化製品 再生無 条件注意 持込 C 循環税相当額含	t	60,000	—	10kg単位
建設廃棄物等処理手数料 (ﾌﾟﾗｽﾀｯｸ)	塩化 FRP 中空製品類 再生有 条件注意 持込 B 循環税相当額含	t	60,000	—	
建設廃棄物等処理手数料 (発泡製品)	発泡製品類 (塩化系) 再生有 条件注意 持込 A 循環税相当額含	m3	12,000	—	長さ1.5m、口径0.5m、容積1m3以下のみ可 選別後サーマル及びマテリアルサイクル
建設廃棄物等処理手数料 (発泡製品)	発泡製品類 (非塩化系) 再生有 条件注意 持込 A 循環税相当額含	m3	6,500	—	長さ1.5m、口径0.5m、容積1m3以下のみ可 選別後サーマル及びマテリアルサイクル
建設廃棄物等処理手数料 (発泡製品)	発泡製品類 再生有 条件注意 持込 E 循環税相当額含	t	200,000	—	
建設廃棄物等処理手数料 (発泡製品)	発泡製品類 (断熱材類) 再生有 条件注意 持込 B 循環税相当額含	t	60,000	—	
建設廃棄物等処理手数料 (発泡製品)	発泡製品類 (断熱材類) 再生有 条件注意 持込 D 循環税相当額含	t	100,000	—	10kg単位
建設廃棄物等処理手数料 (畳)	畳畳量 条件注意 持込 A 循環税相当額含	t	65,000	—	選別後サーマル及びマテリアルサイクル
建設廃棄物等処理手数料 (畳)	畳畳量 条件注意 持込 B 循環税相当額含	t	60,000	—	
建設廃棄物等処理手数料 (混合廃棄物)	解体混合物 再生有 条件注意 持込 A 循環税相当額含	t	85,000	—	石膏系廃棄物の混入は受入不可。選別後サーマル及びマテリアルサイクル 多量の場合、事前に要相談
建設廃棄物等処理手数料 (混合廃棄物)	解体混合物 再生有 条件注意 持込 B 循環税相当額含	t	60,000	—	
建設廃棄物等処理手数料 (混合廃棄物)	解体混合物 再生有 条件注意 持込 C 循環税相当額含	t	37,000	—	
建設廃棄物等処理手数料 (混合廃棄物)	解体混合物 再生有 条件注意 持込 D 循環税相当額含	t	55,000	—	防水廃材 (廃油、タービレット) 不可
建設廃棄物等処理手数料 (混合廃棄物)	解体混合物 再生有 条件注意 持込 E 循環税相当額含	t	55,000	—	
建設廃棄物等処理手数料 (混合廃棄物)	解体混合物 再生有 条件注意 持込 F 循環税相当額含	t	90,000	—	10kg単位 ミゾ解体材は不可 石膏ボードの混合不可
建設廃棄物等処理手数料 (石膏ボード)	廃石膏ボード 再生有 条件注意 持込(新築) A 循環税相当額含	t	50,000	—	10kg単位 石膏ボード以外混合無し
建設廃棄物等処理手数料 (石膏ボード)	廃石膏ボード 埋立て 条件注意 持込(解体・改修) A 循環税相当額含	t	90,000	—	10kg単位 石膏ボード以外混合無し
建設廃棄物等処理手数料 (石膏ボード)	廃石膏ボード 再生有 条件注意 持込(新築) C 循環税相当額含 A品	t	25,000	—	自社再生 (製品製造) サイクル可能物に限る。(アスベスト、重金属等の有害物質混入物不可。クロス、タッカー、ビス等の異物混入不可。水濡れボード不可。)
建設廃棄物等処理手数料 (石膏ボード)	廃石膏ボード 再生有 条件注意 持込(解体・改修) C 循環税相当額含 B品	t	35,000	—	自社再生 (製品製造) リサイクル可能物に限る。(アスベスト、重金属等の有害物質混入物不可。クロス、タッカー、ビス等の異物混入不可。水濡れボード不可。)
建設廃棄物等処理手数料 (石膏ボード)	廃石膏ボード 再生有 条件注意 持込(解体・改修) C 循環税相当額含 C品	t	140,000	—	※解体系は契約時に現場ごとの有害物質不含チェックシート必要 選別後処理残渣は自社再生及び外部へ管理型埋立。 選別処理できるものに限る。石膏ボード・木毛板・トミジ管・耐火ボード等、管理型品目混入物を対象。石綿含有レベル3の建材は不可。
建設廃棄物等処理手数料 (石膏ボード)	廃石膏ボード 再生有 条件注意 持込(解体・改修) C 循環税相当額含 D品	t	140,000	—	選別後処理残渣は自社再生及び外部へ管理型埋立。 選別処理できるものに限る。石膏ボード・木毛板・トミジ管・耐火ボード等、管理型品目混入物を対象。石綿含有レベル3の建材は不可。
建設廃棄物等処理手数料 (石膏ボード・選別)	廃石膏ボード 選別 条件注意 持込 C 循環税相当額含	t	50,000	—	リサイクルできないものは80,000円/t
建設廃棄物等処理手数料 (石膏ボード・選別)	廃石膏ボード 選別 条件注意 持込 D 循環税相当額含	t	90,000	—	リサイクル対応品 (新切り材 フレコンパック入) ・リサイクル対応品 (新切り材 産廃収集箱入) 100,000/t ・リサイクル不可品 155,000 ・廃木材、紙くず等、管理型品目が混入 (50%以上) 170,000
建設廃棄物等処理手数料 (石膏ボード・選別)	廃石膏ボード 選別 条件注意 持込 E 循環税相当額含	t	120,000	—	リサイクル不可のもの ・解体用(リサイクル可)60,000/t ・新材(リサイクル可)50,000/t
建設廃棄物等処理手数料 (石膏ボード・選別)	廃石膏ボード 選別 条件注意 持込 F 循環税相当額含	t	120,000	—	10kg単位
建設廃棄物等処理手数料 (蛍光管類)	蛍光ランプ 再生有 条件注意 持込 A 循環税相当額含	t	380,000	—	破碎処理残渣は外部再生委託 中間処理後、野村興産にて再生処理 (委託) の為、マニフェスト返納長期。
建設廃棄物等処理手数料 (蛍光管類)	蛍光ランプ 再生有 条件注意 持込 B 循環税相当額含	t	320,000	—	
建設廃棄物等処理手数料 (蛍光管類)	蛍光ランプ 再生有 条件注意 持込 C 循環税相当額含	t	280,000	—	10kg単位
建設廃棄物等処理手数料 (蛍光管類)	水銀ランプ 再生有 条件注意 持込 A 循環税相当額含	t	480,000	—	破碎処理残渣は外部再生委託 中間処理後、野村興産にて再生処理 (委託) の為、マニフェスト返納長期。
建設廃棄物等処理手数料 (蛍光管類)	水銀ランプ・トリウムランプ 再生有 条件注意 持込 B 循環税相当額含	t	320,000	—	
建設廃棄物等処理手数料 (防水材)	アスファルト防水材 埋立て 条件注意 持込 A	t	30,000	—	循環税1,000円/t別途
建設廃棄物等処理手数料 (防水材)	アスファルト防水材 埋立て 条件注意 持込 B	t	35,000	—	循環税1,000円/t別途 埋立積替保管の場合 二次運搬費5,000円/t
建設廃棄物等処理手数料 (防水材)	アスファルトルーフィングフェルト類 埋立て 条件注意 持込 A	t	40,000	—	循環税1,000円/t別途
建設廃棄物等処理手数料 (防水材)	アスファルトルーフィングフェルト類 埋立て 条件注意 持込 B	t	102,000	—	焼却後埋立
建設廃棄物等処理手数料 (ALCパネル)	ALCパネル 埋立て 条件注意 持込 A	t	30,000	—	循環税1,000円/t別途
建設廃棄物等処理手数料 (非飛散性アスベスト)	アスベスト含有成型材 埋立て 条件注意 持込 B	t	100,000	—	循環税1,000円/t別途 埋立積替保管の場合 二次運搬費5,000円/t 石膏ボードを含む価格
建設廃棄物等処理手数料 (非飛散性アスベスト)	アスベスト含有成型材 埋立て 条件注意 持込 C	t	150,000	—	・石膏ボードを除く管理型品目と一体のもの、石綿管40,000/t 循環税1,000円/t別途 事前予約必要

品 名	規 格	単位	価 格	備 考
建設廃棄物等処理手数料 (非飛散性アスベスト)	アスベスト含有成型材 埋立て 条件注意 持込 D	t	70,000	— 石膏ボード 要梱包 荷下ろしは搬入者で対応
建設廃棄物等処理手数料 (非飛散性アスベスト)	アスベスト含有がれき等 安定型品目 埋立て 条件注意 持込 B	t	100,000	— 循環税1,000円/t別途 埋立積替保管の場合 二次運搬費5,000円/t
建設廃棄物等処理手数料 (非飛散性アスベスト)	アスベスト含有がれき等 安定型品目 埋立て 条件注意 持込 C	t	35,000	— 循環税1,000円/t別途 事前予約必要
建設廃棄物等処理手数料 (非飛散性アスベスト)	アスベスト含有がれき等 安定型品目 埋立て 条件注意 持込 D	t	60,000	— 要梱包 荷下ろしは搬入者で対応
パフォームアンテナ取外し・再取付	受信調整含む	箇所	32,400	施工費
単管柵	H=1100	m	2,920	材工共 施工規模300m程度
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁工法 D-3 平場	m2	6,670	材工共 脱気装置を含む
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁工法 D-4 平場	m2	5,420	材工共 脱気装置を含む
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-1 平場 断熱材t50	m2	11,900	材工共 脱気装置を含む
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-1 平場 断熱材t100	m2	16,700	材工共 脱気装置を含む
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-1 平場 断熱材t150 飛び火認定品	m2	22,100	材工共 脱気装置を含む
アスファルト防水(改修)	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-1 平場 保護防水非撤去 断熱材t50	m2	14,000	材工共 脱気装置を含む
アスファルト防水(改修)	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-1 平場 保護防水非撤去 断熱材t100	m2	19,500	材工共 脱気装置を含む
アスファルト防水(改修)	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-1 平場 保護防水非撤去 断熱材t150 飛び火認定品	m2	25,800	材工共 脱気装置を含む
アスファルト防水(改修)	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-1 平場 露出防水非撤去 断熱材t50	m2	12,700	材工共 脱気装置を含む
アスファルト防水(改修)	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-1 平場 露出防水非撤去 断熱材t100	m2	18,200	材工共 脱気装置を含む
アスファルト防水(改修)	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-1 平場 露出防水非撤去 断熱材t150 飛び火認定品	m2	24,600	材工共 脱気装置を含む
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-2 平場 断熱材t50	m2	12,200	材工共 脱気装置を含む
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-2 平場 断熱材t60	m2	13,000	材工共 脱気装置を含む
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-2 平場 断熱材t100	m2	17,300	材工共 脱気装置を含む
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-2 平場 断熱材t150 飛び火認定品	m2	23,500	材工共 脱気装置を含む
アスファルト防水(改修)	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-2 平場 保護防水非撤去 断熱材t50	m2	13,100	材工共 脱気装置を含む
アスファルト防水(改修)	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-2 平場 保護防水非撤去 断熱材t100	m2	18,700	材工共 脱気装置を含む
アスファルト防水(改修)	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-2 平場 保護防水非撤去 断熱材t150 飛び火認定品	m2	25,400	材工共 脱気装置を含む
アスファルト防水(改修)	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-2 平場 露出防水非撤去 断熱材t50	m2	11,900	材工共 脱気装置を含む
アスファルト防水(改修)	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-2 平場 露出防水非撤去 断熱材t100	m2	17,400	材工共 脱気装置を含む
アスファルト防水(改修)	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-2 平場 露出防水非撤去 断熱材t150 飛び火認定品	m2	24,000	材工共 脱気装置を含む
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水密着工法 AS-T1 平場	m2	6,690	材工共
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水密着工法 AS-T2 平場	m2	4,890	材工共
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水絶縁工法 AS-T3 平場	m2	7,780	材工共 脱気装置を含む
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水絶縁工法 AS-T4 平場	m2	6,220	材工共 脱気装置を含む
改質アスファルトシート防水(改修)	露出防水非撤去 トーチ工法 AS-T1 平場	m2	7,080	材工共 脱気装置を含む
改質アスファルトシート防水(改修)	露出防水非撤去 トーチ工法 AS-T2 平場	m2	5,150	材工共 脱気装置を含む
改質アスファルトシート防水(改修)	保護防水非撤去 トーチ工法 AS-T3 平場	m2	8,410	材工共 脱気装置を含む
改質アスファルトシート防水(改修)	保護防水非撤去 トーチ工法 AS-T4 平場	m2	6,720	材工共 脱気装置を含む
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水絶縁工法 AS-J1 平場	m2	7,920	材工共 脱気装置を含む
改質アスファルトシート防水(改修)	保護防水非撤去 常温粘着工法 AS-J1 平場	m2	8,520	材工共 脱気装置を含む
改質アスファルトシート防水(改修)	保護防水非撤去 常温粘着工法 AS-J3 平場	m2	8,420	材工共 脱気装置を含む
改質アスファルトシート防水(改修)	露出防水非撤去 常温粘着工法 AS-J2 平場	m2	5,170	材工共 脱気装置を含む
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-T1 平場 断熱材t50	m2	12,600	材工共 脱気装置を含む
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-T1 平場 断熱材t100	m2	18,300	材工共 脱気装置を含む
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-T1 平場 断熱材t150 飛び火認定品	m2	24,500	材工共 脱気装置を含む
改質アスファルトシート防水(改修)	露出防水絶縁断熱工法 トーチ工法 ASI-T1 平場 保護防水非撤去 断熱材t50	m2	13,600	材工共 脱気装置を含む
改質アスファルトシート防水(改修)	露出防水絶縁断熱工法 トーチ工法 ASI-T1 平場 保護防水非撤去 断熱材t100	m2	19,700	材工共 脱気装置を含む
改質アスファルトシート防水(改修)	露出防水絶縁断熱工法 トーチ工法 ASI-T1 平場 保護防水非撤去 断熱材t150	m2	26,500	材工共 脱気装置を含む
改質アスファルトシート防水(改修)	露出防水絶縁断熱工法 トーチ工法 ASI-T1 平場 露出防水非撤去 断熱材t50	m2	13,500	材工共 脱気装置を含む
改質アスファルトシート防水(改修)	露出防水絶縁断熱工法 トーチ工法 ASI-T1 平場 露出防水非撤去 断熱材t100	m2	19,700	材工共 脱気装置を含む
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁工法 D-3 立上り	m2	6,930	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁工法 D-4 立上り	m2	5,600	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-1 立上り	m2	7,620	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-2 立上り	m2	7,370	材工共
アスファルト防水(改修)	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-1 立上り	m2	8,920	材工共
アスファルト防水(改修)	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-2 立上り	m2	8020	材工共
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水密着工法 AS-T1 立上り	m2	10,500	材工共
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水密着工法 AS-T2 立上り	m2	7,570	材工共
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水絶縁工法 AS-T3 立上り	m2	10,500	材工共
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水絶縁工法 AS-T4 立上り	m2	7,570	材工共
改質アスファルトシート防水(改修)	屋根露出防水密着工法 トーチ工法 AS-T1 立上り	m2	11,400	材工共
改質アスファルトシート防水(改修)	屋根露出防水密着工法 トーチ工法 AS-T2 立上り	m2	8,220	材工共
改質アスファルトシート防水(改修)	屋根露出防水絶縁工法 トーチ工法 AS-T3 立上り	m2	11,400	材工共
改質アスファルトシート防水(改修)	屋根露出防水絶縁工法 トーチ工法 AS-T4 立上り	m2	8,220	材工共
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水絶縁工法 AS-J1 立上り	m2	10,500	材工共

品 名	規 格	単位	価 格	備 考	
改質アスファルトシート防水(改修)	屋根露出防水絶縁工法 常温粘着工法 AS-I1 立上り	m2	11,200	材工共	下地均しモルタル、防水押え金物は別途
改質アスファルトシート防水(改修)	屋根露出防水密着工法 常温粘着工法 AS-I2 立上り	m2	8,350	材工共	下地均しモルタル、防水押え金物は別途
改質アスファルトシート防水(改修)	屋根露出防水絶縁工法 常温粘着工法 AS-I3 立上り	m2	8,350	材工共	下地均しモルタル、防水押え金物は別途
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-T1 立上り	m2	10,700	材工共	
改質アスファルトシート防水(改修)	屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-T1 立上り	m2	11,600	材工共	
改質アスファルト防水	常温積層断熱工法 トップコート仕上 平場 断熱材t50	m2	14,900	材工共	ケミスルーフ防水(NCA-507)同等
改質アスファルト防水	常温積層断熱工法 トップコート仕上 平場 断熱材t100 飛び火認定品	m2	28,300	材工共	ケミスルーフ防水(NCA-507FG)同等
改質アスファルト防水	常温積層断熱工法 トップコート仕上 平場 断熱材t150 飛び火認定品	m2	34,900	材工共	ケミスルーフ防水(NCA-507FG)同等
改質アスファルト防水	常温積層工法 トップコート仕上 立上り	m2	11,700	材工共	ケミスルーフ防水(NCA-503)同等
改質アスファルト防水	常温積層・絶縁工法 トップコート仕上 平場	m2	12,000	材工共	ボンスルーフ(補強布)1層張り
改質アスファルト防水	常温積層・絶縁工法 トップコート仕上 立上り	m2	10,300	材工共	ボンスルーフ(補強布)1層張り
常温改質アスファルト塗膜防水	平場	m2	15,300	材工共	150㎡程度 「アスルー」同等品
常温改質アスファルト塗膜防水	立上り	m2	15,900	材工共	150㎡程度 「アスルー」同等品
塗膜防水	ウレタンゴム系 X-1 絶縁 平場 100㎡未満	m2	10,450	材工共	
塗膜防水	ウレタンゴム系 X-1 絶縁 平場 100㎡以上300㎡未満	m2	9,370	材工共	
塗膜防水(改修)	保護防水非撤去 ウレタンゴム系 X-1 絶縁 平場 100㎡未満	m2	11,400	材工共	
塗膜防水(改修)	保護防水非撤去 ウレタンゴム系 X-1 絶縁 平場 100㎡以上300㎡未満	m2	10,200	材工共	
塗膜防水(改修)	保護防水非撤去 ウレタンゴム系 X-1 絶縁 平場 300㎡以上	m2	8,660	材工共	
塗膜防水	ウレタンゴム系 X-2 密着 平場 100㎡未満	m2	8,000	材工共	
塗膜防水	ウレタンゴム系 X-2 密着 平場 100㎡以上300㎡未満	m2	7,100	材工共	
塗膜防水(改修)	ウレタンゴム系塗膜防水非撤去 ウレタンゴム系 X-2 密着 平場 100㎡未満	m2	8,640	材工共	
塗膜防水(改修)	ウレタンゴム系塗膜防水非撤去 ウレタンゴム系 X-2 密着 平場 100㎡以上300㎡未満	m2	7,670	材工共	
塗膜防水(改修)	ウレタンゴム系塗膜防水非撤去 ウレタンゴム系 X-2 密着 平場 300㎡以上	m2	6,540	材工共	
塗膜防水	ウレタンゴム系 X-2(X-1) 密着 立上り	m2	5,720	材工共	
塗膜防水(改修)	ウレタンゴム系塗膜防水非撤去 ウレタンゴム系 X-2 密着 立上り	m2	6,190	材工共	
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着 S-F1 立上り	m2	4,040	材工共	
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着 S-F2 立上り	m2	4,880	材工共	
合成高分子系ルーフィングシート防水	機械固定 S-M1 立上り	m2	6,050	材工共	
合成高分子系ルーフィングシート防水	機械固定 S-M2 立上り	m2	6,220	材工共	
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着 S-C1 立上り	m2	7,710	材工共	
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着 S-C1 平場	m2	7,020	材工共	
ケイ酸質系塗布防水	C-UI 平場 100㎡未満	m2	3,950	材工共	
ケイ酸質系塗布防水	C-UI 平場 100㎡以上300㎡未満	m2	3,690	材工共	
ケイ酸質系塗布防水	C-UI 平場 300㎡以上	m2	2,750	材工共	
ケイ酸質系塗布防水	C-UP 平場 100㎡未満	m2	4,350	材工共	
ケイ酸質系塗布防水	C-UP 平場 100㎡以上300㎡未満	m2	4,070	材工共	
ケイ酸質系塗布防水	C-UP 平場 300㎡以上	m2	3,030	材工共	
ケイ酸質系塗布防水	C-UI 立上り	m2	2,820	材工共	
ケイ酸質系塗布防水	C-UP 立上り	m2	3,100	材工共	
自閉樹脂塗膜防水	セメント系薄塗り仕上げ パテタックスA-2程度 100㎡未満	m2	6,680	材工共	
自閉樹脂塗膜防水	セメント系薄塗り仕上げ パテタックスA-2程度 100㎡以上300㎡未満	m2	6,170	材工共	
自閉樹脂塗膜防水	セメント系薄塗り仕上げ パテタックスA-2程度 300㎡以上	m2	5,150	材工共	
自閉樹脂塗膜防水	セメント系薄塗り仕上げ パテタックスB-2程度 100㎡未満	m2	8,170	材工共	
自閉樹脂塗膜防水	セメント系薄塗り仕上げ パテタックスB-2程度 100㎡以上300㎡未満	m2	7,550	材工共	
自閉樹脂塗膜防水	セメント系薄塗り仕上げ パテタックスB-2程度 300㎡以上	m2	6,290	材工共	
自閉樹脂塗膜防水	セメント系薄塗り仕上げ パテタックスB-4A程度 100㎡未満	m2	12,300	材工共	
自閉樹脂塗膜防水	セメント系薄塗り仕上げ パテタックスB-4A程度 100㎡以上300㎡未満	m2	11,400	材工共	
自閉樹脂塗膜防水	セメント系薄塗り仕上げ パテタックスB-4A程度 300㎡以上	m2	9,530	材工共	
改質アスファルト防水RD廻り増張り	常温積層断熱工法	箇所	6,380	材工共	
防水層端未押え金物	ｱﾙﾐﾅｸﾞﾞﾙ 既製品	m	2,830	材工共	75×120
防水層端未押え金物	先付塩ビ鋼板ｱﾝｸﾞﾙ 既製品	m	1,740	材工共	75×120
防水層端未押え金物(コーナー)	ｱﾙﾐﾅｸﾞﾞﾙ 既製品	箇所	4,210	材工共	75×120
防水層端未押え金物(コーナー)	先付塩ビ鋼板ｱﾝｸﾞﾙ 既製品	箇所	2,490	材工共	75×120
改修用ﾄﾞﾚﾅｰ	縦ひき 銅製 φ100 ﾂﾚﾆｷｬｯﾌﾟ 共(ｱﾙﾐ製)	箇所	19,100	材工共	
断熱防水用断熱材	硬質ウレタンフォーム t=25	m2	1,920	材料費	屋上アスファルト断熱防水用
断熱防水用断熱材	硬質ウレタンフォーム t=30	m2	2,170	材料費	屋上アスファルト断熱防水用
断熱防水用断熱材	硬質ウレタンフォーム t=35	m2	2,400	材料費	屋上アスファルト断熱防水用
断熱防水用断熱材	硬質ウレタンフォーム t=40	m2	2,820	材料費	屋上アスファルト断熱防水用
断熱防水用断熱材	硬質ウレタンフォーム t=50	m2	3,300	材料費	屋上アスファルト断熱防水用
断熱防水用断熱材	硬質ウレタンフォーム t=60	m2	4,260	材料費	屋上アスファルト断熱防水用
断熱防水用断熱材	硬質ウレタンフォーム t=70	m2	4,990	材料費	屋上アスファルト断熱防水用
断熱防水用断熱材	硬質ウレタンフォーム t=75	m2	5,230	材料費	屋上アスファルト断熱防水用
断熱防水用断熱材	硬質ウレタンフォーム t=100	m2	6,600	材料費	屋上アスファルト断熱防水用
外装塗装材Si塗り	吹付け 下地調整別途	m2	1,510	材工共	

品 名	規 格	単位	価 格	備 考	
外装薄塗材Si塗り	ローラー 下地調整別途	m2	1,630	材工共	
外装薄塗材E塗り	ローラー 下地調整別途	m2	1,120	材工共	
外装薄塗材F塗り	こて塗り 下地調整別途	m2	1,510	材工共	
複層塗材E塗り	ローラー 超低汚染性アクリルシリコン 下地調整別途	m2	2,190	材工共	
防水形複層塗材E塗り	ローラー 透湿弾性 アクリル 下地調整別途	m2	3,150	材工共	
防水形複層塗材F塗り	ローラー 透湿弾性 ポリウレタン 下地調整別途	m2	3,440	材工共	
防水形複層塗材E塗り	ローラー 透湿弾性 アクリルシリコン 下地調整別途	m2	3,710	材工共	
防水形複層塗材F塗り	ローラー 透湿弾性 ふっ素 下地調整別途	m2	4,050	材工共	
ひび割れ部樹脂注入	自動式低圧ポンプ 樹脂注入工法 コンクリート面	m	5,940	材工共	
ひび割れ部樹脂注入	自動式低圧ポンプ 樹脂注入工法 モルタル面	m	5,940	材工共	
ひび割れ部樹脂注入	手動式ポンプ 樹脂注入工法 コンクリート面	m	5,200	材工共	
ひび割れ部樹脂注入	手動式ポンプ 樹脂注入工法 モルタル面	m	5,200	材工共	
ひび割れ部カットシート材充填	コンクリート面	m	2,220	材工共	ポリウレタン充填
ひび割れ部カットシート材充填	モルタル面	m	2,220	材工共	ポリウレタン充填
欠損部充填	コンクリート面 100×100程度	箇所	540	材工共	
欠損部充填	コンクリート面 100×200程度	箇所	870	材工共	
欠損部充填	コンクリート面 100×500程度	箇所	1,760	材工共	
欠損部充填	コンクリート面 100×1000程度	箇所	3,170	材工共	
欠損部充填	モルタル面 100×100程度	箇所	540	材工共	
欠損部充填	モルタル面 100×200程度	箇所	870	材工共	
欠損部充填	モルタル面 100×500程度	箇所	1,760	材工共	
欠損部充填	モルタル面 100×1000程度	箇所	3,170	材工共	
浮き部アンカービッドニング	部分ポンプ 樹脂注入工法 モルタル面 一般部分	m2	7,960	材工共	
浮き部アンカービッドニング	部分ポンプ 樹脂注入工法 モルタル面 指定部分	m2	12,400	材工共	
浮き部アンカービッドニング	部分ポンプ 樹脂注入工法 モルタル面 狭幅分	m	2,480	材工共	
浮き部アンカービッドニング	部分ポンプ 樹脂注入工法 タイル面 一般部分	m2	7,960	材工共	
浮き部アンカービッドニング	部分ポンプ 樹脂注入工法 タイル面 指定部分	m2	12,400	材工共	
浮き部アンカービッドニング	部分ポンプ 樹脂注入工法 タイル面 狭幅分	m	2,480	材工共	
浮き部アンカービッドニング	全面ポンプ 樹脂注入工法 モルタル面 一般部分	m2	11,600	材工共	
浮き部アンカービッドニング	全面ポンプ 樹脂注入工法 モルタル面 指定部分	m2	18,800	材工共	
浮き部アンカービッドニング	全面ポンプ 樹脂注入工法 モルタル面 狭幅分	m	4,700	材工共	
浮き部アンカービッドニング	全面ポンプ 樹脂注入工法 タイル面 一般部分	m2	11,600	材工共	
浮き部アンカービッドニング	全面ポンプ 樹脂注入工法 タイル面 指定部分	m2	18,800	材工共	
浮き部アンカービッドニング	全面ポンプ 樹脂注入工法 タイル面 狭幅分	m	4,700	材工共	
浮き部注入口付アンカービッドニング	部分ポンプ 樹脂注入工法 モルタル面 一般部分	m2	6,330	材工共	
浮き部注入口付アンカービッドニング	部分ポンプ 樹脂注入工法 モルタル面 指定部分	m2	11,300	材工共	
浮き部注入口付アンカービッドニング	部分ポンプ 樹脂注入工法 モルタル面 狭幅分	m	3,560	材工共	
浮き部注入口付アンカービッドニング	部分ポンプ 樹脂注入工法 タイル面 一般部分	m2	6,330	材工共	
浮き部注入口付アンカービッドニング	部分ポンプ 樹脂注入工法 タイル面 指定部分	m2	11,300	材工共	
浮き部注入口付アンカービッドニング	部分ポンプ 樹脂注入工法 タイル面 狭幅分	m	3,560	材工共	
浮き部注入口付アンカービッドニング	全面ポンプ 樹脂注入工法 モルタル面 一般部分	m2	10,200	材工共	
浮き部注入口付アンカービッドニング	全面ポンプ 樹脂注入工法 モルタル面 指定部分	m2	18,200	材工共	
浮き部注入口付アンカービッドニング	全面ポンプ 樹脂注入工法 モルタル面 狭幅分	m	5,790	材工共	
浮き部注入口付アンカービッドニング	全面ポンプ 樹脂注入工法 タイル面 一般部分	m2	10,200	材工共	
浮き部注入口付アンカービッドニング	全面ポンプ 樹脂注入工法 タイル面 指定部分	m2	18,200	材工共	
浮き部注入口付アンカービッドニング	全面ポンプ 樹脂注入工法 タイル面 狭幅分	m	5,790	材工共	
既存塗膜除去	ガンター工法	m2	780	材工共	RB種
既存塗膜除去	高圧水洗工法	m2	660	材工共	30MPa以上
既存塗膜除去	塗膜剝離剤工法 溶剤型	m2	1,400	材工共	水洗い程度
既存塗膜除去	塗膜剝離剤工法 環境対応型	m2	4,030	材工共	水洗い程度
既存塗膜除去	水洗い工法	m2	240	材工共	デッキブラシ
下地調整	セメント系 C-2	m2	1,160	材工共	
下地調整	セメント系 CM-1	m2	1,750	材工共	
耐候性塗料塗り (DP)	亜鉛めっき鋼面 鋼製建具等 2級	m2	2,180	材工共	亜鉛めっき鋼面鋼製建具等 素地ごしらえB種は現場塗装 、下地調整含む
耐候性塗料塗り (DP)	亜鉛めっき鋼面 鋼製建具等 3級	m2	1,810	材工共	亜鉛めっき鋼面鋼製建具等 素地ごしらえB種は現場塗装 、下地調整含む
耐候性塗料塗り (DP)	コンクリート・押出成形セメント板面 A種	m2	3,560	材工共	下地調整を含む
耐候性塗料塗り (DP)	コンクリート・押出成形セメント板面 B種	m2	2,990	材工共	下地調整を含む
耐候性塗料塗り (DP)	コンクリート・押出成形セメント板面 C種	m2	2,720	材工共	下地調整を含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	鉄鋼面 A種 1級	m2	4,150	材工共	下地調整を含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	鉄鋼面 A種 2級	m2	3,760	材工共	下地調整を含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	鉄鋼面 A種 3級	m2	3,370	材工共	下地調整を含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	鉄鋼面 B種 1級	m2	4,180	材工共	下地調整を含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	鉄鋼面 B種 2級	m2	3,790	材工共	下地調整を含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	鉄鋼面 B種 3級	m2	3,380	材工共	下地調整を含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	鉄鋼面 C種 1級	m2	3,190	材工共	下地調整を含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	鉄鋼面 C種 2級	m2	2,790	材工共	下地調整を含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	鉄鋼面 C種 3級	m2	2,400	材工共	下地調整を含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	亜鉛めっき鋼面 A種 1級	m2	4,700	材工共	下地調整を含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	亜鉛めっき鋼面 A種 2級	m2	4,290	材工共	下地調整を含む

品名	規格	単位	価 格	備 考	
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	亜鉛めっき鋼面 A種 3級	m2	3,900	材工共	下地調整を含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	亜鉛めっき鋼面 B種 1級	m2	3,610	材工共	下地調整を含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	亜鉛めっき鋼面 B種 2級	m2	3,210	材工共	下地調整を含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	亜鉛めっき鋼面 B種 3級	m2	2,830	材工共	下地調整を含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	亜鉛めっき鋼面 C種 1級	m2	3,190	材工共	下地調整を含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	亜鉛めっき鋼面 C種 2級	m2	2,790	材工共	下地調整を含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	亜鉛めっき鋼面 C種 3級	m2	2,400	材工共	下地調整を含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	コンクリート・押出成形セメント板面 A-1種	m2	3,680	材工共	下地調整を含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	コンクリート・押出成形セメント板面 A-2種	m2	2,730	材工共	下地調整を含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	コンクリート・押出成形セメント板面 B-1種	m2	3,100	材工共	下地調整を含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	コンクリート・押出成形セメント板面 B-2種	m2	2,150	材工共	下地調整を含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	コンクリート・押出成形セメント板面 C-1種	m2	2,800	材工共	下地調整を含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	コンクリート・押出成形セメント板面 C-2種	m2	1,860	材工共	下地調整を含む
地業とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	2,910	施工費	
鉄骨軸組とりこわし	小規模 (集積共) 人力	t	27,200	施工費	
鉄骨軸組とりこわし	大規模 (集積共) クローラークレーン	t	18,100	施工費	
舗装路盤材とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	2,900	施工費	
木造軸組とりこわし (小規模：300㎡未満)	手こわし併用機械解体 集積共	延床m2	2,200	施工費	
木造軸組とりこわし (小規模以外)	手こわし併用機械解体 集積共	延床m2	1,820	施工費	
開口補強ワイヤメッシュ	径6.0 600×400	枚	476	材料費	
軽鉄下地裏補強	厚0.8×H200mm スチール	m	1,650	材工共	
天井点検口	塩ビ枠 450×450mm	箇所	4,680	材工共	
壁点検口	塩ビ枠 300×500mm	箇所	6,240	材工共	
タオル掛け	SUS304 みがき仕上げ 径13mm×長さ360mm (下地幅600mm)	箇所	2,510	材工共	
SKタオル掛け	φ13 L450mm ステンレス 既製品	箇所	2,510	材工共	
パルコニー床縦樋排水パイプ	SGP65A L=2600mm 材工共 取付金物含む	箇所	27,300	材工共	公共建築工事積算基準 A1-13-2参考
パルコニー排水ドレン	鋳鉄製 径65mm 材工共	箇所	8,080	材工共	
パルコニー物干金物	長さ450mm×2本 アルミダクト、焼付塗装	組	9,570	材工共	
パルコニー物干金物取付金具	ステンレス製 100×50 六角ボルト 2-MB×100共	箇所	7,620	材工共	
物入れハンガーパイプ	SUS304 径32mm 長さ1000mm	箇所	4,860	材工共	
樹脂混合セメント塗り	内部壁 厚3mm コンクリート打放し補修	m2	3,060	材工共	
樹脂混合セメント塗り	内部天井 厚1mm コンクリート打放し補修	m2	2,760	材工共	
ガラスファイバーメッシュ+樹脂モルタル	t25 仕上塗装含まず	m2	9,250	材工共	
アシスターフロア	H=230 ベースパネル・捨張合板含む	m2	10,900	材工共	
自転車置場用基礎ブロック	300×300×500	個	5,000	材料費	
自然石	壮瞥産 角石 600×500×600	個	87,700	材料費	
自然石	壮瞥産 角石 300×300×290内外	個	17,000	材料費	
雪見棒	基礎工別途	本	18,500	材料費	
雪見棒用基礎ブロック	200×200×450	個	1,800	材料費	
自転車置場設置工	1連6台 運搬・組立含む, 基礎別途	箇所	407,000	材工共	
自転車置場設置工	2連12台 運搬・組立含む, 基礎別途	箇所	643,000	材工共	
自転車置場設置工	3連18台 運搬・組立含む, 基礎別途	箇所	878,000	材工共	
自転車置場設置工	4連24台 運搬・組立含む, 基礎別途	箇所	1,140,000	材工共	
自転車置場設置工	5連30台 運搬・組立含む, 基礎別途	箇所	1,340,000	材工共	
自転車置場設置工	6連36台 運搬・組立含む, 基礎別途	箇所	1,580,000	材工共	
自転車置場設置工	7連42台 運搬・組立含む, 基礎別途	箇所	1,820,000	材工共	
自転車置場設置工	10連60台 運搬・組立含む, 基礎別途	箇所	2,520,000	材工共	
事務所備品賃貸料	期間6ヶ月以下 (片袖机・回転イス・会議用テーブル 各2台、軽量棚・書庫・2人用ロッカー・図面掛・おけぼーど・電話機(子機付) 各1台、パイプイス 3台)	月	18,000	材料費	賃貸期間6ヶ月以内の場合における、1ヶ月分の賃貸料
事務所備品賃貸料	期間6ヶ月超12ヶ月以下 (片袖机・回転イス・会議用テーブル 各2台、軽量棚・書庫・2人用ロッカー・図面掛・おけぼーど・電話機(子機付) 各1台、パイプイス 3台)	月	17,000	材料費	賃貸期間6ヶ月超12ヶ月以内の場合における、1ヶ月分の賃貸料
事務所備品賃貸料	期間12ヶ月超36ヶ月以下 (片袖机・回転イス・会議用テーブル 各2台、軽量棚・書庫・2人用ロッカー・図面掛・おけぼーど・電話機(子機付) 各1台、パイプイス 3台)	月	15,000	材料費	賃貸期間12ヶ月超36ヶ月以内の場合における、1か月分の賃貸料
基本管理費	事務所備品	式	10,000	材料費	備品にかかる管理費
備品運搬費	事務所備品	往復	50,000	材料費	備品全てを運搬する場合の往復費
水性反応硬化型アクリル樹脂塗装(WAP)	鉄鋼面 B種	m2	1,210	材工共	錆止め塗料塗り1回目は工場塗装のため単価に含まない。下地調整(研磨紙すり)含む
水性反応硬化型アクリル樹脂塗装(WAP)	木部細巾物	m	466	材工共	下地調整(研磨紙すり)含む
ペビークーア	297×366程度 樹脂製	台	79,500	材工共	
インターロッキング 撤去	t 60	m2	940	施工費	
インターロッキング 撤去	t 80	m2	940	施工費	
縁石撤去	L≦600mm W<50kg	m	910	施工費	
縁石撤去	600<L≦800mm, 50≦W<100kg	m	1,050	施工費	
ビッドサイン	カッティングシート貼り 200*200	箇所	7,710	材工共	
墜落防止手摺	鋼製支柱 親綱・緊張器共 掛払い手間	m	800	施工費	
墜落防止手摺	鋼製支柱 親綱・緊張器共 供用1日賃料	m	20.0	材料費	
墜落防止手摺	鋼製支柱 親綱・緊張器共 基本料	m	300	材料費	
仮設材運搬 (墜落防止手すり)		m	110	材料費	
梁下見切り	ランバーコア 厚18mm 幅100mm未満 表面材 F☆☆☆☆ 塗装含む	m	4,200	材工共	
梁下見切り	ランバーコア 厚18mm 幅100-150mm 表面材 F☆☆☆☆ 塗装含む	m	5,050	材工共	

品名	規格	単位	価 格	備 考	
梁下見切り	ﾌｼﾊﾞｰｺｰﾌ 厚18mm 幅150-200mm 表面材 F☆☆☆☆ 塗装含む	m	5,950	材工共	
梁下見切り	ﾌｼﾊﾞｰｺｰﾌ 厚18mm 幅200-250mm 表面材 F☆☆☆☆ 塗装含む	m	6,890	材工共	
梁下見切り	ﾌｼﾊﾞｰｺｰﾌ 厚18mm 幅250-300mm 表面材 F☆☆☆☆ 塗装含む	m	8,430	材工共	
梁下見切り	ﾌｼﾊﾞｰｺｰﾌ 厚18mm 幅300-400mm 表面材 F☆☆☆☆ 塗装含む	m	9,740	材工共	
梁下見切り	ﾌｼﾊﾞｰｺｰﾌ 厚18mm 幅400mm以上 表面材 F☆☆☆☆ 塗装含む	m	18,400	材工共	
窓額縁	ﾌｼﾊﾞｰｺｰﾌ 厚24mm 幅100mm 塗装含む	m	5,800	材工共	
軽量鉄骨壁下地(周壁)	25形 ㊳300	m2	2,810	材工共	
軽量鉄骨壁下地(周壁)	25形 ㊳450	m2	2,450	材工共	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁天端	厚2.0mm SUS304 HL仕上げ 幅150mm未満	m	13,900	材工共	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁天端	厚2.0mm SUS304 HL仕上げ 幅150～200mm	m	16,400	材工共	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁巾木	厚2.0mm SUS304 HL仕上げ 高さ100mm	m	18,000	材工共	
床目地棒	SUS304 4×20mm (直線)	m	5,620	材工共	
床目地棒(ｺｰﾅｰ)	SUS304 4×20mm用	箇所	6,050	材工共	
床見切金物	厚1.2mm×20×40mm SUS304 HL仕上げ 足つき既製品	m	6,000	材工共	
上り框	厚2mm 高さ100mm未満 SUS304 HL仕上げ 下地ﾌｼﾊﾞｰﾙ含む	m	19,000	材工共	
上り框	厚2mm 高さ100～150mm SUS304 HL仕上げ 下地ﾌｼﾊﾞｰﾙ含む	m	19,900	材工共	
ｽﾃﾝﾚｽ三方枠	SUS304 HL仕上げ 厚1.5mm 見込み150mm	m	19,200	材工共	
ｽﾃﾝﾚｽ三方枠	SUS304 HL仕上げ 厚1.5mm 見込み200mm	m	20,700	材工共	
ｶｰﾍﾞｯﾄ押え	厚1.2mm ｱﾙﾐ製	m	4,010	材工共	
床点検口注意ﾌﾚｰﾄﾞ	ｱｸﾘﾙ製 300×120×2mm 酸欠注意	箇所	6,600	材工共	
住棟番号	3～5階 棟番号 [1]のみ W80×H540×80mm	文字	43,500	材工共	杉田エース「ｱﾙﾐ棟番号」同等品
住棟番号	3～5階 棟番号 [1]以外 W270×H540×80mm	文字	56,600	材工共	杉田エース「ｱﾙﾐ棟番号」同等品
住棟番号	3～5階 棟番号 [ー (ﾊｲﾌﾝ)] W180×H80×80mm	文字	37,200	材工共	杉田エース「ｱﾙﾐ棟番号」同等品
住棟番号	6階以上 棟番号 [1]のみ W125×H860×125mm	文字	56,200	材工共	杉田エース「ｱﾙﾐ棟番号」同等品
住棟番号	6階以上 棟番号 [1]以外 W430×H860×125mm	文字	76,300	材工共	杉田エース「ｱﾙﾐ棟番号」同等品
住棟番号	6階以上 棟番号 [ー (ﾊｲﾌﾝ)] W285×H125×125mm	文字	41,200	材工共	杉田エース「ｱﾙﾐ棟番号」同等品
避難器具	ｽﾗｲﾄﾞ式 ｽﾃﾝﾚｽ製 H=2550～2900用 7段型(枠・梯子・ﾍﾞﾙ無・取付運搬)	箇所	125,000	材工共	
階数表示板	ｱｸﾘﾙ樹脂板(t=5) 225×130 A型	箇所	4,350	材工共	神栄ホームクリエイト「階数標示板 SK-600A」同等品
階数表示板	ｱｸﾘﾙ樹脂板(t=5) 360×130 B型(踊場用)	箇所	5,700	材工共	神栄ホームクリエイト「階数標示板 SK-600B」同等品
共用掲示板	ｽﾃﾝﾚｽ枠 900×600mm ﾋﾞｰﾇｰﾙｻｰﾂ貼	箇所	23,500	材工共	ﾅｽﾀ「掲示板 KS-EX362SH-6090A」同等品
集合郵便受け	たて型 10戸用 部屋番号入り 公団型	箇所	51,800	材工共	杉田エース「SH-N㊳ｽﾄ」同等品
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ化粧板	浅型ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ ｱﾝｸﾞﾙ・着色ｽﾄﾚｰﾄﾞ板 厚6mm ねじ止め	箇所	23,600	材工共	
ｼｮｰｶｰﾃﾞﾝ	W2500×H2100程度 ﾋﾀﾞﾅし防災品	箇所	14,000	材工共	東リ「ｼｮｰｶｰﾃﾞﾝ ｼｮｰﾌﾞﾚｰﾝ」同等品
棚用ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ	300×250mm 既製ｽﾃｰﾙﾌﾞﾗｯｹｯﾄ	箇所	1,050	材工共	
消火器ﾎｯｸｽ	埋込式 幅307×高さ796×奥行167 枠25mm ｾﾙﾙ付	箇所	24,700	材工共	ﾅｽﾀ「消火器ﾎｯｸｽ KS-FE201(鍵無)」同等品
ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔て板(ｱﾙﾐ枠)	H=1800 W=600～900 縦樋取付型 板・ｽﾃｯｶｰ含 ｽﾃﾝﾌﾞ 縦樋取付金物含む	箇所	32,600	材工共	
ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔て板(ｱﾙﾐ枠)	H=1800 W=600～900 控壁型 板・ｽﾃｯｶｰ含 ｽﾃﾝﾌﾞ 取付金物含む	箇所	27,700	材工共	
笠木付ﾊﾞﾙｺﾆｰ手すり	ｱﾙﾐ既製品 H=300	m	24,100	材工共	
笠木付ﾊﾞﾙｺﾆｰ手すりｺｰﾅｰ	ｱﾙﾐ既製品 H=300 L=500+500	箇所	38,600	材工共	
窓手すり	長さ1500mm H=800mm ｱﾙﾐ製脱着式	箇所	24,400	材工共	
窓手すり	長さ1700mm H=650mm ｱﾙﾐ製脱着式	箇所	23,700	材工共	
ﾊﾞﾙｺﾆｰ出入口扉	W=800～900 H=1200 片開き 壁支持(支柱・戸当り含む)	箇所	133,000	材工共	
流し台水切	ｱﾙﾐ製 幅36mm×長さ2100mm ｼｰﾘﾝｸﾞ含む	箇所	10,500	材工共	
流し台水切	ｱﾙﾐ製 小口ｻｲﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ	箇所	2,880	材工共	
Gﾛｯﾎﾟﾝﾄﾞ(防かび剤入り)		m2	358	材料費	
ｼﾞｮｲﾝﾄﾊﾞﾃﾞ(防かび剤入り)		m2	40.9	材料費	
吊戸棚	幅900×奥行375×高さ500 2面ｽﾚｰﾄﾞﾎｰﾄﾞ張(F☆☆☆☆) 運搬・取付含む	箇所	39,800	材工共	
吊戸棚	幅1200×奥行422×高さ500 2面ｽﾚｰﾄﾞﾎｰﾄﾞ張(F☆☆☆☆) 運搬・取付含む	箇所	47,100	材工共	
吊戸棚	幅1400×奥行422×高さ500 2面ｽﾚｰﾄﾞﾎｰﾄﾞ張(F☆☆☆☆) 運搬・取付含む	箇所	49,600	材工共	
業務用扇風機	ﾚﾝｸﾞﾙ 30日程度	台	9,000	材料費	100V扇風機(工業用扇風機(工場扇)ﾌﾅﾝ径450mm)
木製手摺	L型 600×700 F☆☆☆☆等級	本	17,800	材工共	
木製手摺	I型 600 F☆☆☆☆等級	本	9,920	材工共	
ﾗﾐﾆ化化粧板	T=3 不燃 ｼﾞｮｲﾄﾞ付	m2	13,400	材工共	
天井ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝﾌｫｰﾑ板(型枠兼用型)	厚75 打込み 3種b 特殊ﾌｨﾙﾑ付	m2	6,110	材工共	
食品棚	給食室 SUS430 幅2200×高さ2600×奥行750mm ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ共	箇所	2,060,000	材工共	
給食ｶｳﾝﾀｰ	SUS430 H750×800×1300 ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ共	箇所	168,000	材工共	
給食ｶｳﾝﾀｰ	SUS430 H850×800×1300 排水目皿付 ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ共	箇所	152,000	材工共	
飛散防止ﾌｨﾙﾑ	75μm	m2	7,620	材工共	3M「ｽｺｯﾁｳｨﾝﾄﾞｳｨｰﾙMSH2CLAR」同等品
避難救助袋(学校用)	3階用 直降用(付属品付)	基	461,000	材工共	
避難救助袋(学校用)	4階用 直降用(付属品付)	基	492,000	材工共	
進入口用 反射ｽﾃｯｶｰ	内側貼り付け	箇所	1,320	材工共	1辺200mm程度
避難口誘導ﾌﾞﾚｰﾄﾞ	枚		11,500	材工共	120 x 360程度
救助袋かさ上げ	窓改修用	箇所	99,600	材工共	
汚垂石	磁器質無ゆう 幅600	m	34,500	材工共	LIXIL「ｷﾔﾐｯｸｽﾃｯﾌﾟ」同等品
ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔板避難ｽﾃｯｶｰ	400×150 2枚組	箇所	2,010	材工共	ﾅｽﾀ「避難案内ｽﾃｯｶｰ」同等品
ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔板避難ｽﾃｯｶｰ撤去	塩ﾋﾞ製 t1.0	枚	600	施工費	
ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺	ｱﾙﾐ既製品 H1100程度	m	53,400	材工共	

品名	規格	単位	価 格	備 考	
壁付タラップ	アルミ製 後付タイプ W400×H3000程度 上部：手掛・踏板がレーシング共	箇所	149,000	材工共	
室名札	正面型 カッティングシート 80×270mm 3〜7文字	箇所	6,000	材工共	
雪底防止笠木	アルミ 厚2mm W250×H450	m	87,000	材工共	加工業「セーフティーウイング」同等品
雪底防止笠木(コーナー)	アルミ 厚2mm 500×500	箇所	142,000	材工共	加工業「セーフティーウイング」同等品
エネットバス	1620タイプ 吸気口含む	箇所	1,340,000	材工共	
エネットバス	落込み・給湯一体型 1216タイプ 吸気口含む	箇所	606,000	材工共	
エネットバス梁型加工	1620タイプ	箇所	22,000	施工費	
エネットバス梁型加工	1216タイプ	箇所	22,000	施工費	
床セムレベリング	厚10mm コンクリート下地 せつこう系	m ²	2,120	材工共	日本建築学会品質基準 JASS 15 M-103による 施工規模：1500〜3000㎡程度
床セムレベリング	厚10mm コンクリート下地 セメント系	m ²	2,600	材工共	日本建築学会品質基準 JASS 15 M-103による 施工規模：1500〜3000㎡程度
車止め設置(脱着式)	ステンレス製 H850 径101.6 フタ付・旗付	箇所	45,800	材工共	基礎代、基礎工事費は含まず
複柱式車止め	スチール製 W1500×H650 φ60.5 フタ付 旗付 無反射テープ5枚	箇所	48,600	材工共	基礎代、基礎工事費は含まず
区画線	区画線 幅10cm常温式(白) 1種A	m	240	材工共	時間的制約無
区画線	区画線 幅5cm常温式(白) 1種A	文字	620	材工共	時間的制約無
区画線	区画線 幅45cm常温式(白) 1種A	m	700	材工共	時間的制約無
区画線	区画線 幅10cm常温式(黄) 1種A	m	260	材工共	時間的制約無
区画線	1.20m×1.20m常温式(黄) 7文字分(消防活動用空地) 1種A	箇所	62,300	材工共	時間的制約無
身障者マーク	Cタイプ 幅15cm 常温式(白) 1種A	箇所	5,220	材工共	時間的制約無
違反駐車禁止看板	アルミ板t2.0＋リブ Uハント インクジェット反射シート(H450×W300)	枚	66,000	材工共	
有料駐車場看板	アルミ板t2.0＋リブ Uハント シルクスクリーン反射シート(H685×W590)	枚	128,000	材工共	
看板支柱	スチールメッキ塗装 STK400 H5800	本	236,000	材工共	
コーナーアンクル	ステンレス製(SUS304) L30×30×厚3mm	m	7,980	材工共	
グレーシング	W50 SUS304 受枠共 穴あき	m	17,300	材工共	
樹脂製手摺	L=600 I型 塩ビφ34φ	箇所	9,810	材工共	
床点検口	アルミ製 600×600mm(鍵付)	箇所	28,300	材工共	加工業「NHEⅡ-600 AGOK」同等品
ベビースト	おむつ交換用 横型	箇所	149,000	材工共	LIXIL「AC-OK-21F」TOTO「YKA25S」同等品
ノンスリップ	アルミ 幅40mm 階段用(ビニールタイル入り)	m	1,550	材工共	
アルミ笠木取外し	W200程度(再利用あり)	m	760	施工費	
アルミ笠木再取付け	W200程度	m	1,430	施工費	
ビニル床シート	一般用 厚さ1.8 合成ゴム接着 突付け	m ²	2,550	材工共	施工規模：1500〜3000㎡程度
ビニル床シート	一般用 厚さ1.8 ェボキシ接着 突付け	m ²	2,760	材工共	
ビニル床シート	t=2.0 木目フローリング調 熱溶接工法	m ²	4,230	材工共	
ビニル床下地用シート	t5.0(クッション)	m ²	2,170	材工共	
化粧フレキシブルボード張り	壁 t4mm アルミジョイナー張り	m ²	5,520	材工共	
直貼フローリング(フォームクッション付)	t=12mm 天然無垢10mm 仕上有	m ²	22,800	材工共	UV塗装品(工場塗装) なら材(道産材または国産材使用)想定
化粧ケイカル板張り	壁 t6mm アルミジョイナー張り	m ²	4,370	材工共	
フローリング(特殊張り)	なら1等 t18mm(塗装別途)	m ²	21,700	材工共	無垢材(道産材または国産材使用)
直貼フローリング(フォームクッション付)	t=12mm 表面ひき板2mm 仕上有	m ²	17,300	材工共	UV塗装品(工場塗装) なら材(道産材または国産材使用)想定
パネルゲート(W7.2×H4.5m)	期間15ヶ月 基礎・組立解体・運搬・賃料含	箇所	617,000	材工共	
パネルゲート(W7.2×H4.5m)	期間18ヶ月 基礎・組立解体・運搬・賃料含	箇所	694,000	材工共	
パネルゲート(W7.2×H4.5m)	期間21ヶ月 基礎・組立解体・運搬・賃料含	箇所	770,000	材工共	
パネルゲート(W7.2×H4.5m)	期間24ヶ月 基礎・組立解体・運搬・賃料含	箇所	847,000	材工共	
監督員事務所	期間6ヶ月 4号(65㎡程度)平屋 賃料,組立解体,運搬,内部造作含む 監督員事務所への配線、内部備品、オプション(トイレ等)別途	棟	1,070,000	材工共	
監督員事務所	期間9ヶ月 4号(65㎡程度)平屋 賃料,組立解体,運搬,内部造作含む 監督員事務所への配線、内部備品、オプション(トイレ等)別途	棟	1,280,000	材工共	
監督員事務所	期間12ヶ月 4号(65㎡程度)平屋 賃料,組立解体,運搬,内部造作含む 監督員事務所への配線、内部備品、オプション(トイレ等)別途	棟	1,490,000	材工共	
監督員事務所	期間15ヶ月 4号(65㎡程度)平屋 賃料,組立解体,運搬,内部造作含む 監督員事務所への配線、内部備品、オプション(トイレ等)別途	棟	1,700,000	材工共	
監督員事務所	期間18ヶ月 4号(65㎡程度)平屋 賃料,組立解体,運搬,内部造作含む 監督員事務所への配線、内部備品、オプション(トイレ等)別途	棟	1,910,000	材工共	
監督員事務所	期間21ヶ月 4号(65㎡程度)平屋 賃料,組立解体,運搬,内部造作含む 監督員事務所への配線、内部備品、オプション(トイレ等)別途	棟	2,120,000	材工共	
監督員事務所	期間24ヶ月 4号(65㎡程度)平屋 賃料,組立解体,運搬,内部造作含む 監督員事務所への配線、内部備品、オプション(トイレ等)別途	棟	2,330,000	材工共	
キボックス	CⅠ-200 スチール	箇所	51,300	材工共	
SKフック	SUS304 既製品 3本1組	箇所	1,490	材工共	
フューディオートドア	W4330×H2700 両開き 防災品	箇所	169,000	材工共	
フューディオートドア	W6000×H2350 両開き 防災品	箇所	188,000	材工共	
反射鏡	W2000×H750 鏡厚6mm 天井吊下げ	箇所	875,000	材工共	振止め別途
ノンスリップ床シート	FS t=2.0 継目溶接 VOC対策品(耐汚染性、防滑性、清掃性(UVコート))	m ²	5,440	材工共	
フリーアクセスフロア	H100〜150 500×500 金属系 耐荷重3000N 表面仕上材別途	m ²	16,600	材工共	
フリーアクセスフロア	H50〜60 500×500 金属系 耐荷重3000N 表面仕上材別途	m ²	16,300	材工共	
キボックス	CⅠ-60 スチール	箇所	17,300	材工共	
ビニル床シート	t=2.0 無地 耐薬品性	m ²	5,190	材工共	
床見切り	塩ビインサート見切り ベース金物共	m	2,800	材工共	W22*H6

品名	規格	単位	価 格	備 考	
掲示用ビニルクロス	既存合板面	m ²	3, 570	材工共	
改修用スレイチヤップ 新設	アルミダイカスト製 φ50～100	箇所	3, 520	材工共	対応配管φ50～100
蟻掛葺き カバー工法	カラーガルバリウム鋼板 t 0. 35 FP板 t 25、アスファルトルーフィング 含む	m ²	10, 500	材工共	野地板は含めない 参考図_市住③
蟻掛葺き 新設	カラーガルバリウム鋼板 t 0. 35 アスファルトルーフィング 含む	m ²	8, 980	材工共	野地板は含めない 参考図_市住③
軒先納め	つかみ込み	m	2, 240	材工共	参考図_市住③
軒天取合い納め	カラーガルバリウム鋼板 t 0. 35 糸尺130程度	m	2, 600	材工共	参考図_市住③
棟納め	つかみ込み	m	3, 020	材工共	玄関屋根 参考図_市住③
RC部立上り納め	カラーガルバリウム鋼板 t 0. 35 糸尺240程度	m	3, 740	材工共	玄関屋根 参考図_市住③
破風納め	カラーガルバリウム鋼板 t 0. 35 糸尺400～500程度	m	4, 310	材工共	玄関屋根 参考図_市住③
ハーフット手摺（単管パイプ 2本手摺）	掛払い手間	m	1, 500	施工費	参考図_学校① 同等品
ハーフット手摺（単管パイプ 2本手摺）	共用1日賃料	m	50. 0	材料費	参考図_学校① 同等品
ハーフット手摺（単管パイプ 2本手摺）	基本料	m	1, 050	材料費	参考図_学校① 同等品
避難器具表示板	樹脂製 300×150×1. 0	枚/所	3, 180	材工共	
避難方法表示板	樹脂製 300×600×1. 0	枚/所	3, 400	材工共	
吹付硬質ウレタンフォーム	A種1H 現場発泡 床・壁・天井 厚さ15mm ノンフロン	m ²	2, 140	材工共	
吹付硬質ウレタンフォーム	A種1H 現場発泡 床・壁・天井 厚さ20mm ノンフロン	m ²	2, 200	材工共	
吹付硬質ウレタンフォーム	A種1H 現場発泡 床・壁・天井 厚さ40mm ノンフロン	m ²	3, 270	材工共	
吹付硬質ウレタンフォーム	A種1H 現場発泡 床・壁・天井 厚さ50mm ノンフロン	m ²	3, 900	材工共	
吹付硬質ウレタンフォーム	A種1H 現場発泡 床・壁・天井 厚さ55mm ノンフロン	m ²	4, 220	材工共	
吹付硬質ウレタンフォーム	A種1H 現場発泡 床・壁・天井 厚さ65mm ノンフロン	m ²	4, 840	材工共	
吹付硬質ウレタンフォーム	A種1H 現場発泡 床・壁・天井 厚さ70mm ノンフロン	m ²	5, 140	材工共	
吹付硬質ウレタンフォーム	A種1H 現場発泡 床・壁・天井 厚さ75mm ノンフロン	m ²	5, 440	材工共	
吹付硬質ウレタンフォーム	A種1H 現場発泡 開口部周囲 床・壁・天井 厚さ30mm 幅100mm程度 ノンフロン	m	1, 900	材工共	
仮設鉄板式（防滑仕様） 【供用1日賃料】	1524×6096×22mm 3か月以下	m ²	34. 4	材工共	仮設鉄板敷標準単価あり
仮設鉄板式（防滑仕様） 【供用1日賃料】	1524×6096×22mm 6か月以下	m ²	30. 1	材工共	仮設鉄板敷標準単価あり
仮設鉄板式（防滑仕様） 【供用1日賃料】	1524×6096×22mm 12か月以下	m ²	29. 0	材工共	仮設鉄板敷標準単価あり
仮設鉄板式（防滑仕様） 【供用1日賃料】	1524×6096×22mm 24か月以下	m ²	29. 0	材工共	仮設鉄板敷標準単価あり
仮設鉄板式（防滑仕様） 【整備費】	1524×6096×22mm	m ²	4, 830	材工共	仮設鉄板敷標準単価あり