

実勢価格調査単価一覧表(令和6年度)

※材工区分 材工、工は、4週8休補正済

2024/4/10更新

コード	名称	規格	規格等補足説明欄	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S23010001	フランジ曲管45° 7.5K GF	φ300	外面特殊塗装DD 内面塗装:エポキシ樹脂粉体塗装 形式2	個	材	117,000 円	水道局 計画課	
S23010002	フランジ曲管90° 7.5K GF	φ350	外面特殊塗装DD 内面塗装:エポキシ樹脂粉体塗装 形式2	個	材	190,000 円	水道局 計画課	
S23010003	三フランジT字管 7.5K GF	φ350×200	外面特殊塗装DD 内面塗装:エポキシ樹脂粉体塗装 形式2	個	材	159,000 円	水道局 計画課	
S23010004	三フランジT字管 7.5K GF	φ350×350	外面特殊塗装DD 内面塗装:エポキシ樹脂粉体塗装 形式2	個	材	198,000 円	水道局 計画課	
S23010005	二フランジT字管 7.5K GF	φ350×350	外面特殊塗装DD 内面塗装:エポキシ樹脂粉体塗装 形式2	個	材	227,000 円	水道局 計画課	
S23010006	片フランジ短管 7.5K RF	φ350×1700L	外面特殊塗装DD 内面塗装:エポキシ樹脂粉体塗装 形式2	個	材	261,000 円	水道局 計画課	
S23010007	フランジ短管 7.5K GF	φ350×300L	外面特殊塗装DD 内面塗装:エポキシ樹脂粉体塗装 形式2	個	材	95,700 円	水道局 計画課	
S23010008	フランジ短管 7.5K GF	φ350×500L	外面特殊塗装DD 内面塗装:エポキシ樹脂粉体塗装 形式2	個	材	123,000 円	水道局 計画課	
S23010009	フランジ短管 7.5K GF	φ350×800L	外面特殊塗装DD 内面塗装:エポキシ樹脂粉体塗装 形式2	個	材	165,000 円	水道局 計画課	
S23010010	フランジ短管 7.5K GF	φ350×2700L	外面特殊塗装DD 内面塗装:エポキシ樹脂粉体塗装 形式2	個	材	431,000 円	水道局 計画課	
S23010011	フランジ短管 7.5K GF	φ350×3186L	外面特殊塗装DD 内面塗装:エポキシ樹脂粉体塗装 形式2	個	材	499,000 円	水道局 計画課	
S23010012	フランジ乙字管 7.5K GF	φ250×800L×329H	外面特殊塗装DD 内面塗装:エポキシ樹脂粉体塗装 形式2	個	材	3,020,000 円	水道局 計画課	
S23010013	先導そり(PN形用)	材質SS400 外装管φ700 本管φ500	材質SS400	個	材	45,600 円	水道局 計画課	
S23010014	挿入架台(バンドタイプ)		600mm用 MC車輪(ナイロン製タイヤ)使用 2バンド/組 ライナー取外タイプ 挿入レール不要	組	材	140,000 円	水道局 計画課	
S23010015	挿入架台(バンドタイプ)		1000mm用 MC車輪(ナイロン製タイヤ)使用 2バンド/組 ライナー取外タイプ 挿入レール不要	組	材	164,000 円	水道局 計画課	
S23010016	ディスタントピース損料	φ1500	賃料、30日間、賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	17,600 円	水道局 計画課	
S23010017	ディスタントピース損料	φ1800	賃料、30日間、賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	18,400 円	水道局 計画課	
S23010018	遠心力鉄筋コンクリート管	φ2000 A形 1種 L=2.0m	切断費含む	本	材	470,000 円	水道局 計画課	
S23010019	FRP製マンホール蓋	T=2t φ900 SUS受枠付 親子蓋 子蓋2個 φ220		個	材	601,000 円	水道局 計画課	
S23010020	ゴムラテックスモルタル	SBR系 固形分30%以上 粘度約 1400(CPS) PH8 比重1	樹脂のみ	kg	材	710 円	水道局 計画課	
S23010021	前格子フェンス 勾配5%未満	H=1500×W2000 支柱:口75×2.3 メッキ+塗装 ベースプレート式	アンカーボルトを含む	m	材	38,800 円	水道局 計画課	
S23010022	前格子フェンス 勾配5%未満	H=1800×W2000 支柱:口75×2.3 メッキ+塗装 ベースプレート式	アンカーボルトを含む	m	材	42,600 円	水道局 計画課	
S23010023	前格子フェンス 勾配5%未満	H=2500×W2000 支柱:口75×2.3 メッキ+塗装 ベースプレート式	アンカーボルトを含む	m	材	61,100 円	水道局 計画課	
S23010024	前格子フェンス 勾配5%未満	H=2500×W2000 支柱:口75×2.3 メッキ+塗装 基礎埋め込み式		m	材	57,100 円	水道局 計画課	
S23010025	前格子フェンス 勾配5%未満	H=1800×W2000 支柱:口50×3.2 メッキ+塗装 ベースプレート式	アンカーボルトを含む	m	材	40,600 円	水道局 計画課	
S23010026	前格子フェンス 勾配5%未満	H=2500×W2000 支柱:口50×3.2 メッキ+塗装 基礎埋め込み式		m	材	55,700 円	水道局 計画課	
S23010027	前格子フェンス 勾配5%以上	H=1500×W2000 支柱:口75×2.3 メッキ+塗装 ベースプレート式	アンカーボルトを含む	m	材	41,300 円	水道局 計画課	

実勢価格調査単価一覧表(令和6年度)

※材工区分 材工、工は、4週8休補正済

2024/4/10更新

コード	名称	規格	規格等補足説明欄	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S23010028	前格子フェンス 勾配5%以上	H=1800×W2000 支柱:口75×2.3 メッキ+塗装 ペースプレート式	アンカーボルトを含む	m	材	47,000 円	水道局 計画課	
S23010029	前格子フェンス 勾配5%以上	H=2500×W2000 支柱:口75×2.3 メッキ+塗装 ペースプレート式	アンカーボルトを含む	m	材	67,500 円	水道局 計画課	
S23010030	前格子フェンス 勾配5%以上	H=2500×W2000 支柱:口75×2.3 メッキ+塗装 基礎埋め込み式		m	材	60,800 円	水道局 計画課	
S23010031	前格子フェンス 勾配5%以上	H=1800×W2000 支柱:口50×3.2 メッキ+塗装 ペースプレート式	アンカーボルトを含む	m	材	44,900 円	水道局 計画課	
S23010032	前格子フェンス 勾配5%以上	H=2500×W2000 支柱:口50×3.2 メッキ+塗装 基礎埋め込み式		m	材	60,300 円	水道局 計画課	
S23010033	らっば口 7.5K RF	φ300	外面特殊塗装DD 内面塗装:エポキシ樹脂粉末塗装	個	材	41,800 円	水道局 計画課	
S23010034	コア保護バンド	φ75 札幌市仕様 不断水割T字管 撤去工用	保護バンドのみ	個	材	46,400 円	水道局 計画課	
S23010035	コア保護バンド	φ100 札幌市仕様 不断水割T字管 撤去工用	保護バンドのみ	個	材	53,100 円	水道局 計画課	
S23010036	コア保護バンド	φ150 札幌市仕様 不断水割T字管 撤去工用	保護バンドのみ	個	材	57,500 円	水道局 計画課	
S23010037	コア保護バンド	φ200 札幌市仕様 不断水割T字管 撤去工用	保護バンドのみ	個	材	65,700 円	水道局 計画課	
S23010038	コア保護バンド	φ250 札幌市仕様 不断水割T字管 撤去工用	保護バンドのみ	個	材	133,000 円	水道局 計画課	
S23010039	コア保護バンド	φ300 札幌市仕様 不断水割T字管 撤去工用	保護バンドのみ	個	材	148,000 円	水道局 計画課	
S23010040	コア保護バンド	φ350 札幌市仕様 不断水割T字管 撤去工用	保護バンドのみ	個	材	163,000 円	水道局 計画課	
S23010041	フランジ蓋 JIS10KF	80A	SUS304TP Sch20 無塗装	個	材	8,560 円	水道局 計画課	
S23010042	フランジ蓋 JIS10KF	150A	SUS304TP Sch20 無塗装	個	材	24,500 円	水道局 計画課	
S23010043	フランジ蓋 JIS10KF	200A	SUS304TP Sch20 無塗装	個	材	33,900 円	水道局 計画課	
S23010044	フランジ接合材 7.5KF	φ200	B, N, P, W SUS304	組	材	10,900 円	水道局 計画課	
S23010045	フランジ接合材 7.5KF(絶縁)	φ200	B, N, P, W SUS304	組	材	15,200 円	水道局 計画課	
S23010046	フランジ接合材 JIS10KF	200A	B, N, P, W SUS304	組	材	22,000 円	水道局 計画課	
S23010047	フランジ接合材 JIS10KF	150A	B, N, P, W SUS304	組	材	14,100 円	水道局 計画課	
S23010048	フランジ接合材 JIS10KF	80A	B, N, P, W SUS304	組	材	7,830 円	水道局 計画課	
S23010049	フランジ型消火栓 JIS10KF	65A×180°	無塗装	個	材	29,200 円	水道局 計画課	
S23010050	進入防止柵	φ200用 扇形(内角約100°) SS400 溶融亜鉛メッキ処理 口径は外装管		個	材	60,300 円	水道局 計画課	
S23010051	進入防止柵	φ250用 扇形(内角約100°) SS400 溶融亜鉛メッキ処理 口径は外装管		個	材	62,900 円	水道局 計画課	
S23010052	進入防止柵	φ300用 扇形(内角約100°) SS400 溶融亜鉛メッキ処理 口径は外装管		個	材	66,300 円	水道局 計画課	
S23010053	進入防止柵	φ350用 扇形(内角約100°) SS400 溶融亜鉛メッキ処理 口径は外装管		個	材	67,100 円	水道局 計画課	
S23010054	進入防止柵	φ400用 扇形(内角約100°) SS400 溶融亜鉛メッキ処理 口径は外装管		個	材	68,800 円	水道局 計画課	

実勢価格調査単価一覧表(令和6年度)

※材工区分 材工、工は、4週8休補正済

2024/4/10更新

コード	名称	規格	規格等補足説明欄	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S23010055	不凍急排空気弁	φ25 75A	SUS304 10K	個	材	119,000 円	水道局 計画課	
S23010056	伸縮式ボール型止水栓	20mm×13mm	JWWA B 108(準拠) キー(角)ハンドル 札幌市の閉栓キャップ設置ができること	個	材	8,930 円	水道局 計画課	
S23010057	工場切断US形挿し口加工費	φ1800		箇所	工	321,000 円	水道局 計画課	
S23010058	遠心力鉄筋コンクリート管	φ1500 L=2.0m	A形 2種	本	材	303,000 円	水道局 計画課	
S23010059	遠心力鉄筋コンクリート管	φ1800 L=2.0m	A形 1種	本	材	437,000 円	水道局 計画課	
S23010060	遠心力鉄筋コンクリート管	φ1800 L=2.0m	A形 2種	本	材	481,000 円	水道局 計画課	
S23010061	遠心力鉄筋コンクリート管	φ2000 L=2.0m	A形 2種	本	材	514,000 円	水道局 計画課	
S23010062	急速空気弁付地下式消火栓(浅層埋設用)	φ75 形式2 7.5K		個	材	146,000 円	水道局 計画課	
S23010063	急速空気弁付地下式消火栓(浅層埋設用)	φ75 形式2 10K		個	材	161,000 円	水道局 計画課	
S23010064	不凍急速型空気弁	φ25(フランジφ75 GF形 7.5K) SUS304(ニッパ付)		基	材	121,000 円	水道局 計画課	
S23010065	角落し枠	t3.2×W150×L3100(鉄筋付き) 錆止め塗装		個	材	69,900 円	水道局 計画課	
S23010066	偏心ヤリトリソケット	φ150	現着・東栄管機(株)	個	材	2,810 円	水道局 計画課	
S23010067	逸脱防止ジョイント SUS K形	φ75 ホルトナット(SUS) 外面特殊塗装DD	現着	組	材	7,680 円	水道局 計画課	
S23010068	逸脱防止ジョイント SUS K形	φ100 ホルトナット(SUS) 外面特殊塗装DD	現着	組	材	9,660 円	水道局 計画課	
S23010069	逸脱防止ジョイント SUS K形	φ150 ホルトナット(SUS) 外面特殊塗装DD	現着	組	材	14,600 円	水道局 計画課	
S23010070	逸脱防止ジョイント SUS K形	φ350 ホルトナット(SUS) 外面特殊塗装DD	現着	組	材	38,100 円	水道局 計画課	
S23010071	水位標	プラスチック製1cm目盛付	幅150×厚3	m	材	29,000 円	水道局 計画課	
S23010072	防音パネル 賃料	1~12ヶ月まで 落し込み用 性能Aタイプ	基本料金含まず、賃貸業者置場渡し、置場戻し	日・㎡	材	23 円	水道局 計画課	
S23010073	防音パネル 賃料	1~12ヶ月まで ユニット式 性能Bタイプ	基本料金含まず、賃貸業者置場渡し、置場戻し	日・㎡	材	60 円	水道局 計画課	
S23010074	防音パネル 賃料	1~12ヶ月まで エクセルパネル 性能Cタイプ	基本料金含まず、賃貸業者置場渡し、置場戻し	日・㎡	材	80 円	水道局 計画課	
S23010075	防音パネル 賃料	1~12ヶ月まで 人員用扉パネル 性能Aタイプ	基本料金含まず、賃貸業者置場渡し、置場戻し	日・㎡	材	237 円	水道局 計画課	
S23010076	防音パネル 賃料	1~12ヶ月まで 人員用扉パネル 性能Bタイプ	基本料金含まず、賃貸業者置場渡し、置場戻し	日・㎡	材	279 円	水道局 計画課	
S23010077	防音パネル 賃料	1~12ヶ月まで 人員用扉パネル 性能Cタイプ	基本料金含まず、賃貸業者置場渡し、置場戻し	日・㎡	材	337 円	水道局 計画課	
S23010078	防音パネル 賃料	1~12ヶ月まで 換気パネル 性能Aタイプ	基本料金含まず、賃貸業者置場渡し、置場戻し	日・㎡	材	341 円	水道局 計画課	
S23010079	防音パネル 賃料	1~12ヶ月まで 換気パネル 性能Bタイプ	基本料金含まず、賃貸業者置場渡し、置場戻し	日・㎡	材	404 円	水道局 計画課	
S23010080	防音パネル 賃料	1~12ヶ月まで 換気パネル 性能Cタイプ	基本料金含まず、賃貸業者置場渡し、置場戻し	日・㎡	材	489 円	水道局 計画課	
S23010081	防音パネル 賃料	1~12ヶ月まで 有圧換気扇	基本料金含まず、賃貸業者置場渡し、置場戻し	日・基	材	48 円	水道局 計画課	

実勢価格調査単価一覧表(令和6年度)

※材工区分 材工、工は、4週8休補正済

2024/4/10更新

コード	名称	規格	規格等補足説明欄	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S23010082	防音パネル 基礎価格	落下込み用 性能Aタイプ		㎡	材	33,000 円	水道局計画課	
S23010083	防音パネル 基礎価格	ユニット式 性能Bタイプ		㎡	材	83,600 円	水道局計画課	
S23010084	防音パネル 基礎価格	エケルパネル 性能Cタイプ		㎡	材	110,000 円	水道局計画課	
S23010085	防音パネル 基礎価格	人員用扉パネル 性能Aタイプ		㎡	材	327,000 円	水道局計画課	
S23010086	防音パネル 基礎価格	人員用扉パネル 性能Bタイプ		㎡	材	385,000 円	水道局計画課	
S23010087	防音パネル 基礎価格	人員用扉パネル 性能Cタイプ		㎡	材	462,000 円	水道局計画課	
S23010088	防音パネル 基礎価格	換気パネル 性能Aタイプ		㎡	材	467,000 円	水道局計画課	
S23010089	防音パネル 基礎価格	換気パネル 性能Bタイプ		㎡	材	554,000 円	水道局計画課	
S23010090	防音パネル 基礎価格	換気パネル 性能Cタイプ		㎡	材	673,000 円	水道局計画課	
S23010091	防音パネル 基礎価格	有圧換気扇		台	材	66,300 円	水道局計画課	
S23010092	上屋パネル H-10A 日当り賃貸料	2380×10000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	900 円	水道局計画課	
S23010093	上屋パネル H-10A 基本料	2380×10000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	12,000 円	水道局計画課	
S23010094	上屋パネル H-12A 日当り賃貸料	2380×12000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	1,200 円	水道局計画課	
S23010095	上屋パネル H-12A 基本料	2380×12000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	15,000 円	水道局計画課	
S23010096	上屋パネル H-10 日当り賃貸料	2380×10000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	900 円	水道局計画課	
S23010097	上屋パネル H-10 基本料	2380×10000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	12,000 円	水道局計画課	
S23010098	上屋パネル H-8 日当り賃貸料	2380×8000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	700 円	水道局計画課	
S23010099	上屋パネル H-8 基本料	2380×8000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	9,600 円	水道局計画課	
S23010100	上屋パネル H-6 日当り賃貸料	2380×6000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	520 円	水道局計画課	
S23010101	上屋パネル H-6 基本料	2380×6000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	7,200 円	水道局計画課	
S23010102	上屋パネル H-8B 日当り賃貸料	2380×8000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	700 円	水道局計画課	
S23010103	上屋パネル H-8B 基本料	2380×8000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	9,600 円	水道局計画課	
S23010104	上屋パネル H-6B 日当り賃貸料	2380×6000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	520 円	水道局計画課	
S23010105	上屋パネル H-6B 基本料	2380×6000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	7,200 円	水道局計画課	
S23010106	ミニパネルゲート MPGN36 日当り賃貸料		賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	210 円	水道局計画課	
S23010107	ミニパネルゲート MPGN36 基本料		賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	17,000 円	水道局計画課	
S23010108	ミニパネルゲート MPGN45 日当り賃貸料		賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	270 円	水道局計画課	

実勢価格調査単価一覧表(令和6年度)

※材工区分 材工、工は、4週8休補正済

2024/4/10更新

コード	名称	規格	規格等補足説明欄	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S23010109	ミニパネルゲート MPGN45 基本料		賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	23,000 円	水道局 計画課	
S23010110	ミニパネルゲート MPGN54 日当り賃貸料		賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	320 円	水道局 計画課	
S23010111	ミニパネルゲート MPGN54 基本料		賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	25,000 円	水道局 計画課	
S23010112	ミニパネルゲート MPGN63 日当り賃貸料		賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	360 円	水道局 計画課	
S23010113	ミニパネルゲート MPGN63 基本料		賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	28,000 円	水道局 計画課	
S23010114	ミニパネルゲート MPGN72 日当り賃貸料		賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	410 円	水道局 計画課	
S23010115	ミニパネルゲート MPGN72 基本料		賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	32,000 円	水道局 計画課	
S23010116	ダンブカー泥落装置リース料		リース期間6ヶ月超9ヶ月未満、賃貸業社置場渡し、置場戻し	台・日	材	7,140 円	水道局 計画課	
S23010117	LED防浸形照明器具	直付・防浸形、3,400lm 200V×28.6W	FL40Wタイプ(KDE1006B/SAN9)	台	材	95,500 円	水道局 計画課	
S23010118	鉄筋探査(150㎡未満)	非破壊検査方式 既存鉄筋被り最大100mm	データ整理含む 足場設置他の準備作業を除く	㎡	材	12,400 円	水道局 計画課	
S23010119	鉄筋探査(150～300㎡)	非破壊検査方式 既存鉄筋被り最大100mm	データ整理含む 足場設置他の準備作業を除く	㎡	工	12,400 円	水道局 計画課	
S23010120	鉄筋探査(300～450㎡)	非破壊検査方式 既存鉄筋被り最大100mm	データ整理含む 足場設置他の準備作業を除く	㎡	工	12,400 円	水道局 計画課	
S23010121	鉄筋探査(450～600㎡)	非破壊検査方式 既存鉄筋被り最大100mm	データ整理含む 足場設置他の準備作業を除く	㎡	工	12,400 円	水道局 計画課	
S23010122	鉄筋探査(600㎡以上)	非破壊検査方式 既存鉄筋被り最大100mm	データ整理含む 足場設置他の準備作業を除く	㎡	工	12,400 円	水道局 計画課	
S23010123	パラテックス防水B-5	300㎡以上	材工共	㎡	材工	11,600 円	水道局 計画課	
S23010124	パラテックス防水B-5	300㎡未満	材工共	㎡	材工	12,700 円	水道局 計画課	
S23010125	パラテックス防水B-5	15㎡以下	材工共	㎡	材工	33,400 円	水道局 計画課	
S23010126	パラテックス防水B-5	幅30cm	材工共	m	材工	6,910 円	水道局 計画課	
S23010127	パラテックス防水B-2	300㎡以上	材工共	㎡	材工	6,910 円	水道局 計画課	
S23010128	パラテックス防水B-2	300㎡未満	材工共	㎡	材工	7,600 円	水道局 計画課	
S23010129	パラテックス防水B-2	15㎡以下	材工共	㎡	材工	21,400 円	水道局 計画課	
S23010130	パラテックス防水B-2	幅30cm	材工共	m	材工	4,320 円	水道局 計画課	
S23010131	上水道施設用無溶剤型 エポキシ樹脂塗装工	厚生労働省適合品/弾性素地調整剤 クラック追従0.6mm 300㎡以上	材工共	㎡	材工	10,100 円	水道局 計画課	
S23010132	上水道施設用無溶剤型 エポキシ樹脂塗装工	厚生労働省適合品/弾性素地調整剤 クラック追従0.6mm 150㎡以上300㎡未満	材工共	㎡	材工	14,100 円	水道局 計画課	
S23010133	上水道施設用無溶剤型 エポキシ樹脂塗装工	厚生労働省適合品/弾性素地調整剤 クラック追従0.6mm 150㎡未満	材工共	㎡	材工	16,000 円	水道局 計画課	
S23010134	リフト式急閉鎖形逆止弁	φ100 JIS20KF	開閉検知器付	個	材	413,000 円	水道局 計画課	
S23010135	鋼構造物用弱溶剤形ウレタン樹脂塗料	上塗り用 黄色(無鉛)		kg	材	3,360 円	水道局 計画課	

実勢価格調査単価一覧表(令和6年度)

※材工区分 材工、工は、4週8休補正済

2024/4/10更新

コード	名称	規格	規格等補足説明欄	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S23010136	鋼構造物用弱溶剤形ウレタン樹脂塗料	中塗り用 黄色(無鉛)		kg	材	2,550 円	水道局計画課	
S23010137	鋼製ペール缶	フタ・バント付 20ℓ	廃棄物保管用(UN規格)	個	材	3,000 円	水道局計画課	
S23010138	耐火シート	防火区画処理(配管)用 適合外径φ42.5mm以下 メッシュ付		個	材	666 円	水道局計画課	
S23010139	クラック補修工	Vカット+セメント系スライ材充填 W=10mm 深さ20mm	材料費 ロス含まない	m	材	69 円	水道局計画課	
S23010140	クラック補修工	Vカット+セメント系スライ材充填 W=10mm	施工費	m	工	6,290 円	水道局計画課	
S23010141	塗膜除去工	エポキシ樹脂塗装	施工費	m ²	工	6,870 円	水道局計画課	
S23010142	下地処理工	エポキシ樹脂塗装	施工費	m ²	工	3,500 円	水道局計画課	
S23010143	コンクリートカッター	t=200		m	工	10,000 円	水道局計画課	
S23010144	上水道施設用断面修復モルタル塗り	1~2mm程度	材工共	m ²	材工	3,870 円	水道局計画課	
S23010145	上水道施設用断面修復 段差補修	10mm程度 W=100	材工共	m	材工	4,250 円	水道局計画課	
S23010146	漏水部止水処理	止水材充填 はつり含む	材工共	m	材工	12,900 円	水道局計画課	
S23010147	上水道施設用断面修復 欠損部補修	基本料 100×100	材工共	箇所	材工	1,590 円	水道局計画課	
S23010148	上水道施設用断面修復 欠損部補修	追加施工費	材工共	m ²	材工	31,900 円	水道局計画課	
S23010149	上水道施設用断面修復 鉄筋露出部補修	基本料 100×100	材工共	箇所	材工	2,120 円	水道局計画課	
S23010150	上水道施設用断面修復 鉄筋露出部補修	追加施工費	材工共	m ²	材工	53,200 円	水道局計画課	
S23010151	金属くず処理費(水管橋)	内装SUS外装STK 保温材含む 循環税相当額含む	(株) 鈴木商会	kg	材	30 円	水道局計画課	
S23010152	ケーブル	超音波流量計専用ケーブル (5C-2WAE)		m	材	990 円	水道局計画課	
S23010153	ケーブル	電磁流量計専用ケーブル		m	材	2,040 円	水道局計画課	
S23010154	水中ポンプ	残水排水用、非自動運転型 50φ 100V 0.4kw 50Aホース20m付		台	材	53,000 円	水道局計画課	工場渡し価格
S23010155	水中ポンプ	汚水排水用、自動運転型 40A 100V 0.25kw 0.1m ³ /min×6m		台	材	59,500 円	水道局計画課	工場渡し価格
S23010156	レベルレギュレータ	付属ケーブル6m		個	材	17,700 円	水道局計画課	
S23010157	レベルレギュレータ	付属ケーブル20m		個	材	20,400 円	水道局計画課	
S23010158	レベルレギュレータ	付属ケーブル30m		個	材	24,000 円	水道局計画課	
S23010159	幹線テレメータ用標識	両面式φ300mm 標識柱(溶融亜鉛メッキ)φ40付 取付金具2個付		個	材	21,800 円	水道局計画課	
S23010160	電線管支持架台	H1.500, L-40×40×5t, FB-4t	ステンレス製 無塗装	台	材	102,000 円	水道局計画課	
S23010161	電線管支持架台	H2.300, L-40×40×5t, FB-4t	ステンレス製 無塗装	台	材	130,000 円	水道局計画課	
S23010162	電線管支持架台	H1.500, L-40×40×5t	溶融亜鉛メッキ製	台	材	60,400 円	水道局計画課	

実勢価格調査単価一覧表(令和6年度)

※材工区分 材工、工は、4週8休補正済

2024/4/10更新

コード	名称	規格	規格等補足説明欄	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S23010163	電線管支持架台	H2.300、L-40×40×5t	溶融亜鉛メッキ製	台	材	75,400 円	水道局 計画課	
S23010164	活性炭注入ポンプ	油圧ダイヤフラムポンプ 吸込口径:25mm、吐出口径:20mm	0.12~2.56L/min×0.3Mpa モーター:0.2kW×400V×3φ	台	材	1,420,000 円	水道局 計画課	工場渡し価格
S23010165	PAC移送ポンプ	ノンシールポンプ 吸込口径:50mm、吐出口径:40mm	最大吐出量:100L/min 全揚程:12m モーター: 1.5kW×400V×3φ	台	材	6,310,000 円	水道局 計画課	工場渡し価格
S23010166	真空ポンプ	φ32 400V 2.2KW	最大風量1.0m ³ /min 最大真空度80Kpa	台	材	562,000 円	水道局 計画課	工場渡し価格
S23010167	片吸込み多段渦巻きポンプ	φ50 400V 7.5KW	吐出し量0.28m ³ /min 全揚程57m	台	材	1,400,000 円	水道局 計画課	工場渡し価格
S23010168	片吸込み多段渦巻きポンプ	φ100 400V 30KW	吐出し量0.90m ³ /min 全揚程82m	台	材	2,450,000 円	水道局 計画課	工場渡し価格
S23010169	両吸込み渦巻きポンプ	φ350 400V 37KW	吐出し量12.5m ³ /min 全揚程12m	台	材	9,800,000 円	水道局 計画課	工場渡し価格
S23010170	薬品注入ポンプ	φ30 200V 0.4KW	最大流量0.892L/min 吐出圧力0.1MPa	台	材	939,000 円	水道局 計画課	工場渡し価格
S23010171	水道用バタフライ弁 ゴムシート型	φ300 10K	JWWA B138	個	材	1,220,000 円	水道局 計画課	工場渡し価格
S23010172	電動式仕切弁	φ150 10K 400V 0.2KW	JWWA B122	個	材	1,610,000 円	水道局 計画課	工場渡し価格
S23010173	電動バタフライ弁 弁体離脱型	φ300 10K 400V 0.2KW	JWWA B138	個	材	3,500,000 円	水道局 計画課	工場渡し価格
S23010174	電動バタフライ弁 ゴムシート型	φ900 10K 400V 0.9KW	JWWA B138	個	材	7,130,000 円	水道局 計画課	工場渡し価格
S23010175	電動多孔可変オリフィス弁	φ300 10K 400V 0.2KW	JWWA B138	個	材	5,520,000 円	水道局 計画課	工場渡し価格
S23010176	漏水探知機(デジタル判定式)	<参考型式>DNR-18	ヘッドホン、手元スイッチ付ピックアップセンサ、肩掛けヘル ム、収納ケース、USB接続ケーブル、WLDwinソフト (CD-ROM)含む	台	材	774,000 円	水道局 計画課	
S23010177	金属管探知器	<参考型式>PL-G		台	材	882,000 円	水道局 計画課	
S23010178	水圧計(自記録FDA)	<参考型式>DLS-HS	町野式カップリング、圧力センサ含む	台	材	288,000 円	水道局 計画課	
S23010179	水圧計(消火栓用)	<参考型式>SP-20		台	材	19,800 円	水道局 計画課	
S23010180	残塩測定器(錠剤式)	<参考>ロビポンド(塩素測定用セッ トH型3/40HN)	ディスク、試験管2本、測定用錠剤200錠、攪拌 棒、収納ケース含む	台	材	92,700 円	水道局 計画課	
S23010181	音聴棒(L=1.5m)	<参考型式>LSP-1.5		台	材	23,400 円	水道局 計画課	
S23010182	ボーリングバー(L=1.5m)			台	材	35,100 円	水道局 計画課	
S23010183	相關式漏水探知装置	<参考型式>LC-5000	本体、プリアンプ一体型センサー(4ヶ)、アンテナ、ス ラップ、ヘッドホン、収納ケース含む	台	材	3,960,000 円	水道局 計画課	
S23010184	漏水音圧測定器(波形式)	<参考型式>管路音圧監視システ ムLNL-1	規格変更(メントールMT-80 → 管路音圧監 視システムLNL-1)	台	材	2,320,000 円	水道局 計画課	
S23010185	超音波流量計(ポータブル型)	<参考>ポータフローC		台	材	1,150,000 円	水道局 計画課	
S23010186	電子音聴器	<参考>FSB-8D	感振棒、感振棒(ショートバー)、接続延長用感振 棒、ヘッドホン、収納ケース含む	台	材	79,200 円	水道局 計画課	
S23010187	攪拌機	φ60×3600mm、70min-1 3φ×400V×2.2kW	SUS304、ピッチドバドル4枚 φ850×2段	台	材	2,610,000 円	水道局 計画課	工場渡し価格
S23010188	攪拌機	φ65×3600mm、70min-1 3φ×400V×3.7kW	SUS304、ピッチドバドル4枚 φ940×2段	台	材	2,710,000 円	水道局 計画課	工場渡し価格
S23010189	活性炭注入ポンプ	一軸偏心ネジポンプ 400V×0.75kW(インバータモータ)	吐出量:48~675L/h×0.2MPa 口径:32φ	台	材	1,620,000 円	水道局 計画課	工場渡し価格

実勢価格調査単価一覧表(令和6年度)

※材工区分 材工、工は、4週8休補正済

2024/4/10更新

コード	名称	規格	規格等補足説明欄	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S23010190	活性炭注入ポンプ	一軸偏心ネジポンプ 400V×1.5kW(インバータモータ)	吐出量:3~81.8L/min×0.2MPa 口径:65A	台	材	2,610,000 円	水道局 計画課	工場渡し価格
S23010191	水道用濾過砂	有効径0.6mm 均等係数1.3	JWWA-A-103-1	m ³	材	119,000 円	水道局 計画課	
S23010192	水道用アンスラサイト	有効径1.2mm 均等係数1.4	JWWA-A-103-2	m ³	材	341,000 円	水道局 計画課	
S23010193	水道用濾過砂利	粒径2~5mm	JWWA-A-103-4	m ³	材	106,000 円	水道局 計画課	
S23010194	汎用UPS	1kVA 常時インバータ給電方式		台	材	129,000 円	水道局 計画課	
S23010195	固定式端子台(経済型)	TBE-12-2P	2mm2,20A,M3.5(小口購入)	個	材	149 円	水道局 計画課	
S23010196	金属探知器(ロケータ)	<参考型式>GA-3S		台	材	315,000 円	水道局 計画課	
S23010197	超音波流量計検出器	φ300~φ450	現着・型式:UF-900G	組	材	720,000 円	水道局 計画課	
S23010198	超音波流量計検出器	φ500~φ900	現着・型式:UF-900G	組	材	810,000 円	水道局 計画課	
S23010199	超音波流量計検出器	φ1000~φ1800	現着・型式:UF-900G	組	材	900,000 円	水道局 計画課	
S23010200	超音波流量計変換器	φ300~φ450	現着・型式:UF-900G	台	材	3,780,000 円	水道局 計画課	
S23010201	超音波流量計変換器	φ500~φ900	現着・型式:UF-900G	台	材	4,140,000 円	水道局 計画課	
S23010202	超音波流量計変換器	φ1000~φ1800	現着・型式:UF-900G	台	材	4,640,000 円	水道局 計画課	
S23010203	差圧伝送器	形式:2線式 測定スパン:0.5~100KPaの間で任意で設定可能なこと	横河電機 型式:EJX110J	台	材	773,000 円	水道局 計画課	
S23010204	圧力伝送器	形式:2線式 測定スパン:0.0175~3.5MPaの間で任意で設定可能なこと	横河電機 型式:EJX430J	台	材	754,000 円	水道局 計画課	
S23010205	伝送器取付架台	形状:50A L=1000mm程度 固定脚:PL6t 200×200 補強リブ付	材質:SUS304	台	材	140,000 円	水道局 計画課	
S23010206	地震検出器	検出方式:ベクトル合成加速度による全方位無指向性検知	IMV型式:SW-72	台	材	452,000 円	水道局 計画課	
S23010207	地震監視装置	表示装置:タッチスイッチ付単純マトリクス方式 モノクロ液晶	IMV 型式:SW-74	台	材	723,000 円	水道局 計画課	
S23010208	シールレス構造耐薬品性遠心ポンプ	φ50mm(吸込)×φ40mm(吐出) 100L/min-24m-400V-50Hz-3φ	ポンプ本体ケース、インペラ、主軸HC-N(ハステロイC)相当 キャンドモータポンプ	台	材	5,910,000 円	水道局 計画課	工場渡し価格
S23010209	油圧ダイヤフラムポンプ	吸込口径:25mm、吐出口径:25mm	吐出量:0.125~0.722L/min 全揚程:10mインバータモーター:0.4kW×200V×3φ	台	材	1,870,000 円	水道局 計画課	工場渡し価格
S23010210	油圧ダイヤフラムポンプ	吸込口径:25mm、吐出口径:26mm	吐出量:0.167~1.445L/min 全揚程:10mインバータモーター:0.4kW×200V×3φ	台	材	1,840,000 円	水道局 計画課	工場渡し価格
S23010211	無脈動注入ケミカルギヤポンプ	吸込口径:15mm、吐出口径:15mm、エア抜き15mm	吐出量:0.008以下~0.094以上L/min 全揚程:10mインバータモーター:0.4kW×200V×3φ	台	材	2,520,000 円	水道局 計画課	工場渡し価格
S23010212	汚泥ポンプ	φ80mm(吸込)×φ80mm(吐出) 0.45m ³ /min-12m-5.5Kw		台	材	1,750,000 円	水道局 計画課	工場渡し価格
S23010213	汚泥ポンプ	φ80mm(吸込)×φ80mm(吐出) 0.35m ³ /min-14m-5.5Kw		台	材	1,750,000 円	水道局 計画課	工場渡し価格
S23010214	汚泥ポンプ	φ80mm(吸込)×φ80mm(吐出) 1.2m ³ /min-15m-11Kw		台	材	2,240,000 円	水道局 計画課	工場渡し価格
S23010215	両吸込渦巻ポンプ	φ350mm(吸込)×φ250mm(吐出) 16.7m ³ /min-68m-6600V-50Hz	カップリング兼用フライホイール付GD2=100kgf-m2	台	材	30,000,000 円	水道局 計画課	工場渡し価格
S23010216	送水ポンプ	片吸込多段渦巻ポンプφ125 400V 55kW(高効率)	吐出量1.42m ³ /min 全揚程130m 共通ベース他付属品含む フライホイール GD2=26kg・m(参考)	台	材	12,300,000 円	水道局 計画課	工場渡し価格

実勢価格調査単価一覧表(令和6年度)

※材工区分 材工、工は、4週8休補正済

2024/4/10更新

コード	名称	規格	規格等補足説明欄	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S23010217	送水ポンプ	片吸込多段渦巻ポンプφ150 400V 45kW(高効率)	吐出量2.8m ³ /min 全揚程60m 共通ベース 防振架台・継手類含む フライホイールGD2=70kg・m ²	台	材	13,400,000 円	水道局 計画課	工場渡し価格
S23010218	水封式真空ポンプ	φ40 400V 2.2kw	吐出量1.0m ³ /min負圧-670mmHg	台	材	712,000 円	水道局 計画課	工場渡し価格
S23010219	水封式真空ポンプ	φ40 200V 3.7kw	吐出量1.8m ³ /min負圧-650mmHg	台	材	787,000 円	水道局 計画課	工場渡し価格
S23010220	水封式真空ポンプ	φ32 400V 2.2kw	吐出量1.1m ³ /min負圧-600mmHg	台	材	562,000 円	水道局 計画課	工場渡し価格
S23010221	電動式バタフライ弁	φ400、2種(7.5K)	内外面水道用エポキシ樹脂粉体塗装JWWA B 138 電動機出力400V×0.4kW(参考)	台	材	2,690,000 円	水道局 計画課	工場渡し価格
S23010222	電動式バタフライ弁	φ450、2種(7.5K)	内外面水道用エポキシ樹脂粉体塗装JWWA B 138 電動機出力400V×0.2kW(参考)	台	材	2,970,000 円	水道局 計画課	工場渡し価格
S23010223	電動式仕切弁	φ125、4種(16K)	内外面水道用エポキシ樹脂粉体塗装JWWA B 122 電動機出力400V×0.4kW(参考)	台	材	2,120,000 円	水道局 計画課	工場渡し価格
S23010224	電動式仕切弁	φ100、5種(20K)	内外面水道用エポキシ樹脂粉体塗装JWWA B 122 電動機出力400V×0.4kW(参考)	台	材	2,090,000 円	水道局 計画課	工場渡し価格
S23010225	電動式外ねじ仕切弁	内外面水道用エポキシ樹脂粉体塗装 φ200 400V 0.75kW	JWWA B122 10K 右閉じ	台	材	2,080,000 円	水道局 計画課	工場渡し価格
S23010226	片吸込多段渦巻ポンプ	φ150mm(吸込)×φ150mm(吐出) 2m ³ /min-113m-400V-50Hz	別置フライホイール付GD2=50kgf-m ²	台	材	12,300,000 円	水道局 計画課	工場渡し価格
S23010227	送水ポンプ	両吸込渦巻ポンプφ250×200 400V 90kW(高効率)	吐出量5.6m ³ /min 全揚程60m 共通ベース 防振架台・継手類含む フライホイールGD2=90kg・m ²	台	材	19,200,000 円	水道局 計画課	工場渡し価格
S23010228	接着系アンカー(ポリエステル系)	D13 SD345 埋込8d 張出40d 斜カット下・横向き材工共		本	材工	1,020 円	水道局 計画課	
S23010229	接着系アンカー(ポリエステル系)	D16 SD345 埋込8d 張出40d 斜カット下・横向き材工共		本	材工	1,730 円	水道局 計画課	
S23010230	接着系アンカー(ポリエステル系)	D19 SD345 埋込8d 張出40d 斜カット下・横向き材工共		本	材工	2,800 円	水道局 計画課	
S23010231	接着系アンカー(ポリエステル系)	D22 SD345 埋込8d 張出40d 斜カット下・横向き材工共		本	材工	4,350 円	水道局 計画課	
S23010232	接着系アンカー(ポリエステル系)	D25 SD345 埋込8d 張出40d 斜カット下・横向き材工共		本	材工	7,050 円	水道局 計画課	
S23010233	接着系アンカー(ポリエステル系)	D29 SD345 埋込8d 張出40d 斜カット下・横向き材工共		本	材工	8,960 円	水道局 計画課	
S23010234	接着系アンカー(ポリエステル系)	D13 SD345 埋込8d 張出40d 斜カット上向き材工共		本	材工	1,340 円	水道局 計画課	
S23010235	接着系アンカー(ポリエステル系)	D16 SD345 埋込8d 張出40d 斜カット上向き材工共		本	材工	2,190 円	水道局 計画課	
S23010236	接着系アンカー(ポリエステル系)	D19 SD345 埋込8d 張出40d 斜カット上向き材工共		本	材工	3,580 円	水道局 計画課	
S23010237	接着系アンカー(ポリエステル系)	D22 SD345 埋込8d 張出40d 斜カット上向き材工共		本	材工	5,660 円	水道局 計画課	
S23010238	接着系アンカー(ポリエステル系)	D25 SD345 埋込8d 張出40d 斜カット上向き材工共		本	材工	9,330 円	水道局 計画課	
S23010239	接着系アンカー(ポリエステル系)	D29 SD345 埋込8d 張出40d 斜カット上向き材工共		本	材工	11,400 円	水道局 計画課	
S23010240	接着系アンカー(ポリエステル系)		D13 SD345 埋込12d 張出40d 斜カット下・横向き材工共	本	材工	1,840 円	水道局 計画課	
S23010241	接着系アンカー(ポリエステル系)		D16 SD345 埋込12d 張出40d 斜カット下・横向き材工共	本	材工	2,940 円	水道局 計画課	
S23010242	接着系アンカー(ポリエステル系)		D19 SD345 埋込12d 張出40d 斜カット下・横向き材工共	本	材工	4,380 円	水道局 計画課	
S23010243	接着系アンカー(ポリエステル系)		D22 SD345 埋込12d 張出40d 斜カット下・横向き材工共	本	材工	6,360 円	水道局 計画課	

実勢価格調査単価一覧表(令和6年度)

※材工区分 材工、工は、4週8休補正済

2024/4/10更新

コード	名称	規格	規格等補足説明欄	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S23010244	接着系アンカー(ポリエステル系)		D25 SD345 埋込12d 張出40d 斜カット 下・横 向き材工共	本	材工	10,200 円	水道局 計画課	
S23010245	接着系アンカー(ポリエステル系)		D29 SD345 埋込12d 張出40d 斜カット 下・横向き材 工共	本	材工	14,300 円	水道局 計画課	
S23010246	接着系アンカー(ポリエステル系)		D13 SD345 埋込12d 張出40d 斜カット 上向き 材工共	本	材工	2,090 円	水道局 計画課	
S23010247	接着系アンカー(ポリエステル系)		D16 SD345 埋込12d 張出40d 斜カット 上向き 材工共	本	材工	3,360 円	水道局 計画課	
S23010248	接着系アンカー(ポリエステル系)		D19 SD345 埋込12d 張出40d 斜カット 上向き 材工共	本	材工	5,060 円	水道局 計画課	
S23010249	接着系アンカー(ポリエステル系)		D22 SD345 埋込12d 張出40d 斜カット 上向き 材工共	本	材工	7,270 円	水道局 計画課	
S23010250	接着系アンカー(ポリエステル系)		D25 SD345 埋込12d 張出40d 斜カット 上向き 材工共	本	材工	11,900 円	水道局 計画課	
S23010251	接着系アンカー(ポリエステル系)		D29 SD345 埋込12d 張出40d 斜カット 上向き 材工共	本	材工	16,800 円	水道局 計画課	