

道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和7年度)

2025/7/1更新

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S25010001	PC床版設置	110×900×1800 荷重T-14	枚	材工共	214,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010002	鋼製受台(めっき)設置	H200×200	m	材工共	49,800	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010003	防水スプレー	CVスプレー工法 トップコート仕上 飛散対策費込	m2	材工共	29,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010004	コンクリート板(コンクリート板柵渠工)	PC板(開孔加工) SP-1(特)	m2	材料費	20,800	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010005	コンクリート板用調整金具	PC柵渠(コンクリート板)用 L=50×50×6 L=100mm 溶融亜鉛メッキ品	個	材料費	1,100	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010006	排水柵	FRP 200×200×1050 □100×50	台	材料費	93,600	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010007	埋設型排水柵	PCドレン 上方集水タイプ 60×60×30 桁接着テープ含む フレキシブルチューブ φ20 L=1700mm 凍結対策二重管(PVC) 片側かしめ加工含む	基	材工共	68,200	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010008	伸縮装置継手	A1車道部 YHN-20UR 誘導板・シーリング材含む D-5塗装	m	材料費	175,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010009	伸縮装置継手	A1歩道部 YHN-20UR 地覆部・縁石部・シーリング材含む D-5塗装	m	材料費	152,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010010	伸縮装置継手	A2車道部 YHN-25UR 誘導板・シーリング材含む D-5塗装	m	材料費	182,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010011	伸縮装置継手	A2歩道部 YHN-25UR 地覆部・縁石部・シーリング材含む D-5塗装	m	材料費	163,100	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010012	伸縮装置取替工	A1歩道部	m	施工費	212,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010013	防護柵塗装塗替工	曲線部	m2	材工共	106,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010014	縦目地部充填工	シーール材	m	施工費	6,030	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010015	地覆部充填工	シーール材・バックアップ材	m	施工費	25,500	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010016	簡易排水装置設置工	支持金具等付属部品含む	m	材工共	238,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010017	高欄部分補修工	バラスト 取付部材含む	箇所	材工共	286,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010018	排水柵蓋	SS400 溶融亜鉛めっき ボルト含む	枚	材料費	40,800	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010019	排水装置	SUS304 Sch20S 150A-125A 取付金具(絶縁加工)含む	基	材料費	6,330,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010020	親柱補修工	素地調整・下地材・金属補修パテ・専用補修テープ・現場塗装含む	箇所	材工共	751,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010021	表面被覆工	スケルトンクリアコーティング	m2	材工共	11,400	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010022	支承ベースプレート ガス切断	P1橋脚 プレート厚25～35mm、分割切断、ベース下研り作業含む	基	施工費	804,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010023	支承撤去 A1橋台	既設ソールプレート撤去、アンカーボルト切断含む、はつり作業除く	基	施工費	852,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010024	支承仮受 A1橋台	ジャッキ、サントル等資材含む	基	施工費	1,230,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010025	支承復旧取付 A1橋台	アンカーボルト、支承本体除く	基	施工費	2,780,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010026	支承撤去 A2橋台	既設ソールプレート撤去、アンカーボルト切断含む、はつり作業除く	基	施工費	809,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010027	支承仮受 A2橋台	ジャッキ、サントル等資材含む	基	施工費	1,230,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010028	支承復旧取付 A2橋台	アンカーボルト、支承本体除く	基	施工費	2,770,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010029	支承撤去 P1橋脚	既設ソールプレート撤去、アンカーボルト切断含む、はつり作業除く	基	施工費	852,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010030	支承仮受 P1橋脚	ジャッキ、サントル等資材含む	基	施工費	3,370,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010031	支承復旧取付 P1橋脚	アンカーボルト、支承本体除く	基	施工費	2,910,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010032	制震工(設置費)	本体除く	箇所	施工費	1,480,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010033	背面充填工	制震工ブラケット取付	箇所	材工共	79,900	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010034	アンカーボルト定着 A1G1	M48 L=2950 アンカーボルト材料費除く 定着材含む	本	材工共	26,800	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010035	アンカーボルト定着 A1G2	M48 L=3150 アンカーボルト材料費除く 定着材含む	本	材工共	29,700	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010036	先行床施工式吊足場 A1	リース材賃料、運搬費含む 180日	箇所	賃料	2,800,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで

道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和7年度)

2025/7/1更新

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S25010037	先行床施工式吊足場 A2	リース材質料、運搬費含む 180日	箇所	賃料	2,000,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010038	先行床施工式吊足場 P1	リース材質料、運搬費含む 180日	箇所	賃料	3,700,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010039	分岐用CFVP (PV-PV)	L=1m, φ 50	本	材料費	16,000	土木部工事課	
S25010040	分岐用CFVP (PV-鋼管)	L=1m, φ 50	本	材料費	16,000	土木部工事課	
S25010041	分岐用CFVP (PV-PV/鋼管兼用)	L=1m, φ 75	本	材料費	28,700	土木部工事課	
S25010042	CFVP長尺管	L=20m, φ 50	本	材料費	212,000	土木部工事課	
S25010043	CFVP長尺管	L=10m, φ 75	本	材料費	281,000	土木部工事課	
S25010044	CFVP用継手	受口(PV用), φ 50	本	材料費	858	土木部工事課	
S25010045	CFVP用継手	受口(鋼管用), φ 50	本	材料費	858	土木部工事課	
S25010046	CFVP用継手	受口(FRP用), φ 50	本	材料費	858	土木部工事課	
S25010047	CFVP用継手	受口(PV/鋼管兼用), φ 75	本	材料費	2,040	土木部工事課	
S25010048	CFVP用継手	差口(PV/鋼管兼用), φ 75	本	材料費	2,040	土木部工事課	
S25010049	異種管継手	角型FEP φ 100～FEP φ 100	個	材料費	6,480	土木部工事課	
S25010050	異種管継手	角型FEP φ 130～FEP φ 125	個	材料費	11,400	土木部工事課	
S25010051	異種管継手	FEP φ 100～鋼管 φ 100	個	材料費	29,800	土木部工事課	
S25010052	異種管継手	FEP φ 125～鋼管 φ 125	個	材料費	38,600	土木部工事課	
S25010053	異種管継手	FEP φ 125～CCVP φ 130	個	材料費	38,600	土木部工事課	
S25010054	異種管継手	角型FEP φ 100～CCVP φ 100	個	材料費	9,690	土木部工事課	
S25010055	異種管継手	角型FEP φ 130～CCVP φ 130	個	材料費	13,000	土木部工事課	
S25010056	I 型地上機器部 函型	内空寸法幅1300×高1800×長5400 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	5,040,000	土木部工事課	妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、プーリングフック、内目地材料含む 令和7年9月単価適用まで
S25010057	I 型接続部 函型	内空寸法幅1300×高1800×長3000 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	3,260,000	土木部工事課	妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、プーリングフック、内目地材料含む 令和7年9月単価適用まで
S25010058	I 型接続部 門型	内空寸法幅1300×高1800×長3000 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	3,500,000	土木部工事課	妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、プーリングフック、内目地材料含む 令和7年9月単価適用まで
S25010059	I 型地上機器部 門型	内空寸法幅1600×高2200×長3300 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	5,590,000	土木部工事課	妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、プーリングフック、内目地材料含む 令和7年9月単価適用まで
S25010060	I 型地上機器部 函型	内空寸法幅1300×高2400×長3300 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	4,310,000	土木部工事課	妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、プーリングフック、内目地材料含む 令和7年9月単価適用まで
S25010061	I 型地上機器部 函型	内空寸法幅1300×高2400×長5200 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	6,090,000	土木部工事課	妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、プーリングフック、内目地材料含む 令和7年9月単価適用まで
S25010062	I 型地上機器部 函型	内空寸法幅1300×高2400×長5400 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	6,260,000	土木部工事課	妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、プーリングフック、内目地材料含む 令和7年9月単価適用まで
S25010063	I 型地上機器部 門型	内空寸法幅1300×高2400×長3300 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	4,570,000	土木部工事課	妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、プーリングフック、内目地材料含む 令和7年9月単価適用まで
S25010064	I 型地上機器部 門型	内空寸法幅1300×高2400×長5200 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	6,440,000	土木部工事課	妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、プーリングフック、内目地材料含む 令和7年9月単価適用まで
S25010065	I 型地上機器部 門型	内空寸法幅1300×高2400×長5400 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	6,620,000	土木部工事課	妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、プーリングフック、内目地材料含む 令和7年9月単価適用まで

道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和7年度)

2025/7/1更新

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S25010066	通信接続部 門型	内空寸法幅1200×高2400×長3000 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	4,200,000	土木部工事課	妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む 令和7年9月単価適用まで
S25010067	電力地上機器部 函型(分割型)	内空寸法幅1000×高1800×長3300 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	3,540,000	土木部工事課	妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む 令和7年9月単価適用まで
S25010068	電力地上機器部 函型(分割型)	内空寸法幅1000×高1800×長5200 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	5,010,000	土木部工事課	妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む 令和7年9月単価適用まで
S25010069	I型地上機器部 函型(分割型)	内空寸法幅1300×高1800×長3300 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	4,600,000	土木部工事課	妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む 令和7年9月単価適用まで
S25010070	I型地上機器部 函型(分割型)	内空寸法幅1300×高1800×長5200 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	6,460,000	土木部工事課	妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む 令和7年9月単価適用まで
S25010071	共同溝ﾀﾞ外部防護ｺﾝｸﾘｰﾄ	C-4以上 t=150mm	m2	材工共	39,400	土木部工事課	令和7年9月単価適用まで
S25010072	共同溝ﾀﾞ外ｽﾘｰﾌ取付	管材料費別途	本	施工費	2,660	土木部工事課	令和7年9月単価適用まで
S25010073	地上機器設置部閉塞版	1540×850×150	個	材料費	117,000	土木部工事課	令和7年9月単価適用まで
S25010074	地上機器設置部閉塞版	1900×850×150	個	材料費	145,000	土木部工事課	令和7年9月単価適用まで
S25010075	地上機器設置部閉塞版	2200×850×150	個	材料費	168,000	土木部工事課	令和7年9月単価適用まで
S25010076	II型地上機器部 函型(分割型)	内空寸法幅1000×高1800×長3300 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	3,540,000	土木部工事課	妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む 令和7年9月単価適用まで
S25010077	I型地上機器部 函型(分割型)	内空寸法幅1300×高1800×長3400 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	4,700,000	土木部工事課	妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む 令和7年9月単価適用まで
S25010078	II型地上機器部 函型(分割型)	内空寸法幅1000×高1800×長3400 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	3,620,000	土木部工事課	妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む 令和7年9月単価適用まで
S25010079	II型地上機器部 函型(分割型)	内空寸法幅1000×高1800×長5400 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	5,160,000	土木部工事課	妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む 令和7年9月単価適用まで
S25010080	I型地上機器部 函型(分割型)	内空寸法幅1300×高1800×長5400 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	6,660,000	土木部工事課	妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む 令和7年9月単価適用まで
S25010081	I型地上機器部 函型(分割型)	内空寸法幅1300×高1800×長3300 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	4,600,000	土木部工事課	妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む 令和7年9月単価適用まで
S25010082	I型地上機器部 函型(分割型)	内空寸法幅1300×高1800×長3400 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	4,700,000	土木部工事課	妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む 令和7年9月単価適用まで
S25010083	通信接続部 函型(分割型)	内空寸法幅1200×高1500×長3000 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	3,810,000	土木部工事課	妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む 令和7年9月単価適用まで
S25010084	通信接続部 門型(特殊ﾀｲﾌﾟ)	内空寸法幅1200×高1500×長3000 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	3,470,000	土木部工事課	妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む 令和7年9月単価適用まで
S25010085	通信接続部 函型(分割型)	内空寸法幅1200×高1500×長2200 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	2,840,000	土木部工事課	妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む 令和7年9月単価適用まで
S25010086	通信接続部 門型(特殊ﾀｲﾌﾟ)	内空寸法幅1600×高1500×長3000 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	6,640,000	土木部工事課	妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む 令和7年9月単価適用まで
S25010087	I型地上機器部 門型(特殊ﾀｲﾌﾟ)	内空寸法幅1300×高1800×長3300 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	4,190,000	土木部工事課	妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む 令和7年9月単価適用まで
S25010088	I型地上機器部 門型(特殊ﾀｲﾌﾟ)	内空寸法幅1300×高1800×長5200 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	5,510,000	土木部工事課	妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、ブーリングフック、内目地材料含む 令和7年9月単価適用まで

道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和7年度)

2025/7/1更新

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S25010089	通信接続部 門型(特殊タイプ)	内空寸法幅1500×高1500×長3000 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	4,540,000	土木部工事課	妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、プーリングフック、内目地材料含む 令和7年9月単価適用まで
S25010090	I型接続部 門型(特殊タイプ)	内空寸法幅1300×高1800×長3000 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	3,860,000	土木部工事課	妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、プーリングフック、内目地材料含む 令和7年9月単価適用まで
S25010091	I型地上機器部 門型	内空寸法幅1500×高1800×長3300 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	4,250,000	土木部工事課	妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、プーリングフック、内目地材料含む 令和7年9月単価適用まで
S25010092	I型地上機器部 門型	内空寸法幅1500×高1800×長5400 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	6,160,000	土木部工事課	妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、プーリングフック、内目地材料含む 令和7年9月単価適用まで
S25010093	通信接続部 函型	内空寸法幅1200×高1500×長2200 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	2,340,000	土木部工事課	妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、プーリングフック、内目地材料含む 令和7年9月単価適用まで
S25010094	通信接続部 函型	内空寸法幅1200×高1500×長3000 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	2,960,000	土木部工事課	妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、プーリングフック、内目地材料含む 令和7年9月単価適用まで
S25010095	I型地上機器部 門型(特殊タイプ)	内空寸法幅1300×高1800×長3400 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	4,270,000	土木部工事課	妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、プーリングフック、内目地材料含む 令和7年9月単価適用まで
S25010096	I型地上機器部 門型(特殊タイプ)	内空寸法幅1300×高1800×長5400 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	6,050,000	土木部工事課	妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、立金物、プーリングフック、内目地材料含む 令和7年9月単価適用まで
S25010097	先行床施工式吊足場 施工費 A1	設置撤去手間	箇所	施工費	1,780,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010098	先行床施工式吊足場 施工費 A2	設置撤去手間	箇所	施工費	1,080,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010099	先行床施工式吊足場 施工費 P1	設置撤去手間	箇所	施工費	2,560,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010100	床版上面研掃		m2	施工費	4,750	土木部工事課	
S25010101	断熱材敷設		m2	材工共	11,000	土木部工事課	
S25010102	ウレタン防水	t=2mm	m2	材工共	22,300	土木部工事課	
S25010103	シリコン粘着シート	W=100mm	m	材工共	21,500	土木部工事課	
S25010104	ゴムチップ舗装	t=8mm	m2	材工共	25,500	土木部工事課	
S25010105	視覚障がい者誘導用ブロック	300×300 t=10mm ゴムチップタイル製	枚	材工共	11,600	土木部工事課	
S25010106	ノンスリップ設置	黄色	m	材工共	13,500	土木部工事課	
S25010107	手摺取外し・再設置		m	施工費	6,000	土木部工事課	
S25010108	後付け手摺設置	アルミ製 φ42.7	m	材工共	91,000	土木部工事課	
S25010109	手摺点字シート	ポリカーボネート樹脂製 シルク印刷	枚	材工共	13,000	土木部工事課	
S25010110	橋名標示カッティングシート		枚	材工共	6,300	土木部工事課	
S25010111	目地設置		m	材工共	27,800	土木部工事課	
S25010112	金属バネ		cm3	材工共	5,160	土木部工事課	
S25010113	ガス切断		m	施工費	125,000	土木部工事課	
S25010114	防護柵部材	STK400 無塗装	kg	材料費	3,400	土木部工事課	
S25010115	現場溶接		m	施工費	40,000	土木部工事課	
S25010116	現場孔明		本	施工費	2,400	土木部工事課	
S25010117	裾隠し板	ポリカーボネート板 t=3mm 両面耐候	m2	材料費	21,900	土木部工事課	
S25010118	裾隠し板取付金具	コの字UボルトM6、M6袋ナット、座金59×20×3t	組	材料費	850	土木部工事課	
S25010119	排水柵部材	細目グレーチング蓋	組	材料費	95,000	土木部工事課	

道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和7年度)

2025/7/1更新

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S25010120	排水管部材	φ 165.2	組	材料費	228,000	土木部工事課	
S25010121	信号機撤去・再設置	清掃・運搬含む	箇所	施工費	80,300	土木部工事課	
S25010122	既設舗装撤去	RH入	m2	施工費	27,300	土木部工事課	
S25010123	曲面加工費 (R面取り)	R=2mm	m	施工費	759	土木部工事課	
S25010124	板張防護工	単管足場部	m2	施工費	28,600	土木部工事課	
S25010125	シート張防護工	単管足場部	m2	施工費	4,500	土木部工事課	
S25010126	屋根部防護工		m2	施工費	34,300	土木部工事課	
S25010127	防寒養生機械運転費	ジェットヒーター・発動発電機	日	施工費	8,450	土木部工事課	
S25010128	沓座はつり工	支承直下部 WJ工法	m3	施工費	45,300,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010129	軽量盛土材	スーパースoil	m3	材料費	23,500	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010130	H型钢	H300×300×10/15、SS400、HDZT77 L=12.0m	t	材料費	379,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010131	H型钢	H300×300×10/15、SS400、HDZT77 L=12.5m	t	材料費	379,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010132	H型钢	H350×350×12/19、SS400、HDZT77 L=13.0m	t	材料費	386,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010133	H型钢	H350×350×12/19、SS400、HDZT77 L=13.5m	t	材料費	386,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010134	プレボーリング親杭建込み工	リーダーレス型基礎機械による プレボーリング併用、モルタル充填含む、 H形鋼300×300 L=12.0m φ 400削孔、H形鋼材料費別途	本	材工共	352,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010135	プレボーリング親杭建込み工	リーダーレス型基礎機械による プレボーリング併用、モルタル充填含む、 H形鋼300×300 L=12.5m φ 400削孔、H形鋼材料費別途	本	材工共	359,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010136	プレボーリング親杭建込み工	リーダーレス型基礎機械による プレボーリング併用、モルタル充填含む、 H形鋼350×350 L=13.0m φ 400削孔、H形鋼材料費別途	本	材工共	458,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010137	プレボーリング親杭建込み工	リーダーレス型基礎機械による プレボーリング併用、モルタル充填含む、 H形鋼350×350 L=13.5m φ 400削孔、H形鋼材料費別途	本	材工共	475,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010138	I 型接続部 函型(分割型)	内空寸法幅1300×高1800×長3000 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	4,450,000	土木部工事課	妻壁、ベース版、梯子、梯子フック、 立金物、ボーリングフック内目地材料 含む
S25010139	床版用残存型枠	t=40mm 150×1000 仮留用L型金物等含む	枚	材料費	8,500	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010140	床版用残存型枠	t=40mm 150×400 仮留用L型金物等含む	枚	材料費	6,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010141	ブレガード設置	B・C種 B=800	m	材工共	21,800	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010142	シェブロンマーカ―	750×600×2t カパセルプリズム φ 76.3金具含む	枚	材料費	34,900	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010143	標識柱	φ 76.3×2.8×3250 メッキ+静電粉体塗装(白)	本	材料費	20,400	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010144	親子バンド	φ 114.3×2.3 φ 76.3×1.6 亜鉛メッキ	組	材料費	2,330	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010145	軌道下埋設物横断(一般軌道部)		箇所	施工費	752,000	土木部工事課	夜間施工 令和7年3月単価適用まで
S25010146	プレキャストボックスブロック設置	1000kg以下 夜間施工(時間制約有り)	個	施工費	53,100	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010147	プレキャストボックスブロック設置	1000kg超え4000kg以下 夜間施工(時間制約有り)	個	施工費	103,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010148	交通局基礎設置工(組アンカー)	フラットバーFB6×100穴加工 夜間施工(時間制約有り)	組	材工共	429,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010149	交通局基礎設置工(組アンカー)	フラットバーFB6×100穴加工 夜間施工	組	材工共	408,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010150	信号機プラケット部材	SM400/STK400 C-5塗装	kg	材料費	5,020	土木部工事課	
S25010151	鋼製支承 A1可動部	BP-A 溶融亜鉛めっき	基	材料費	1,750,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010152	鋼製支承 A2固定部	BP-A 溶融亜鉛めっき	基	材料費	1,650,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで

道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和7年度)

2025/7/1更新

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S25010153	工事用塗膜除去養生シート	EMシート 標準仕様(袖付きモデル)	セツト	材料費	260,000	土木部工事課	
S25010154	排水装置	排水桝 318×308×H67～73 排水管 φ101.6×700(曲管) 排水管取付金具、グレーチング含む(溶融亜鉛メッキ)	組	材料費	178,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010155	排水装置撤去設置		箇所	施工費	115,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010156	塗装塗替工	排水補修取替え箇所	箇所	施工費	74,400	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010157	路面切削工	ホイール式0.35m級 横込装置無し	m2	施工費	62,800	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010158	側柱防護	立会、調整作業含む	箇所	施工費	245,000	土木部工事課	夜間施工 令和7年12月単価適用まで
S25010159	植生基材注入工(客土注入マット工)	法面全面・250m2以上500m2未満	m2	材工共	12,500	土木部工事課	令和7年12月単価適用まで
S25010160	伐採工	C<30cm 法面部施工・枝払・切断・抜根含む	本	施工費	23,800	土木部工事課	
S25010161	伐採工	30cm≦C<60cm 法面部施工・枝払・切断・抜根含む	本	施工費	50,400	土木部工事課	
S25010162	伐採工	60cm≦C<80cm 法面部施工・枝払・切断・抜根含む	本	施工費	82,900	土木部工事課	
S25010163	伐採工	80cm≦C<100cm 法面部施工・枝払・切断・抜根含む	本	施工費	143,000	土木部工事課	
S25010164	伐採工	100cm≦C<120cm 法面部施工・枝払・切断・抜根含む	本	施工費	181,000	土木部工事課	
S25010165	橋梁用埋設型伸縮継手装置	A1・A2車道部 誘導板、地覆部、シーリング材含む	m	材料費	185,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010166	橋梁用埋設型伸縮継手装置	A1・A2歩道部 地覆部、シーリング材含む	m	材料費	164,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010167	吊足場	基本料	式	材料費	86,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010168	吊足場	賃料	式	賃料	212,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010169	足場撤去・設置工	板張り・シート張り・運搬費含む	式	施工費	2,290,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010170	排水管(桝付)撤去・設置工	探査費、コアボーリングマシン等損料、機械器具損料、電力等経費、ダイヤモンドビット、無収縮モルタル等の消費費含む	箇所	施工費	140,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010171	FRP製排水桝	200×200×60 排水管 φ75×125含む	台	材料費	159,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010172	FRP製排水桝	337×200×50 排水管 φ75×125含む	台	材料費	271,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010173	路面切削	コンクリート舗装・t=50mm	m2	施工費	9,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010174	床版上面研掃工		m2	施工費	4,710	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010175	耐候性ゴム塗料塗布工		m2	施工費	587,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010176	耐候性ゴム塗料	ソフトタイプ 180cc/本 ロス率50%	本	材料費	40,500	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010177	脱脂洗浄工	鍍転換型防食塗料 脱脂洗浄剤 材料費含む	m2	材工共	2,650	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010178	下塗工	鍍転換型防食塗料 下塗り剤 材料費含む	m2	材工共	5,990	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010179	RCボックスカルバート	1200×1500×2000	個	材料費	406,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010180	RCボックスカルバート	1200×1500×1145	個	材料費	257,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010181	RCボックスカルバート	1200×1500×1040	個	材料費	239,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010182	RCボックスカルバート	1000×1500×1200	個	材料費	314,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010183	RCボックスカルバート	1000×1500×1800	個	材料費	442,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010184	伸縮装置(A-1)	二次止水、誘導板・地覆カバー・シール材含む	m	材料費	172,000	土木部工事課	平福橋ほか
S25010185	伸縮装置(A-2)	二次止水、誘導板・地覆カバー・シール材含む	m	材料費	174,000	土木部工事課	平福橋ほか
S25010186	足場工	フープ足場、板張り防護工 設置・撤去 材料損料含む	式	材工共	2,900,000	土木部工事課	平福橋ほか
S25010187	防護囲い工	単管囲い、板張り防護工 設置・撤去 材料損料含む	式	材工共	2,030,000	土木部工事課	平福橋ほか

道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和7年度)

2025/7/1更新

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S25010188	伸縮装置補修工	既設伸縮装置撤去、埋設型伸縮設置工	m	施工費	171,000	土木部工事課	やまなみ橋ほか
S25010189	埋設型伸縮装置	弾性合材、止水材、伸縮シート、地覆処理含む	m	材料費	48,000	土木部工事課	やまなみ橋ほか
S25010190	床版研掃工	鋼床版	式	施工費	709,000	土木部工事課	やまなみ橋ほか
S25010191	舗装はつり工	人力取り壊し 舗装切断、アスファルト層除去	式	施工費	1,140,000	土木部工事課	やまなみ橋ほか
S25010192	先行床施工式フロア型システム吊足場	賃料	日	賃料	68,700	土木部工事課	やまなみ橋ほか
S25010193	先行床施工式フロア型システム吊足場	販売品	式	材料費	940,000	土木部工事課	やまなみ橋ほか
S25010194	先行床施工式フロア型システム吊足場	運搬費	式	費(道・市)	497,000	土木部工事課	やまなみ橋ほか
S25010195	先行床施工式フロア型システム吊足場	設置・撤去費(転用1回)	式	施工費	11,600,000	土木部工事課	やまなみ橋ほか
S25010196	コンクリート舗装撤去工		式	施工費	1,610,000	土木部工事課	盤溪1号橋ほか 令和7年9月単価適用まで
S25010197	防護柵補修工	材料費含む	式	材工共	217,000	土木部工事課	盤溪1号橋ほか 令和7年9月単価適用まで
S25010198	伸縮装置(A-1)	二次止水、誘導板・地覆カバー・シール材含む	m	材料費	241,000	土木部工事課	盤溪1号橋ほか 令和7年9月単価適用まで
S25010199	伸縮装置(A-2)	二次止水、誘導板・地覆カバー・シール材含む	m	材料費	241,000	土木部工事課	盤溪1号橋ほか 令和7年9月単価適用まで
S25010200	排水管	SGP125A 45° ボルト・ナット含む	本	材料費	52,200	土木部工事課	盤溪1号橋ほか 令和7年9月単価適用まで
S25010201	防護柵補修工	支柱カバー破損部溶接修正、再塗装、材料費含む	式	材工共	157,000	土木部工事課	手稲栄橋ほか 令和7年9月単価適用まで
S25010202	地覆補修工	クレン・吹付 材料費含む	式	材工共	605,000	土木部工事課	手稲栄橋ほか 令和7年9月単価適用まで
S25010203	先行床施工式フロア型システム吊足場	基本管理費	式	材料費	939,000	土木部工事課	
S25010204	カッティングシート(路線名)	屋外用耐候性仕様、100×100、下地色:透明、文字色:黒	枚	材工共	7,580	土木部工事課	
S25010205	目隠し板取付工	ポリカネート板(両面耐候、t=3mm、乳半)、現場加工、取付金具 啓明中学校前歩道橋	m2	材工共	83,300	土木部工事課	
S25010206	ノンスリップ	ステンレスノンスリップ	m	材工共	11,200	土木部工事課	
S25010207	舗装取壊し工	跨道部 啓明中学校前歩道橋	m2	材工共	19,400	土木部工事課	
S25010208	舗装取壊し工	階段部 啓明中学校前歩道橋	m2	材工共	49,000	土木部工事課	
S25010209	当て板補修工	現場溶接工・削孔工含む	箇所	材工共	217,000	土木部工事課	
S25010210	スリップバー補修工	L=1500	箇所	材工共	9,680	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010211	床版水抜き排水桝		箇所	材工共	83,600	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010212	伸縮装置	スーパーリードiGジョイント	m	材料費	331,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010213	伸縮装置取替工	ゴム劣化取替工法 SMジョイント	m	材工共	78,800	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010214	素地調整	1種クレン相当(ブラスト面形式電動工具)	m2	材工共	30,500	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010215	排水管	L=1.8m 溶融亜鉛めっき仕様	本	材料費	85,700	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010216	漏水対策材	耐衝撃性P.V.C排水樋(橋台用) 100×100 水受けプレート、支持金物、流水パイプ等含む	m	材料費	79,600	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010217	漏水対策材	耐衝撃性P.V.C排水樋(橋脚用) 200×150×100 水受けプレート、支持金物、流水パイプ等含む	m	材料費	164,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010218	漏水対策材設置工		式	施工費	918,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010219	床版上面研掃 素地調整	1種クレン	m2	施工費	8,000	土木部工事課	令和7年6月単価適用まで
S25010220	樹脂防水一体型アスファルト舗装	タフシャットRA工法	m2	材工共	22,700	土木部工事課	
S25010221	排水樋設置工	耐衝撃性P.V.C、水受けプレート、止水フォーム、座金、止水パッキン、端部蓋、流末パイプ等含む	m	材工共	92,700	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010222	伸縮装置補修工	A1 マウラージョイント車道接続部 シール溶接工	箇所	施工費	210,000	土木部工事課	令和7年6月単価適用まで

道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和7年度)

2025/7/1更新

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S25010223	防護柵部分補修工	補修部材取替撤去・設置工	式	材工共	1,390,000	土木部工事課	令和7年6月単価適用まで
S25010224	床版水抜きパイプ設置工		式	施工費	88,100	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010225	フレキシブルチューブ	φ20 SUS316L	m	材料費	5,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010226	桁クランプ		個	材料費	2,900	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010227	ブロフジョイント CDx-30	歩道用 シール材、排水ホース、接着剤含む	m	材料費	184,000	土木部工事課	令和7年9月単価適用まで
S25010228	ブロフジョイント CDx-20	歩道用 シール材、排水ホース、接着剤含む	m	材料費	167,000	土木部工事課	令和7年9月単価適用まで
S25010229	ブロフジョイント CDx-HW20	縦目地部 シール材、排水ホース、接着剤含む	m	材料費	147,000	土木部工事課	令和7年9月単価適用まで
S25010230	沓座モルタル補修工		箇所	材工共	109,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010231	ベースプレート	400×340×t22 切込加工 溶融亜鉛メッキ仕上げ	枚	材料費	58,000	土木部工事課	令和7年3月単価適用まで
S25010232	ペイント式区画線	溶融型ペイント式 手動 実線10cm	m	材工共	195	厚別区土木部	昼間施工 白色 時間的制約無し 供用区間 週休二日補正あり
S25010233	ペイント式区画線	溶融型ペイント式 手動 破線10cm	m	材工共	215	厚別区土木部	昼間施工 白色 時間的制約無し 供用区間 週休二日補正あり
S25010234	路面指示サイン自転車道	常温式・白色 矢印4、自転車マーク2、歩行者マーク2 10箇所以内	式	材工共	110,000	厚別区土木部	昼間施工 白色 時間的制約無し 供用区間 週休二日補正あり
S25010235	FR側溝本体 300A×1000	300*355*1000	個	材料費	64,700	中央区土木部	
S25010236	FR側溝本体 300A×500	300*355*500	個	材料費	38,800	中央区土木部	
S25010237	FR側溝横断用ベース板 300A用	620*1000*240	個	材料費	16,000	中央区土木部	
S25010238	FR側溝横断用ベース板 300A用	620*1500*240	個	材料費	24,100	中央区土木部	
S25010239	FR側溝横断用グレーチング 細目	400*60*995	枚	材料費	54,200	中央区土木部	
S25010240	FR側溝横断用グレーチング 細目	400*60*500	枚	材料費	32,300	中央区土木部	
S25010241	FR柵本体 □300×600用	300*600*600 受枠グレ付き細目	個	材料費	94,200	中央区土木部	
S25010242	FR柵中間ベース	520*820*150	個	材料費	9,500	中央区土木部	
S25010243	FRベース	520*920*150	個	材料費	12,400	中央区土木部	
S25010244	路面補修工事用調査	横断幅員10.0m以下(切削あり) 縦断測点間隔20m 交通整理員含む	km	施工費	2,040,000	土木部業務課	
S25010245	路面補修工事用調査	横断幅員20.0m以下(切削あり) 縦断測点間隔20m 交通整理員含む	km	施工費	2,980,000	土木部業務課	
S25010246	路面補修工事用調査	横断幅員30.0m以下(切削あり) 縦断測点間隔20m 交通整理員含む	km	施工費	3,920,000	土木部業務課	
S25010247	TS等光波方式測量	1か月分(初月) 自動追尾型1台 ナビゲーションあり 三脚および整備費含む	月	施工費	274,000	土木部業務課	
S25010248	TS等光波方式測量	1か月分(2か月目以降) 自動追尾型1台 ナビゲーションあり 三脚含む 整備費含まず*	月	施工費	200,000	土木部業務課	
S25010249	3次元設計データ作成	生活道路整備工	km	施工費	1,110,000	土木部業務課	
S25010250	ゾーン30補助看板(電柱共架タイプ)	400×400×t2 平リブ アルミ板 カブセルプリズム反射式(指定色) 取付金具・電柱共架金具含む	枚	材料費	55,800	土木部工事課	
S25010251	自然石敷石(ベトナム産)	t20～30 方形 白・桜御影 ハーナー仕上げ	m2	材料費	18,700	土木部工事課	
S25010252	自然石敷石(ベトナム産)	t20～30 変形 白・桜御影 ハーナー仕上げ	m2	材料費	21,600	土木部工事課	
S25010253	自然石敷石(ベトナム産)	t60 方形 白・桜御影 ハーナー仕上げ	m2	材料費	35,500	土木部工事課	
S25010254	自然石敷石(ベトナム産)	t60 変形 白・桜御影 ハーナー仕上げ	m2	材料費	40,900	土木部工事課	
S25010255	自然石敷石(ベトナム産)	t20～30 方形 グレー ハーナー仕上げ	m2	材料費	22,500	土木部工事課	
S25010256	自然石敷石(ベトナム産)	t20～30 変形 グレー ハーナー仕上げ	m2	材料費	29,900	土木部工事課	
S25010257	自然石敷石(ベトナム産)	t60 方形 グレーハーナー仕上げ	m2	材料費	42,600	土木部工事課	

道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和7年度)

2025/7/1更新

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S25010258	自然石敷石 (ベトナム産)	t60 変形 グレーバーナー仕上げ	m2	材料費	49,000	土木部工事課	
S25010259	縁石 札幌市Ⅰ型	中国産 白御影 L=490 (一般型、変形、低下、重車両低下、擦付変形)	本	材料費	41,000	土木部工事課	80cm換算
S25010260	縁石 札幌市Ⅱ型	中国産 白御影 L=490 (一般型、変形、低下、重車両低下、擦付変形)	本	材料費	32,800	土木部工事課	80cm換算
S25010261	縁石 札幌市Ⅲ型(導水縁石規格)	中国産 白御影 L=490 (一般型、変形、低下、重車両低下、擦付変形)	本	材料費	22,400	土木部工事課	80cm換算
S25010262	縁石 札幌市Ⅰ型セミフラット	中国産 白御影 L=490 (一般型、変形、低下、重車両低下、擦付変形)	本	材料費	52,200	土木部工事課	80cm換算
S25010263	縁石 札幌市Ⅱ型セミフラット	中国産 白御影 L=490 (一般型、変形、低下、重車両低下、擦付変形)	本	材料費	42,400	土木部工事課	80cm換算
S25010264	植樹柵用仕切石	中国産 白御影 150×170×590	個	材料費	12,500	土木部工事課	
S25010265	民地仕切石	中国産 白御影 100×120×600	個	材料費	6,300	土木部工事課	
S25010266	縁石用ヘース	市1型縁石・市2型縁石 310×120×L	m	材料費	6,070	土木部工事課	
S25010267	縁石用ヘース	市1型縁石 310×190×L	m	材料費	8,850	土木部工事課	
S25010268	縁石用ヘース	セミフラットタイプ 370×120×L	m	材料費	7,300	土木部工事課	
S25010269	縁石用ヘース	民地仕切石 B型タイプ 150×60×L 一般部	m	材料費	1,580	土木部工事課	
S25010270	縁石用ヘース	民地仕切石 B型タイプ 150×100×L 重車両部	m	材料費	2,460	土木部工事課	
S25010271	視覚障害者誘導ブロック	300×300×t80 点状・線状 黄色 白華抑制仕様 コンクリート	m2	材料費	12,800	土木部工事課	
S25010272	視覚障害者誘導タイル	300×300×t13 点状・線状 黄色 磁器質	m2	材料費	58,500	土木部工事課	
S25010273	視覚障害者誘導タイル	300×300×t18 点状・線状 黄色 磁器質	m2	材料費	74,700	土木部工事課	
S25010274	タイルはつり撤去	視覚障害者誘導タイル程度設置 線状 人力 昼間施工	m2	施工費	4,370	土木部工事課	
S25010275	タイルはつり撤去	タイル表面 歩道部 面状 人力 昼間施工	m2	施工費	9,150	土木部工事課	
S25010276	タイル下地研磨	t3ミリ(タイル部)ダイヤモンドサンダー使用 線状 昼間施工	m2	施工費	8,800	土木部工事課	
S25010277	タイル下地研磨	タイル表面 歩道部 面状 人力ダイヤモンドサンダー使用 昼間施工	m2	施工費	10,600	土木部工事課	
S25010278	タイル切断	タイル・誘導用 サンダー筋切 t20mm以内 昼間施工	m	施工費	1,620	土木部工事課	
S25010279	タイル切断	タイル・誘導用 サンダー筋切 t20mm以内 夜間施工	m	施工費	2,320	土木部工事課	
S25010280	化粧マンホール蓋タイル貼り	t20mm以下 貼り手間のみ(材料費別途計上) 昼間施工	m2	施工費	50,800	土木部工事課	
S25010281	化粧マンホール蓋タイル貼り	t20mm以下 貼り手間のみ(材料費別途計上) 夜間施工	m2	施工費	72,700	土木部工事課	
S25010282	特殊インターロッキングブロック(擬石)	200×200/100×200 t=60 非透水 表層白・黒砂 ショットプラスト仕上げ	m2	材料費	10,900	土木部工事課	エコロアクア墨衣
S25010283	特殊インターロッキングブロック(擬石)	200×200/100×200 t=80 非透水 表層白・黒砂 ショットプラスト仕上げ	m2	材料費	12,400	土木部工事課	エコロアクア墨衣
S25010284	特殊インターロッキングブロック(擬石)	200×200/100×200 t=60 非透水 表層白・黒砂 ショットプラスト仕上げ 基層部カーボン配合	m2	材料費	12,000	土木部工事課	エコロアクア墨衣(融雪type)
S25010285	特殊インターロッキングブロック(擬石)	200×200/100×200 t=80 非透水 表層白・黒砂 ショットプラスト仕上げ 基層部カーボン配合	m2	材料費	13,500	土木部工事課	エコロアクア墨衣(融雪type)
S25010286	バリアフリー対応型ブロック(フラット)	200×200/100×200 t=60 非透水 嵌合構造 表面フラット 段差抑制	m2	材料費	9,000	土木部工事課	フラットペイブ
S25010287	バリアフリー対応型ブロック(フラット)	200×200/100×200 t=80 非透水 嵌合構造 表面フラット 段差抑制	m2	材料費	10,500	土木部工事課	フラットペイブ
S25010288	バリアフリー対応型ブロック(フラット)	200×200/100×200 t=60 非透水 嵌合構造 表面フラット 段差抑制 カーボン配合	m2	材料費	10,100	土木部工事課	フラットペイブ(融雪type)
S25010289	バリアフリー対応型ブロック(フラット)	200×200/100×200 t=80 非透水 嵌合構造 表面フラット 段差抑制 カーボン配合	m2	材料費	11,700	土木部工事課	フラットペイブ(融雪type)
S25010290	バリアフリー対応型ブロック(スリット)	200×200/100×200 t=60 非透水 嵌合構造 表面スリット4mm 段差抑制	m2	材料費	10,800	土木部工事課	バリアフリーペイブ
S25010291	バリアフリー対応型ブロック(スリット)	200×200/100×200 t=80 非透水 嵌合構造 表面スリット4mm 段差抑制	m2	材料費	12,300	土木部工事課	バリアフリーペイブ
S25010292	バリアフリー対応型ブロック(スリット)	200×200/100×200 t=60 非透水 嵌合構造 表面スリット4mm 段差抑制 カーボン配合	m2	材料費	11,900	土木部工事課	バリアフリーペイブ(融雪type)
S25010293	バリアフリー対応型ブロック(スリット)	200×200/100×200 t=80 非透水 嵌合構造 表面スリット4mm 段差抑制 カーボン配合	m2	材料費	13,400	土木部工事課	バリアフリーペイブ(融雪type)

道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和7年度)

2025/7/1更新

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S25010294	特殊インターロッキングブロック(化粧砂利)	300*300/200*200/100*200 t=60 非透水 天然化粧砂利洗い出し加工	m2	材料費	11,900	土木部工事課	エコロアクアグラヴェル
S25010295	特殊インターロッキングブロック(化粧砂利)	200*200/100*200 t=80 非透水 天然化粧砂利洗い出し加工	m2	材料費	13,400	土木部工事課	エコロアクアグラヴェル
S25010296	特殊インターロッキングブロック(化粧砂利)	300*300/200*200/100*200 t=60 非透水 天然化粧砂利洗い出し加工 基層部カーボン配合	m2	材料費	13,000	土木部工事課	エコロアクアグラヴェル(融雪type)
S25010297	特殊インターロッキングブロック(化粧砂利)	200*200/100*200 t=80 非透水 天然化粧砂利洗い出し加工 基層部カーボン配合	m2	材料費	14,500	土木部工事課	エコロアクアグラヴェル(融雪type)
S25010298	融雪用MSパウダー	高熱伝導性カーボンパウダー 比重1.8 20kg/袋	kg	材料費	432	土木部工事課	
S25010299	レベリング(車道・路肩部) 施工費	タックコート含む 昼間	m2	施工費	730	土木部工事課	
S25010300	レベリング(車道・路肩部) 施工費	タックコート含む 夜間	m2	施工費	980	土木部工事課	
S25010301	視覚障がい者誘導ブロック(樹脂カバー付)	300×300×t30 樹脂カバー・コンクリート一体型 点状・線状 黄色 高強度タイプ	m2	材料費	47,800	土木部工事課	
S25010302	視覚障がい者誘導ブロック(樹脂カバー付)	300×300×t30 樹脂カバー・コンクリート一体型 点状・線状 黄色	m2	材料費	製造不可	土木部工事課	
S25010303	視覚障がい者誘導ブロック(樹脂カバー付)	300×300×t60 樹脂カバー・コンクリート一体型 点状・線状 黄色	m2	材料費	26,000	土木部工事課	
S25010304	視覚障がい者誘導ブロック(樹脂カバー付)	300×300×t80 樹脂カバー・コンクリート一体型 点状・線状 黄色	m2	材料費	30,000	土木部工事課	
S25010305	点字シート	材工共 昼間施工 小規模(10枚/現場程度(マンホール部等のみ施工))	m2	材工共	272,000	土木部工事課	
S25010306	点字シート	材工共 夜間施工 小規模(10枚/現場程度(マンホール部等のみ施工))	m2	材工共	354,000	土木部工事課	
S25010307	1型縁石(防草タイプ)	200/260/250×790	個	材料費	4,570	土木部工事課	
S25010308	2型縁石(防草タイプ)	200/260/200×790	個	材料費	3,730	土木部工事課	
S25010309	1・2型縁石用ベース(防草型)	350×120×2000 100×120×600	m	材料費	6,820	土木部工事課	
S25010310	伐採工(抜根含む)	C<30cm 供用区間	本	施工費	8,880	土木部工事課	伐木(裁断含)・抜根・埋戻・積込・運搬・荷卸し
S25010311	伐採工(抜根含む)	30cm≦C<60cm 供用区間	本	施工費	42,900	土木部工事課	伐木(裁断含)・抜根・埋戻・積込・運搬・荷卸し
S25010312	伐採工(抜根含む)	60cm≦C<90cm 供用区間	本	施工費	88,800	土木部工事課	伐木(裁断含)・抜根・埋戻・積込・運搬・荷卸し
S25010313	伐採工(抜根含む)	90cm≦C<120cm 供用区間	本	施工費	238,000	土木部工事課	伐木(裁断含)・抜根・埋戻・積込・運搬・荷卸し
S25010314	伐採工(荷卸し含まず)	C<30cm 未供用区間	本	施工費	25,500	土木部工事課	裁断(荷卸し含まず・根は処分場への運搬費を含む)
S25010315	伐採工(荷卸し含まず)	30cm≦C<60cm 未供用区間	本	施工費	40,100	土木部工事課	裁断(荷卸し含まず・根は処分場への運搬費を含む)
S25010316	伐採工(荷卸し含まず)	60cm≦C<90cm 未供用区間	本	施工費	55,700	土木部工事課	裁断(荷卸し含まず・根は処分場への運搬費を含む)
S25010317	伐採工(荷卸し含まず)	90cm≦C<120cm 未供用区間	本	施工費	121,000	土木部工事課	裁断(荷卸し含まず・根は処分場への運搬費を含む)
S25010318	路面補修工事用調査	横断幅員10.0m以下(切削あり) 縦断測点間隔10m 交通整理員含む	km	施工費	2,610,000	土木部工事課	
S25010319	路面補修工事用調査	横断幅員20.0m以下(切削あり) 縦断測点間隔10m 交通整理員含む	km	施工費	3,920,000	土木部工事課	
S25010320	路面補修工事用調査	横断幅員30.0m以下(切削あり) 縦断測点間隔10m 交通整理員含む	km	施工費	5,230,000	土木部工事課	
S25010321	トンネル断面修復工	左官工法	m3	施工費	5,130,000	土木部工事課	環状通エルムトンネル
S25010322	アンカー孔補修工	コーキング処理 W=50×50	箇所	材工共	770	土木部工事課	環状通エルムトンネル
S25010323	円形側溝用グレーチング蓋取替	320×535 特殊止め金具付き T-25	箇所	材工共	83,800	土木部工事課	環状通エルムトンネル
S25010324	下地処理	トンネル内装 素地調整	m2	施工費	2,840	土木部工事課	環状通エルムトンネル
S25010325	下地処理	トンネル内装 セメント系下地調整	m2	材工共	5,810	土木部工事課	環状通エルムトンネル
S25010326	下塗り	トンネル内装 無溶剤エポキシ樹脂	m2	材工共	2,460	土木部工事課	環状通エルムトンネル
S25010327	中塗り	トンネル内装 無溶剤変性シリコーン樹脂	m2	材工共	3,540	土木部工事課	環状通エルムトンネル
S25010328	上塗り	トンネル内装 無機質シリコーン樹脂	m2	材工共	2,560	土木部工事課	環状通エルムトンネル
S25010329	ひび割れ注入工法用注入材	ポリマーセメントモルタル	kg	材料費	1,060	土木部工事課	

道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和7年度)

2025/7/1更新

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S25010330	成形目地材設置	昼間	m	施工費	423	厚別区土木部	
S25010331	成形目地材設置	夜間	m	施工費	634	厚別区土木部	
S25010332	成形目地材	I型 t=5mm H=25mm プライマー含む 高弾性	m	材料費	400	厚別区土木部	令和7年6月単価適用まで
S25010333	成形目地材	I型 t=5mm H=35mm プライマー含む 高弾性	m	材料費	530	厚別区土木部	令和7年6月単価適用まで
S25010334	成形目地材	I型 t=5mm H=40mm プライマー含む 高弾性	m	材料費	570	厚別区土木部	令和7年6月単価適用まで
S25010335	成形目地材	I型 t=5mm H=50mm プライマー含む 高弾性	m	材料費	670	厚別区土木部	令和7年6月単価適用まで
S25010336	応力緩和層	じょく層工法 プレコート砕石(6号砕石)1層仕上げ 昼間	m2	材工共	820	厚別区土木部	令和7年6月単価適用まで
S25010337	応力緩和層	じょく層工法 プレコート砕石(6号砕石)1層仕上げ 夜間	m2	材工共	910	厚別区土木部	令和7年6月単価適用まで
S25010338	クラック注入	アスファルト 舗装クラック 清掃含む 注入材含む 昼間	m	施工費	452	厚別区土木部	
S25010339	クラック注入	アスファルト 舗装クラック 清掃含む 注入材含む 夜間	m	施工費	659	厚別区土木部	
S25010340	取付管カメラ調査	20箇所以内/回 成果品作成含む	回	施工費	92,300	厚別区土木部	
S25010341	取付管カメラ調査	21～40箇所以内/回 成果品作成含む	回	施工費	184,000	厚別区土木部	
S25010342	取付管清掃	10箇所以内/回 洗浄水含む 汚泥処理別途	回	施工費	146,000	厚別区土木部	
S25010343	取付管清掃	20箇所以内/回 洗浄水含む 汚泥処理別途	回	施工費	287,000	厚別区土木部	
S25010344	転落防止柵 撤去・復旧		m	施工費	54,300	土木部工事課	令和7年6月単価適用まで
S25010345	ボルト落下防止キャップ設置工		個	材工共	391	土木部工事課	令和7年6月単価適用まで
S25010346	落下防止ネット 撤去・復旧		m	施工費	14,600	土木部工事課	令和7年6月単価適用まで
S25010347	遊離石灰除去工	表面被覆部	m2	施工費	37,400	土木部工事課	令和7年6月単価適用まで
S25010348	養生ネット	ゴルフネット 36本/25mm目 ブラウン 5m×10m	m2	材料費	900	南区土木部	
S25010349	養生ネット設置工	ポリエチレン 25mm目	m2	施工費	1,980	南区土木部	
S25010350	アンカー設置工	ルーフアンカー	本	施工費	13,500	南区土木部	
S25010351	アンカー設置工	ピンアンカー 土砂部	本	施工費	1,270	南区土木部	
S25010352	アンカー設置工	ピンアンカー 岩部	本	施工費	13,500	南区土木部	
S25010353	法面足場設置・撤去工		掛m2	施工費	10,000	南区土木部	
S25010354	法面伐採工	伐開、雑木伐採、伐開木おろし、玉切り、集積含む	m2	施工費	1,930	南区土木部	
S25010355	ソケット付U形側溝	240*600L	本	材料費	6,570	南区土木部	令和7年9月単価適用まで
S25010356	樹脂製半割管	450×5000L	本	材料費	61,500	南区土木部	令和7年9月単価適用まで
S25010357	レール架設・撤去	500kg/45° タイプ 標準地形 設置延長100m～500m	m	施工費	9,830	土木部工事課	令和7年5月単価適用まで
S25010358	ルート選定	現場踏査 設置延長250m以内	回	施工費	53,500	土木部工事課	令和7年5月単価適用まで
S25010359	保守点検	レール構造(単軌条レール) 動力車・台車等 月1回 設置延長250m以内	回	施工費	96,300	土木部工事課	令和7年5月単価適用まで
S25010360	動力車	500kg/45° 使用期間4か月 返納整備料含む	台	賃料	1,350,000	土木部工事課	令和7年5月単価適用まで
S25010361	土木平台車	500kg積み 使用期間4か月 返納整備料含む	台	賃料	360,000	土木部工事課	令和7年5月単価適用まで
S25010362	レール資材	500kg用 単軌条レール 使用期間4か月 返納整備料含む	m	賃料	9,550	土木部工事課	令和7年5月単価適用まで
S25010363	土砂部用アンカー(引抜対応型)	89.1φ×3.2-2100+D19(M16)×1150 TF	本	材工共	167,000	土木部工事課	令和7年5月単価適用まで
S25010364	Vグリップ(大)	4.0t×109 TF	個	材料費	2,170	土木部工事課	令和7年5月単価適用まで
S25010365	Vグリップ(小)	3.2t×92 TF	個	材料費	1,820	土木部工事課	令和7年5月単価適用まで

道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和7年度)

2025/7/1更新

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S25010366	結合コイル	3.2φ×50×300 TF	個	材料費	450	土木部工事課	令和7年5月単価適用まで
S25010367	十字アンカーグリップ	50×95 TF	個	材工共	3,940	土木部工事課	令和7年5月単価適用まで
S25010368	ひし形金網	ロープ伏工・漏れ出し防止金網 2.6φ×50×50 TF	m2	材料費	1,970	土木部工事課	令和7年5月単価適用まで
S25010369	ひし形金網	ロープ伏工・漏れ出し防止金網 2.6φ×50×50 TF	m2	施工費	2,190	土木部工事課	令和7年5月単価適用まで
S25010370	ワイヤロープ	ロープ伏工・漏れ出し防止金網 3×7 G/0 12φ TF	m	材工共	2,950	土木部工事課	令和7年5月単価適用まで
S25010371	ピンアンカー	25φ×1000 TF	本	材工共	11,400	土木部工事課	令和7年5月単価適用まで
S25010372	ワイヤグリップ	F-12 TF	個	材工共	1,240	土木部工事課	令和7年5月単価適用まで
S25010373	巻付グリップ	12φ-1000(E型)TF	本	材料費	3,190	土木部工事課	令和7年5月単価適用まで
S25010374	金網巻き込み処理		箇所	施工費	15,300	土木部工事課	令和7年5月単価適用まで
S25010375	斜面整理工		m2	施工費	1,200	土木部工事課	令和7年5月単価適用まで
S25010376	現場内小運搬		m2	施工費	499	土木部工事課	令和7年5月単価適用まで
S25010377	バス待ちゆいマーク	常温式(溶剤) 手動 昼間施工 8箇所以上	箇所	材工共	24,000	土木部工事課	
S25010378	バス待ちゆいマーク	常温式(溶剤) 手動 夜間施工 10箇所以上	箇所	材工共	28,400	土木部工事課	
S25010379	バス待ちゆいマーク	常温式(溶剤) 手動 昼間施工 8箇所未満	箇所	材工共	32,800	土木部工事課	
S25010380	バス待ちゆいマーク	常温式(溶剤) 手動 夜間施工 10箇所未満	箇所	材工共	34,500	土木部工事課	
S25010381	自転車走行マーク	常温式(溶剤) 手動 昼間施工 8箇所以上	箇所	材工共	23,900	土木部工事課	
S25010382	自転車走行マーク	常温式(溶剤) 手動 夜間施工 10箇所以上	箇所	材工共	28,300	土木部工事課	
S25010383	自転車走行マーク	常温式(溶剤) 手動 昼間施工 8箇所未満	箇所	材工共	32,700	土木部工事課	
S25010384	自転車走行マーク	常温式(溶剤) 手動 夜間施工 10箇所未満	箇所	材工共	34,500	土木部工事課	
S25010385	樹脂系すべり止め舗装工(矢羽根)	0.62m2/箇所 青 RPN-602 昼間施工	箇所	材工共	21,500	土木部工事課	
S25010386	樹脂系すべり止め舗装工(矢羽根)	0.62m2/箇所 青 RPN-602 夜間施工	箇所	材工共	22,500	土木部工事課	
S25010387	樹脂系すべり止め舗装工(矢羽根)	0.62m2/箇所 青 RPN-602 コンクリート舗装面 昼間施工	箇所	材工共	25,400	土木部工事課	
S25010388	樹脂系すべり止め舗装工(矢羽根)	0.62m2/箇所 青 RPN-602 コンクリート舗装面 夜間施工	箇所	材工共	27,400	土木部工事課	
S25010389	高視認区画線設置(矢羽根反射材部)	矢羽根部(白) 非リブ式 昼間施工 64箇所以上	箇所	材工共	2,950	土木部工事課	
S25010390	高視認区画線設置(矢羽根反射材部)	矢羽根部(白) 非リブ式 夜間施工 80箇所以上	箇所	材工共	3,400	土木部工事課	
S25010391	高視認区画線設置(矢羽根反射材部)	矢羽根部(白) 非リブ式 昼間施工 64箇所未満	箇所	材工共	3,730	土木部工事課	
S25010392	高視認区画線設置(矢羽根反射材部)	矢羽根部(白) 非リブ式 夜間施工 80箇所未満	箇所	材工共	4,480	土木部工事課	
S25010393	横断防護柵 縦格子型	H800*W1500 隔本控有 メッキ+塗装	m	材料費	28,000	北区土木部	
S25010394	横断防護柵 組立工事費	控柱無し 昼間作業	m	施工費	3,000	北区土木部	
S25010395	横断防護柵 組立工事費	控柱有り 昼間作業	m	施工費	3,290	北区土木部	
S25010396	フェンス基礎ブロック 控柱用	400*600*h600 孔2か所あり	個	材料費	29,100	北区土木部	*338kg/個
S25010397	フェンス基礎ブロック 控柱用	400*400*h600 孔1か所あり	個	材料費	11,000	北区土木部	*224kg/個
S25010398	列車見張り員	平日(日中)1名08:00～17:00(実働8時間/休憩1時間)	人	労務費	30,000	北区土木部	・週休2日補正済 ・価格の有効期限:令和7年12月31日まで
S25010399	工事管理者	平日(日中)1名08:00～17:00(実働8時間/休憩1時間)	人	労務費	35,000	北区土木部	・週休2日補正済 ・価格の有効期限:令和7年12月31日まで
S25010400	伐採工(伐根含む)	120cm≦C<150 供用区間	本	施工費	379,000	土木部工事課	伐木(裁断含)・拔根・埋戻・積込・運搬・荷卸し

道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和7年度)

2025/7/1更新

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S25010401	凍結防止剤	1tフレコン	t	材料費	41,000	雪対策室 事業課	
S25010402	凍結防止剤	25kg袋	t	材料費	42,000	雪対策室 事業課	
S25010403	滑り止め材(7号碎石)	1tフレコン	t	材料費	16,200	雪対策室 事業課	
S25010404	滑り止め材(7号碎石)	20kg袋	t	材料費	30,000	雪対策室 事業課	
S25010405	滑り止め材(7号碎石)	3kg袋	t	材料費	40,000	雪対策室 事業課	
S25010406	滑り止め材(7号碎石)	1.5kg袋	t	材料費	76,000	雪対策室 事業課	
S25010407	塩化カルシウム水溶液(防錆剤入り)	ローリー渡し	kg	材料費	65	雪対策室 事業課	
S25010408	滑り止め材(7号碎石)	1tフレコン	t	材料費	16,500	雪対策室 事業課	石灰岩を除く
S25010409	滑り止め材(7号碎石)	20kg袋	t	材料費	37,000	雪対策室 事業課	石灰岩を除く
S25010410	滑り止め材(7号碎石)	3kg袋	t	材料費	41,600	雪対策室 事業課	石灰岩を除く
S25010411	滑り止め材(7号碎石)	1.5kg袋	t	材料費	83,300	雪対策室 事業課	石灰岩を除く
S25010412	人工芝設置撤去工	t28mm プライマー含む 撤去新設	m2	材工共	23,300	土木部工事課	追分手稲通橋 令和7年6月単価適用まで
S25010413	伸縮装置	歩車道、地覆用 斜角対応 二次止水材および シール材含む	式	材料費	18,600,000	土木部工事課	追分手稲通橋 令和7年6月単価適用まで
S25010414	FRP製排水管(フランジ付短管)	φ138(外径)×t4×L200	本	材料費	37,000	土木部工事課	追分手稲通橋、追分2号橋、追分 東橋 令和7年6月単価適用まで
S25010415	伸縮装置	歩車道用、2次止水タイプ、シール材、排水ホース、伸 縮装置用接着剤含む	式	材料費	4,580,000	土木部工事課	追分2号橋 令和7年6月単価適用まで
S25010416	伸縮装置	車道用、2次止水タイプ、シール材、排水ホース、伸縮 装置用接着剤含む 18m未満運賃割増含む	式	材料費	3,030,000	土木部工事課	追分東橋 令和7年6月単価適用まで
S25010417	再生粗粒度アスコン	ポリマー改質アスファルトⅡ型(再生混入率30%)	t	材料費	27,700	土木部工事課	令和7年6月単価適用まで
S25010418	案内板新設(優先車のりば・一般 車のりば)	W400×H1900、基礎含まず	基	材工共	484,000	土木部工事課	令和7年6月単価適用まで
S25010419	時計塔撤去・再設置	基礎、台座、配管・配線含まず	基	施工費	217,000	土木部工事課	令和7年6月単価適用まで
S25010420	レンガウォールモニュメント撤去	基礎撤去含まず	箇所	施工費	234,000	土木部工事課	令和7年6月単価適用まで
S25010421	レンガウォールモニュメント再設置	レンガ再利用、プレート取付含む、副資材(モル タル材・横筋丸鋼6mm)含む、基礎含まず	箇所	施工費	205,000	土木部工事課	令和7年6月単価適用まで
S25010422	路面標示シート設置	スケートボード走行禁止	枚	材工共	17,800	土木部工事課	令和7年9月単価適用まで
S25010423	複合板設置工		m2	施工費	68,200	土木部工事課	環状通エルムトンネル
S25010424	低濃度PCB廃棄物処理費(銅製 ペール缶・銅製ドラム缶)	塗膜くず、廃プラスチック、繊維くず、金属くず	kg	処分費	320	土 木 部 道路維持課	
S25010425	処分費(建設副産物処理)	サントプラスト 角山開発(株)	t	処分費	45,000	土木部工事課	
S25010426	循環資源利用促進税相当額	サントプラスト 角山開発(株)	t	処分費	1,000	土木部工事課	
S25010427	処分費(建設副産物処理)	サントプラスト 協和環境サービス	t	処分費	20,000	土木部工事課	
S25010428	循環資源利用促進税相当額	サントプラスト 協和環境サービス	t	処分費	1,000	土木部工事課	
S25010429	有害物含有塗膜除去用安全保護 具	防護服、シューズカバー、電動ファン付全面防毒マス ク、全面防毒マスクフィルター、防護手袋含む	m2	材料費	3,240	土木部工事課	
S25010430	クリーン室設置・撤去	W1,500×L4,500×H2,000サイズ	箇所	材工共	511,000	土木部工事課	
S25010431	エアシャワー機材費	チャコールフィルター、HEPAフィルター等消耗品含む	日	賃料	13,400	土木部工事課	
S25010432	真空掃除機機材費	1次フィルター、チャコールフィルター、HEPAフィルター等消 耗品含む	日	賃料	13,000	土木部工事課	
S25010433	銅製ドラム缶	廃棄物保管用(UN規格品)	缶	材料費	15,200	土木部工事課	
S25010434	銅製ペール缶	廃棄物保管用(UN規格品)	缶	材料費	4,500	土木部工事課	
S25010435	現場作業環境測定調査費	気中PCB作業環境測定(3箇所測定)	式	調査費	90,000	土木部工事課	分析業者の諸経費含む
S25010436	気中PCB分析費	作業環境測定分析費	検体	調査費	45,000	土木部工事課	分析業者の諸経費含む 試料需要家持ち込み

道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和7年度)

2025/7/1更新

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S25010437	橋梁塗膜くずの成分分析 採取費	1日あたり/20箇所まで	日	施工費	94,000	土木部工事課	車両費含む 分析業者の諸経費含まず*
S25010438	PCB塗膜分析	拭き取り試験	検体	調査費	45,000	土木部工事課	分析業者の諸経費含む 試料需要家持ち込み
S25010439	橋梁塗膜くずの成分分析 分析費	1検体あたり/5項目試験、データ整理及び報告書作成含む	検体	試験費	115,000	土木部工事課	
S25010440	超微細粉塵対策型集塵機賃料	最大風量50m3/min	月	賃料	270,000	土木部工事課	賃貸業者置場渡 置場戻価格
S25010441	超微細粉塵対策型集塵機賃料	最大風量33.5m3/min	月	賃料	216,000	土木部工事課	賃貸業者置場渡 置場戻価格
S25010442	超微細粉塵対策型集塵機賃料	最大風量5m3/min	月	賃料	81,000	土木部工事課	賃貸業者置場渡 置場戻価格
S25010443	超微細粉塵対策型集塵機用 1次フィルター	最大風量50m3/min用	枚	材料費	334,000	土木部工事課	
S25010444	超微細粉塵対策型集塵機用 1次フィルター	最大風量33.5m3/min用	枚	材料費	3,600	土木部工事課	
S25010445	超微細粉塵対策型集塵機用 1次フィルター	最大風量5m3/min用	枚	材料費	1,080	土木部工事課	
S25010446	超微細粉塵対策型集塵機用 2次フィルター	最大風量33.5m3/min用	枚	材料費	29,000	土木部工事課	
S25010447	超微細粉塵対策型集塵機用 2次フィルター	最大風量5m3/min用	枚	材料費	2,160	土木部工事課	
S25010448	超微細粉塵対策型集塵機用 チャコールフィルター	最大風量50m3/min用	枚	材料費	270,000	土木部工事課	
S25010449	超微細粉塵対策型集塵機用 チャコールフィルター	最大風量33.5m3/min用	枚	材料費	32,000	土木部工事課	
S25010450	超微細粉塵対策型集塵機用 チャコールフィルター	最大風量5m3/min用	枚	材料費	13,500	土木部工事課	
S25010451	超微細粉塵対策型集塵機用 HEPAフィルター	最大風量50m3/min用	枚	材料費	166,000	土木部工事課	
S25010452	超微細粉塵対策型集塵機用 HEPAフィルター	最大風量33.5m3/min用	枚	材料費	100,000	土木部工事課	
S25010453	超微細粉塵対策型集塵機用 HEPAフィルター	最大風量5m3/min用	枚	材料費	67,500	土木部工事課	
S25010454	排水管撤去		m	施工費	15,500	土木部工事課	
S25010455	遊離石灰除去工	デイスカンダ'等'による除去	m2	施工費	12,700	土木部工事課	
S25010456	吊り金具設置工	SM400A PL-90×9×300 芯出し素地調整、現場溶接	箇所	材工共	15,000	土木部工事課	
S25010457	アルミ製高欄兼用車両用防護柵	A種 H=1000 勾配3%以上 1連30m以上	m	材料費	121,000	土木部工事課	
S25010458	アルミ製高欄兼用車両用防護柵	A種 H=1000 勾配3%以上 1連30m未満	m	材料費	146,000	土木部工事課	
S25010459	アルミ製高欄兼用車両用防護柵	A種 H=1000 勾配3%未満 1連30m以上	m	材料費	108,000	土木部工事課	
S25010460	アルミ製高欄兼用車両用防護柵	A種 H=1000 勾配3%未満 1連30m未満	m	材料費	127,000	土木部工事課	
S25010461	アルミ製高欄兼用車両用防護柵	B種 H=1000 勾配3%以上 1連30m以上	m	材料費	107,000	土木部工事課	
S25010462	アルミ製高欄兼用車両用防護柵	B種 H=1000 勾配3%以上 1連30m未満	m	材料費	129,000	土木部工事課	
S25010463	アルミ製高欄兼用車両用防護柵	B種 H=1000 勾配3%未満 1連30m以上	m	材料費	93,700	土木部工事課	
S25010464	アルミ製高欄兼用車両用防護柵	B種 H=1000 勾配3%未満 1連30m未満	m	材料費	112,000	土木部工事課	
S25010465	アルミ製高欄兼用車両用防護柵	C種 H=1000 勾配3%以上 1連30m以上	m	材料費	107,000	土木部工事課	
S25010466	アルミ製高欄兼用車両用防護柵	C種 H=1000 勾配3%以上 1連30m未満	m	材料費	129,000	土木部工事課	
S25010467	アルミ製高欄兼用車両用防護柵	C種 H=1000 勾配3%未満 1連30m以上	m	材料費	93,700	土木部工事課	
S25010468	アルミ製高欄兼用車両用防護柵	C種 H=1000 勾配3%未満 1連30m未満	m	材料費	112,000	土木部工事課	
S25010469	床版研掃	残存アスファルト除去含む	m2	施工費	3,580	土木部工事課	
S25010470	床版研掃	残存アスファルト除去含む 夜間作業	m2	施工費	4,310	土木部工事課	
S25010471	床版研掃	コンクリート舗装	m2	施工費	3,140	土木部工事課	
S25010472	床版研掃	コンクリート舗装 夜間作業	m2	施工費	3,800	土木部工事課	

道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和7年度)

2025/7/1更新

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S25010473	Vカット目地	幅60mm×深さ30mm 2成分形変成シリコン系シーリング材 クラスF-25LM プライマー含む	m	材工共	15,600	土木部工事課	
S25010474	排水管	φ125 SGP 直管 亜鉛メッキ	kg	材料費	2,990	土木部工事課	
S25010475	排水管取付金具	φ125用 SS400 HDZ55 ボルト、ナット、ワッシャー、アンカー含む	kg	材料費	5,560	土木部工事課	
S25010476	排水管	φ150 SGP 直管 亜鉛メッキ	kg	材料費	2,990	土木部工事課	
S25010477	排水管取付金具	φ150用 SS400 HDZ55 ボルト、ナット、ワッシャー、アンカー含む	kg	材料費	5,560	土木部工事課	
S25010478	床版排水パイプ設置	エポキシ樹脂系充填含む	箇所	施工費	31,000	土木部工事課	
S25010479	床版排水パイプ	寒冷地仕様	m	材料費	48,100	土木部工事課	
S25010480	フレキシブルチューブ	床版排水パイプ用 寒冷地仕様	m	材料費	5,740	土木部工事課	
S25010481	止め金具(鋼桁用)	床版排水パイプ用	個	材料費	2,230	土木部工事課	
S25010482	止め金具(コンクリート用)	床版排水パイプ用	個	材料費	1,310	土木部工事課	
S25010483	排水管曲げ加工		箇所	施工費	79,800	土木部工事課	
S25010484	舗装はつり調査	開削範囲1.0m×1.0m、舗装厚8cm以下、1日当たり3箇所以上 舗装はつり⇒目視・打音・舗装厚調査⇒防水⇒舗装復旧	箇所	試験費	121,000	土木部工事課	
S25010485	コンクリートはつり調査	はつり範囲0.3m×0.3m、深さ10cm以下 モルタル復旧含む、鉄筋探査含まず	箇所	試験費	41,900	土木部工事課	
S25010486	コンクリートコア採取	上部工(床版、主桁) 5～7.5cm 下向き モルタル復旧含む、鉄筋探査含まず	箇所	試験費	21,500	土木部工事課	
S25010487	コンクリートコア採取	上部工(床版、主桁) 5～7.5cm 上・横向き モルタル復旧含む、鉄筋探査含まず	箇所	試験費	25,900	土木部工事課	
S25010488	コンクリートコア採取	下部工 10cm、モルタル復旧含む、鉄筋探査含まず	箇所	試験費	30,300	土木部工事課	
S25010489	塩化物濃度試験	ドリル法穿孔粉による試験	試験	試験費	21,700	土木部工事課	
S25010490	中性化深さ試験	ドリル法穿孔粉による試験	試験	試験費	10,600	土木部工事課	
S25010491	高欄撤去・設置工	支柱、トップレール、格子パネル含む	一式	材工共	1,380,000	土木部工事課	丘珠鉄工北橋ほか1橋
S25010492	伸縮装置	A1・2部 車道用 誘導版、接着剤、排水ホース含む	m	材料費	203,000	土木部工事課	丘珠鉄工北橋ほか1橋
S25010493	伸縮装置	A1・2部 歩道用 シール材含む	m	材料費	162,000	土木部工事課	丘珠鉄工北橋ほか1橋
S25010494	排水管補修	SUS304 t=1.0mm φ127 L=200	箇所	材工共	72,100	土木部工事課	丘珠鉄工北橋ほか1橋
S25010495	ガードレール補修部材		一式	材料費	500,000	土木部工事課	丘珠鉄工北橋ほか1橋
S25010496	ガードレール支柱ベースプレート交換		一式	施工費	348,000	土木部工事課	丘珠鉄工北橋ほか1橋
S25010497	銅製地覆補修		一式	材工共	261,000	土木部工事課	丘珠鉄工北橋ほか1橋
S25010498	支承アンカーボルトナット補修		一式	材工共	190,000	土木部工事課	丘珠鉄工北橋ほか1橋
S25010499	支承アンカーボルト設置		一式	材工共	137,000	土木部工事課	丘珠鉄工北橋ほか1橋
S25010500	ブレボーリング親杭建込み工	H250×250 杭長5m 掘削長5.4m 充填長3.8m	本	施工費	426,000	土木部工事課	
S25010501	ブレボーリング親杭建込み工	H250×250 杭長6m 掘削長5.2m 充填長3.7m	本	施工費	424,000	土木部工事課	
S25010502	ブレボーリング親杭建込み工	H250×250 杭長6.5m 掘削長4.7m 充填長3.6m	本	施工費	416,000	土木部工事課	
S25010503	ブレボーリング親杭建込み工	H250×250 異形 杭長6.5m 掘削長4.2m 充填長3.6m	本	施工費	529,000	土木部工事課	
S25010504	ブレボーリング親杭建込み工	H250×250 杭長6.5m 掘削長4.0m 充填長3.5m	本	施工費	402,000	土木部工事課	
S25010505	ブレボーリング親杭建込み工	H250×250 杭長7m 掘削長4.3m 充填長3.8m	本	施工費	412,000	土木部工事課	
S25010506	ブレボーリング親杭建込み工	H250×250 異形 杭長7m 掘削長4.6m 充填長3.8m	本	施工費	534,000	土木部工事課	
S25010507	ブレボーリング親杭建込み工	H250×250 杭長7m 掘削長5.5m 充填長3.7m	本	施工費	433,000	土木部工事課	

道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和7年度)

2025/7/1更新

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S25010508	プレボーリング親杭建込み工	H250×250 杭長5.5m 掘削長5.5m 充填長3.5m	本	施工費	426,000	土木部工事課	
S25010509	法面転石・樹木撤去工		式	施工費	4,200,000	土木部工事課	
S25010510	落石防護柵設置工		式	材工共	5,790,000	土木部工事課	
S25010511	FRP製排水樹 KG-12(偏芯)	樹 200×200×60 排水管 □75×125 L=810 ~840	台	材料費	150,000	土木部工事課	楓橋 令和7年6月単価適用まで
S25010512	排水管(据付)撤去・設置工		箇所	施工費	145,000	土木部工事課	楓橋
S25010513	FRP製排水樹 KG-12(偏芯)	樹 200×200×60 排水管 □75×125 L=650	台	材料費	146,000	土木部工事課	银杏橋 令和7年6月単価適用まで
S25010514	排水管(据付)撤去・設置工		箇所	施工費	145,000	土木部工事課	银杏橋
S25010515	FRP製排水樹 KG-12M	樹 200×200×67 排水管 φ104 L=553	台	材料費	93,900	土木部工事課	とちのき橋 令和7年6月単価適用まで
S25010516	排水管(据付)撤去・設置工		箇所	施工費	156,000	土木部工事課	とちのき橋
S25010517	橋梁用伸縮継手装置	A-1車道部 YHN-20UR(改) 誘導板、地覆部、シーリング材含む	m	材料費	196,000	土木部工事課	楓橋 令和7年6月単価適用まで
S25010518	橋梁用伸縮継手装置	A-1歩道部 YHN-20UR(改) 地覆部、シーリング材含む	m	材料費	171,000	土木部工事課	楓橋 令和7年6月単価適用まで
S25010519	橋梁用伸縮継手装置	A-2車道部 YHN-25UR(改) 誘導板、地覆部、シーリング材含む	m	材料費	202,000	土木部工事課	楓橋 令和7年6月単価適用まで
S25010520	橋梁用伸縮継手装置	A-2歩道部 YHN-25UR(改) 地覆部、シーリング材含む	m	材料費	176,000	土木部工事課	楓橋 令和7年6月単価適用まで
S25010521	橋梁用伸縮継手装置	A-1・A-2車道部 YHN-20UR(改) 誘導板、地覆部、シーリング材含む	m	材料費	192,000	土木部工事課	银杏橋 令和7年6月単価適用まで
S25010522	橋梁用伸縮継手装置	A-1・A-2歩道部 YHN-20UR(改) 地覆部、シーリング材含む	m	材料費	172,000	土木部工事課	银杏橋 令和7年6月単価適用まで
S25010523	橋梁用伸縮継手装置	A-1・A-2車道部 YHN-20UR(改) 誘導板、地覆部、シーリング材含む	m	材料費	192,000	土木部工事課	とちのき橋 令和7年6月単価適用まで
S25010524	橋梁用伸縮継手装置	A-1・A-2歩道部 YHN-20UR(改) 地覆部、シーリング材含む	m	材料費	172,000	土木部工事課	とちのき橋 令和7年6月単価適用まで
S25010525	足場	賃料 橋梁点検車	日	賃料	95,000	土木部工事課	楓橋
S25010526	足場	基本管理費	式	材料費	30,000	土木部工事課	楓橋
S25010527	足場	設置・撤去・運搬費	式	施工費	373,000	土木部工事課	楓橋
S25010528	足場	賃料 橋梁点検車	日	賃料	95,000	土木部工事課	银杏橋
S25010529	足場	基本管理費	式	材料費	30,000	土木部工事課	银杏橋
S25010530	足場	設置・撤去・運搬費	式	施工費	716,000	土木部工事課	银杏橋
S25010531	足場	賃料 橋梁点検車	日	賃料	95,000	土木部工事課	とちのき橋
S25010532	足場	基本管理費	式	材料費	30,000	土木部工事課	とちのき橋
S25010533	足場	設置・撤去・運搬費	式	施工費	201,000	土木部工事課	とちのき橋
S25010534	プレキャストL型擁壁	H1500×B1200×L2000	個	材料費	105,000	西区土木部	令和7年9月単価適用まで
S25010535	プレキャストL型擁壁	H1400×B1200×L2000	個	材料費	102,000	西区土木部	令和7年9月単価適用まで
S25010536	スチール製手すり設置	両面 ベース式2連(支柱×4,ビーム×2.553m,端末×4)	箇所	材工共	367,000	土木部工事課	令和7年5月単価適用まで
S25010537	スチール製手すり設置	片面 ベース式(支柱×5,ビーム×3.772m,端末×2)	箇所	材工共	270,000	土木部工事課	令和7年5月単価適用まで
S25010538	スチール製手すり設置	片面 ベース式(支柱×4,ビーム×3.712m,端末×2)	箇所	材工共	228,000	土木部工事課	令和7年5月単価適用まで
S25010539	ステップブロック	2.0割用 水密 369×600×L1995	m	材料費	8,000	土木部工事課	令和7年9月単価適用まで
S25010540	高水法留ブロック	2.0割用 300/550×H500	m	材料費	16,200	土木部工事課	令和7年9月単価適用まで
S25010541	階段コンクリートブロック	ステップブロック用 300×130×990	m	材料費	9,280	土木部工事課	令和7年9月単価適用まで
S25010542	防球フェンス移設	端柱1本、控え1本、ネット張り直し含む	箇所	材工共	507,000	土木部工事課	
S25010543	門扉据付	H3.0m×W6.5m 両開き 子扉有 防塵ネット付 ヌッキ塗装	基	材工共	5,680,000	土木部工事課	

道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和7年度)

2025/7/1更新

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S25010544	門扉両側フェンス据付	H=1.55m 溶融亜鉛メッキ へースプレート:t9mm 樹脂ア ンカー含む 金網:φ3.2×50 防塵ネット:ライトスッパ (グリーン)充実率0.94	m	材工共	45,400	土木部工事課	
S25010545	防塵ネット撤去	H=2.0m	m	施工費	5,470	土木部工事課	
S25010546	門扉撤去	H=3.0m×W=6.5m(門柱地際切断,積込含む)	基	施工費	300,000	土木部工事課	
S25010547	山形雲梯撤去		基	施工費	9,240	土木部工事課	
S25010548	平行棒撤去		基	施工費	6,930	土木部工事課	
S25010549	支圧版	床板面積 0.22m ²	個	材料費	24,700	土木部工事課	価格の有効期限:令和7年 9月30日まで
S25010550	NNSロッド	φ28.5×1000	本	材料費	4,500	土木部工事課	価格の有効期限:令和7年 9月30日まで
S25010551	NNSロッド	φ28.5×1500	本	材料費	6,700	土木部工事課	価格の有効期限:令和7年 9月30日まで
S25010552	NNS突起付きカブラ	φ28.5用	個	材料費	2,200	土木部工事課	価格の有効期限:令和7年 9月30日まで
S25010553	NNSナット	φ28.5用	個	材料費	1,850	土木部工事課	価格の有効期限:令和7年 9月30日まで
S25010554	NNSY字ビット	φ50×63	個	材料費	7,900	土木部工事課	価格の有効期限:令和7年 9月30日まで
S25010555	NNSキャップ-G	防錆油入り	個	材料費	3,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和7年 9月30日まで
S25010556	NNSキャップワッシャ		個	材料費	1,400	土木部工事課	価格の有効期限:令和7年 9月30日まで
S25010557	NNS蛇腹シース	φ36.0×220	個	材料費	1,200	土木部工事課	価格の有効期限:令和7年 9月30日まで
S25010558	WR6(6m)	FC6×7,φ8,PSターンバックル,シンプ ル,クランプW管等付属品を含む	本	材料費	5,700	土木部工事課	価格の有効期限:令和7年 9月30日まで
S25010559	WR7(7m)	FC6×7,φ8,PSターンバックル,シンプ ル,クランプW管等付属品を含む	本	材料費	6,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和7年 9月30日まで
S25010560	WR8(8m)	FC6×7,φ8,PSターンバックル,シンプ ル,クランプW管等付属品を含む	本	材料費	6,400	土木部工事課	価格の有効期限:令和7年 9月30日まで
S25010561	削孔工	砂・砂質土	m	施工費	6,300	土木部工事課	清田区総合庁舎後背斜面地法 面改良工事
S25010562	削孔工	軟岩	m	施工費	7,880	土木部工事課	清田区総合庁舎後背斜面地法 面改良工事
S25010563	孔内清掃工		孔	施工費	451	土木部工事課	清田区総合庁舎後背斜面地法 面改良工事
S25010564	移設		回	施工費	1,410	土木部工事課	清田区総合庁舎後背斜面地法 面改良工事
S25010565	グラウト注入		m ³	施工費	218,000	土木部工事課	清田区総合庁舎後背斜面地法 面改良工事
S25010566	頭部連結材取付け		本	施工費	4,290	土木部工事課	清田区総合庁舎後背斜面地法 面改良工事
S25010567	伐採工	C<30cm 未供用区間 伐木・枝払い・切 断・吊り込み・市内運搬(斜面用)	本	施工費	2,910	土木部工事課	清田区総合庁舎後背斜面地法 面改良工事
S25010568	伐採工	30cm≤C<60cm 未供用区間 伐木・枝払 い・切断・吊り込み・市内運搬(斜面用)	本	施工費	16,900	土木部工事課	清田区総合庁舎後背斜面地法 面改良工事
S25010569	伐採工	60cm≤C<90cm 未供用区間 伐木・枝払 い・切断・吊り込み・市内運搬(斜面用)	本	施工費	28,600	土木部工事課	清田区総合庁舎後背斜面地法 面改良工事
S25010570	伐採工	90cm≤C<120cm 未供用区間 伐木・枝 払い・切断・吊り込み・市内運搬(斜面用)	本	施工費	134,000	土木部工事課	清田区総合庁舎後背斜面地法 面改良工事
S25010571	伐採工	120cm≤C<150cm 未供用区間 伐木・枝 払い・切断・吊り込み・市内運搬(斜面用)	本	施工費	220,000	土木部工事課	清田区総合庁舎後背斜面地法 面改良工事
S25010572	伐採工	150cm≤C<180cm 未供用区間 伐木・枝 払い・切断・吊り込み・市内運搬(斜面用)	本	施工費	291,000	土木部工事課	清田区総合庁舎後背斜面地法 面改良工事
S25010573	伐採工	180cm≤C<210cm 未供用区間 伐木・枝 払い・切断・吊り込み・市内運搬(斜面用)	本	施工費	363,000	土木部工事課	清田区総合庁舎後背斜面地法 面改良工事
S25010574	特殊伐採工	C<90cm 未供用区間 伐木・枝払い・切 断・吊り込み・市内運搬(斜面用)	本	施工費	88,200	土木部工事課	清田区総合庁舎後背斜面地法 面改良工事
S25010575	特殊伐採工	90cm≤C<120cm 未供用区間 伐木・枝 払い・切断・吊り込み・市内運搬(斜面用)	本	施工費	204,000	土木部工事課	清田区総合庁舎後背斜面地法 面改良工事
S25010576	特殊伐採工	120cm≤C<150cm 未供用区間 伐木・枝 払い・切断・吊り込み・市内運搬(斜面用)	本	施工費	340,000	土木部工事課	清田区総合庁舎後背斜面地法 面改良工事
S25010577	特殊伐採工	150cm≤C<180cm 未供用区間 伐木・枝 払い・切断・吊り込み・市内運搬(斜面用)	本	施工費	470,000	土木部工事課	清田区総合庁舎後背斜面地法 面改良工事
S25010578	特殊伐採工	180cm≤C<260cm 未供用区間 伐木・枝 払い・切断・吊り込み・市内運搬(斜面用)	本	施工費	578,000	土木部工事課	清田区総合庁舎後背斜面地法 面改良工事
S25010579	低濃度PCB廃棄物運搬費	銅製ドラム缶、一般管理費等諸経費含む	缶	運搬費 (本州他)	24,500	土 木 部 道路維持課	ユナイテッド計画株式会社(秋田 県)

道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和7年度)

2025/7/1更新

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S25010580	低濃度PCB廃棄物運搬費	鋼製バール缶、一般管理費等諸経費含む	缶	運搬費 (本州他)	4,330	土 木 部 道路維持課	ユナイテッド計画株式会社(秋田県)
S25010585	伸縮装置	YHN-20UR (改)、二次止水含む	m	材料費	175,000	土木部工事課	のぞみ公園橋
S25010586	伸縮装置	YHN-50UR (改)、二次止水含む	m	材料費	212,000	土木部工事課	のぞみ公園橋
S25010587	アートフレーム工	型押し工、樹脂塗布工 材料費含む	m2	材工共	9,600	土木部工事課	のぞみ公園橋
S25010588	スラブドレーン	樹脂フレキ接続加工(注入樹脂含む)、樹脂フレキシブルチューブ φ25L=0.2m含む	箇所	材工共	114,000	土木部工事課	手稲橋
S25010589	スラブドレーン	樹脂フレキ接続加工(注入樹脂含む)、樹脂フレキシブルチューブ φ25L=2.0m サドルバンド含む	箇所	材工共	122,000	土木部工事課	手稲橋
S25010590	歩車道鋼製高欄支柱取替工	撤去・設置 NB-13UR-85 HDZ35+ダークブラウン塗装 ホルト類含む	箇所	材工共	274,000	土木部工事課	手稲橋
S25010591	歩車道鋼製高欄支柱取替工	撤去・設置 NB-12UK-10 HDZ35+ダークブラウン塗装 ホルト類含む	箇所	材工共	274,000	土木部工事課	手稲橋
S25010592	スラブドレーン	樹脂フレキ接続加工(注入樹脂含む)、樹脂フレキシブルチューブ φ25L=2.2m 止水器(クランプ)含む	箇所	材工共	125,000	土木部工事課	のぞみ公園橋
S25010593	ポールライト	ダークブラウン LED 60Wランプ、電源ユニット、角段付ポール(アーム付) 5.0mベース式めっき後指定色含む	基	材料費	894,000	土木部工事課	のぞみ公園橋
S25010594	樹脂系すべり止め舗装工 (矢羽根 白線なし)	0.68m2/箇所 青 RPN-602 昼間施工	箇所	材工共	23,300	土木部工事課	
S25010595	樹脂系すべり止め舗装工 (矢羽根 白線なし)	0.68m2/箇所 青 RPN-602 夜間施工	箇所	材工共	25,800	土木部工事課	
S25010596	ペイント式区画線 青色	ペイント式手動 破線 15cm 常温式溶剤型 昼間施工	m	材工共	322	土木部工事課	
S25010597	ペイント式区画線 青色	ペイント式手動 破線 15cm 常温式溶剤型 夜間施工	m	材工共	415	土木部工事課	
S25010598	成形目地材	I型 t=5mm H=25mm プライマー含む 高弾性	m	材料費	400	厚別区土木部	OL工事共通単価
S25010599	成形目地材	I型 t=5mm H=35mm プライマー含む 高弾性	m	材料費	562	厚別区土木部	OL工事共通単価
S25010600	成形目地材	I型 t=5mm H=40mm プライマー含む 高弾性	m	材料費	598	厚別区土木部	OL工事共通単価
S25010601	成形目地材	I型 t=5mm H=50mm プライマー含む 高弾性	m	材料費	721	厚別区土木部	OL工事共通単価
S25010602	応力緩和層	じょく層工法 フレコート砕石(6号砕石) 1層仕上げ 昼間	m2	材工共	850	厚別区土木部	OL工事共通単価
S25010603	応力緩和層	じょく層工法 フレコート砕石(6号砕石) 1層仕上げ 夜間	m2	材工共	950	厚別区土木部	OL工事共通単価
S25010604	LED電光表示板	画面サイズ640×960 3文字2段(6面)(賃借料)	日	賃料	11,600	雪対策室 事業課	
S25010605	LED電光表示板	画面サイズ640×960 3文字2段(6面)(基本料)	式	賃料	35,000	雪対策室 事業課	
S25010606	防音シート	1800×3400(賃借料)	日	賃料	115	雪対策室 事業課	
S25010607	防音シート	1800×3400(基本料)	枚	賃料	1,370	雪対策室 事業課	
S25010608	防音シート	1800×3400(運搬費・往復)	枚	運搬費 (道・市内)	1,800	雪対策室 事業課	
S25010609	結束糸		本	材料費	10	雪対策室 事業課	
S25010610	建物(プレハブ)	60型ハウス(賃貸料)	月	賃料	100,000	雪対策室 事業課	
S25010611	建物(プレハブ)	60型ハウス(補償料)	日	賃料	200	雪対策室 事業課	
S25010612	建物(プレハブ)	60型ハウス(基本料)	基	賃料	10,000	雪対策室 事業課	
S25010613	建物(プレハブ)	45型ハウス(賃貸料)	月	賃料	90,000	雪対策室 事業課	
S25010614	建物(プレハブ)	45型ハウス(補償料)	日	賃料	200	雪対策室 事業課	
S25010615	建物(プレハブ)	45型ハウス(基本料)	基	賃料	10,000	雪対策室 事業課	
S25010616	建物(プレハブ)	渡り廊下(賃貸料)	月	賃料	60,000	雪対策室 事業課	
S25010617	建物(プレハブ)	渡り廊下(補償料)	日	賃料	100	雪対策室 事業課	
S25010618	建物(プレハブ)	渡り廊下(基本料)	基	賃料	8,000	雪対策室 事業課	
S25010619	設置・解体費	60型・45型ハウス及び渡り廊下	回	施工費	60,000	雪対策室 事業課	

道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和7年度)

2025/7/1更新

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S25010620	運搬費	60型・45型ハウス及びび渡り廊下、積込・取降料込み	回	運搬費 (道・市内)	150,000	雪対策室 事業課	
S25010621	内部造作費	床下地(スタイロ・25mm)材工含む	m ²	材工共	3,000	雪対策室 事業課	
S25010622	内部造作費	ベニヤ 材工含む	m ²	材工共	1,000	雪対策室 事業課	
S25010623	内部造作費	タイルカーペット 材工共	m ²	材工共	2,400	雪対策室 事業課	
S25010624	FF式ストーブ	3.2kW(7,000kcal/H)クラス	月	賃料	12,000	雪対策室 事業課	
S25010625	FF式ストーブ基本整備費		台	施工費	15,000	雪対策室 事業課	
S25010626	FF式ストーブ取付・解体費		回	施工費	24,000	雪対策室 事業課	
S25010627	90Lオイルタンク	耐油ホース2m×2本、ホースバンド付き	月	賃料	4,800	雪対策室 事業課	
S25010628	流し台	W1,000×D550×H800	月	賃料	1,500	雪対策室 事業課	
S25010629	運搬費	ストーブ・オイルタンク及び流し台、積込・取降料込み	回	運搬費 (道・市内)	24,000	雪対策室 事業課	
S25010630	100tAC作業費	本体輸送費、ウエイト、諸経費含む	一式	材工共	1,740,000	西区土木部	