

# 実勢価格調査単価一覧表(令和7年度)

2026/2/2更新

コード	名 称	規 格	規格等補足説明欄	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S25010001	偏心ヤリトリソケット	φ 150	現着・東栄管機(株)	個	材	3,090 円	水道局計画課	
S25010002	フランジ曲管45° 7.5K GF	φ 300	外面特殊塗装DD 内面塗装:エポキシ樹脂粉体塗装 形式2	個	材	117,000 円	水道局計画課	
S25010003	フランジ曲管90° 7.5K GF	φ 350	外面特殊塗装DD 内面塗装:エポキシ樹脂粉体塗装 形式2	個	材	190,000 円	水道局計画課	
S25010004	三フランジT字管 7.5K GF	φ 350×200	外面特殊塗装DD 内面塗装:エポキシ樹脂粉体塗装 形式2	個	材	159,000 円	水道局計画課	
S25010005	三フランジT字管 7.5K GF	φ 350×350	外面特殊塗装DD 内面塗装:エポキシ樹脂粉体塗装 形式2	個	材	198,000 円	水道局計画課	
S25010006	二フランジT字管 7.5K GF	φ 350×350	外面特殊塗装DD 内面塗装:エポキシ樹脂粉体塗装 形式2	個	材	227,000 円	水道局計画課	
S25010007	片フランジ短管 7.5K RF	φ 350×1700L	外面特殊塗装DD 内面塗装:エポキシ樹脂粉体塗装 形式2	個	材	261,000 円	水道局計画課	
S25010008	フランジ短管 7.5K GF	φ 350×300L	外面特殊塗装DD 内面塗装:エポキシ樹脂粉体塗装 形式2	個	材	95,700 円	水道局計画課	
S25010009	フランジ短管 7.5K GF	φ 350×500L	外面特殊塗装DD 内面塗装:エポキシ樹脂粉体塗装 形式2	個	材	123,000 円	水道局計画課	
S25010010	フランジ短管 7.5K GF	φ 350×800L	外面特殊塗装DD 内面塗装:エポキシ樹脂粉体塗装 形式2	個	材	165,000 円	水道局計画課	
S25010011	フランジ短管 7.5K GF	φ 350×2700L	外面特殊塗装DD 内面塗装:エポキシ樹脂粉体塗装 形式2	個	材	431,000 円	水道局計画課	
S25010012	フランジ短管 7.5K GF	φ 350×3186L	外面特殊塗装DD 内面塗装:エポキシ樹脂粉体塗装 形式2	個	材	499,000 円	水道局計画課	
S25010013	フランジ乙字管 7.5K GF	φ 250×800L×329H	外面特殊塗装DD 内面塗装:エポキシ樹脂粉体塗装 形式2	個	材	3,020,000 円	水道局計画課	
S25010014	進入防止柵	φ 200用 扇形(内角約100°) SS400 溶融亜鉛めっき処理 口径は外装管		個	材	60,300 円	水道局計画課	
S25010015	進入防止柵	φ 250用 扇形(内角約100°) SS400 溶融亜鉛めっき処理 口径は外装管		個	材	62,900 円	水道局計画課	
S25010016	進入防止柵	φ 300用 扇形(内角約100°) SS400 溶融亜鉛めっき処理 口径は外装管		個	材	66,300 円	水道局計画課	
S25010017	進入防止柵	φ 350用 扇形(内角約100°) SS400 溶融亜鉛めっき処理 口径は外装管		個	材	67,100 円	水道局計画課	
S25010018	進入防止柵	φ 400用 扇形(内角約100°) SS400 溶融亜鉛めっき処理 口径は外装管		個	材	68,800 円	水道局計画課	
S25010019	急速空気弁付地下式消火栓(浅層埋設用)	φ 75 形式2 7.5K		個	材	150,000 円	水道局計画課	
S25010020	急速空気弁付地下式消火栓(浅層埋設用)	φ 75 形式2 10K		個	材	172,000 円	水道局計画課	
S25010021	不凍急速型空気弁	φ 25(フランジ)φ 75 GF形 7.5K) SUS304(ニッパル付)		基	材	134,000 円	水道局計画課	
S25010022	先導そり(PN形用)	材質SS400 外装管φ 700 本管φ 500	材質SS400	個	材	45,600 円	水道局計画課	
S25010023	挿入架台(バンドタイプ)		600mm用 MC車輪(ナイロン製タイヤ)使用 2バンド/組 ライナー取外タイプ 挿入レール不要	組	材	140,000 円	水道局計画課	
S25010024	挿入架台(バンドタイプ)		1000mm用 MC車輪(ナイロン製タイヤ)使用 2バンド/組 ライナー取外タイプ 挿入レール不要	組	材	164,000 円	水道局計画課	
S25010025	らっぱ口 7.5K RF	φ 300	外面特殊塗装DD 内面塗装:エポキシ樹脂粉体塗装	個	材	41,800 円	水道局計画課	
S25010026	ゴムラテックスモルタル	SBR系 固形分30%以上 粘度約1400(CPS) PH8 比重1	樹脂のみ	kg	材	755 円	水道局計画課	
S25010027	FRP製マンホール蓋	T=2t φ 900 SUS受枠付 親子蓋 子蓋2個 φ 220		個	材	601,000 円	水道局計画課	
S25010028	水道メーター用保温材	表示部回転式メーター用 φ 13	水道メーター用保護カバー GX13-100A	組	材	1,200 円	水道局計画課	

# 実勢価格調査単価一覧表(令和7年度)

2026/2/2更新

コード	名 称	規 格	規格等補足説明欄	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S25010029	水道メーター用保温材	表示部回転式メーター用 φ20～25		組	材	1,460 円	水道局計画課	
S25010030	鋼構造物用弱溶剤形ウレタン樹脂塗料	上塗り用 黄色(無鉛)		kg	材	3,360 円	水道局計画課	
S25010031	鋼構造物用弱溶剤形ウレタン樹脂塗料	中塗り用 黄色(無鉛)		kg	材	2,550 円	水道局計画課	
S25010032	漏水探知機(デジタル判定式)	<参考型式>DNR-18	ヘッドホン、手元スイッチ付ビックアップセンサー、肩掛けベルト、収納ケース、USB接続ケーブル、WLDwinソフト(CD-ROM)含む	台	材	880,000 円	水道局計画課	
S25010033	金属管探知器	<参考型式>PL-G		台	材	898,000 円	水道局計画課	
S25010034	水圧計(自記録FDA)	<参考型式>DLS-HS		台	材	358,000 円	水道局計画課	
S25010035	水圧計(消火栓用)	<参考型式>SP-20	町野式カップリング、圧力センサー含む	台	材	29,700 円	水道局計画課	
S25010036	残塩測定器(錠剤式)	<参考>ロビボンド(塩素測定用セットH型3/40HN)	ディスク、試験管2本、測定用錠剤200錠、攪拌棒、収納ケース含む	台	材	92,700 円	水道局計画課	
S25010037	音聴棒(L=1.5m)	<参考型式>LSP-1.5		台	材	26,800 円	水道局計画課	
S25010038	ボーリングバー(L=1.5m)			台	材	54,000 円	水道局計画課	
S25010039	相関式漏水探知装置	<参考型式>LC-5000	本体、プリアンプ一体型センサー(4ヶ)、アンテナ、ストラップ、ヘッドホン、収納ケース含む	台	材	4,570,000 円	水道局計画課	
S25010040	漏水音圧測定器(波形式)	<参考型式>管路音圧監視システムLNL-1	規格変更(メントールMT-80 → 管路音圧監視システムLNL-1)	台	材	2,670,000 円	水道局計画課	
S25010041	超音波流量計(ポータブル型)	<参考>ポータフローC		台	材	1,170,000 円	水道局計画課	
S25010042	電子音聴器	<参考>FSB-8D	感振棒、感振棒(ジョイントバー)、接続延長用感振棒、ヘッドホン、収納ケース含む	台	材	88,200 円	水道局計画課	
S25010043	鋼製ペール缶	フタ・バント付20ℓ	廃棄物保管用(UN規格)	個	材	3,000 円	水道局計画課	
S25010044	前格子フェンス 勾配5%未満	H=1500×W2000 キ+塗装 ベースプレート式 支柱:口75×2.3	アンカーボルトを含む	m	材	44,600 円	水道局計画課	
S25010045	前格子フェンス 勾配5%未満	H=1800×W2000 キ+塗装 ベースプレート式 支柱:口75×2.3	アンカーボルトを含む	m	材	48,900 円	水道局計画課	
S25010046	前格子フェンス 勾配5%未満	H=2500×W2000 キ+塗装 ベースプレート式 支柱:口75×2.3	アンカーボルトを含む	m	材	68,200 円	水道局計画課	
S25010047	前格子フェンス 勾配5%未満	H=2500×W2000 キ+塗装 基礎埋め込み式 支柱:口75×2.3		m	材	63,900 円	水道局計画課	
S25010048	前格子フェンス 勾配5%未満	H=1800×W2000 キ+塗装 ベースプレート式 支柱:口50×3.2	アンカーボルトを含む	m	材	46,600 円	水道局計画課	
S25010049	前格子フェンス 勾配5%未満	H=2500×W2000 キ+塗装 基礎埋め込み式 支柱:口50×3.2		m	材	62,200 円	水道局計画課	
S25010050	前格子フェンス 勾配5%以上	H=1500×W2000 キ+塗装 ベースプレート式 支柱:口75×2.3	アンカーボルトを含む	m	材	47,600 円	水道局計画課	
S25010051	前格子フェンス 勾配5%以上	H=1800×W2000 メッキ+塗装 ベースプレート式 支柱:口75×2.3	アンカーボルトを含む	m	材	53,900 円	水道局計画課	
S25010052	前格子フェンス 勾配5%以上	H=2500×W2000 メッキ+塗装 ベースプレート式 支柱:口75×2.3	アンカーボルトを含む	m	材	75,400 円	水道局計画課	
S25010053	前格子フェンス 勾配5%以上	H=2500×W2000 メッキ+塗装 基礎埋め込み式 支柱:口75×2.3		m	材	67,700 円	水道局計画課	
S25010054	前格子フェンス 勾配5%以上	H=1800×W2000 メッキ+塗装 ベースプレート式 支柱:口50×3.2	アンカーボルトを含む	m	材	51,600 円	水道局計画課	
S25010055	前格子フェンス 勾配5%以上	H=2500×W2000 メッキ+塗装 基礎埋め込み式 支柱:口50×3.2		m	材	67,400 円	水道局計画課	
S25010056	シールレス構造耐薬品性遠心ポンプ	φ50mm(吸込)×φ40mm(吐出) 100L/min-24m-400V-50Hz-3φ	ポンプ本体ケース、インペラ、主軸HC-N(ハステロイC)相当 キャンドモータポンプ	台	材	5,910,000 円	水道局計画課	工場渡し価格

# 実勢価格調査単価一覧表(令和7年度)

2026/2/2更新

コード	名 称	規 格	規格等補足説明欄	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S25010057	油圧ダイヤフラムポンプ	吸込口径:25mm、吐出口径:25mm	吐出量:0.125~0.722L/min 全揚程:10mインバータモーター:0.4kW×200V×3φ	台	材	1,870,000 円	水道局計画課	工場渡し価格
S25010058	油圧ダイヤフラムポンプ	吸込口径:25mm、吐出口径:26mm	吐出量:0.167~1.445L/min 全揚程:10mインバータモーター:0.4kW×200V×3φ	台	材	1,840,000 円	水道局計画課	工場渡し価格
S25010059	汚泥ポンプ	φ80mm(吸込)×φ80mm(吐出) 0.45m3/min-12m-5.5Kw		台	材	1,750,000 円	水道局計画課	工場渡し価格
S25010060	汚泥ポンプ	φ80mm(吸込)×φ80mm(吐出) 0.35m3/min-14m-5.5Kw		台	材	1,750,000 円	水道局計画課	工場渡し価格
S25010061	汚泥ポンプ	φ80mm(吸込)×φ80mm(吐出) 1.2m3/min-15m-11Kw		台	材	2,240,000 円	水道局計画課	工場渡し価格
S25010062	両吸込渦巻ポンプ	φ350mm(吸込)×φ250mm(吐出) 16.7m3/min-68m-6600V-50Hz	カップリング兼用フライホイール付GD2=100kgf・m2	台	材	30,000,000 円	水道局計画課	工場渡し価格
S25010063	送水ポンプ	片吸込多段渦巻ポンプφ125 400V 55kW (高効率)	吐出量1.42m3/min 全揚程130m 共通ベース 他付属品含む フライホイールGD2=26kg・m(参考)	台	材	12,300,000 円	水道局計画課	工場渡し価格
S25010064	送水ポンプ	片吸込多段渦巻ポンプφ150 400V 45kW (高効率)	吐出量2.8m3/min 全揚程60m 共通ベース 防振架台・継手類含む フライホイールGD2=70kg・m(参考)	台	材	13,400,000 円	水道局計画課	工場渡し価格
S25010065	電動式バタフライ弁	φ400、2種(7.5K)	内外面水道用エポキシ樹脂粉体塗装JWWA B 138 電動機出力400V×0.4kW(参考)	台	材	2,690,000 円	水道局計画課	工場渡し価格
S25010066	電動式バタフライ弁	φ450、2種(7.5K)	内外面水道用エポキシ樹脂粉体塗装JWWA B 138 電動機出力400V×0.2kW(参考)	台	材	2,970,000 円	水道局計画課	工場渡し価格
S25010067	電動式仕切弁	φ125、4種(16K)	内外面水道用エポキシ樹脂粉体塗装JWWA B 122 電動機出力400V×0.4kW(参考)	台	材	2,120,000 円	水道局計画課	工場渡し価格
S25010068	電動式仕切弁	φ100、5種(20K)	内外面水道用エポキシ樹脂粉体塗装JWWA B 122 電動機出力400V×0.4kW(参考)	台	材	2,090,000 円	水道局計画課	工場渡し価格
S25010069	電動式外ねじ仕切弁	内外面水道用エポキシ樹脂粉体塗装 φ200 400V 0.75kW	JWWA B122 10K 右閉じ	台	材	2,080,000 円	水道局計画課	工場渡し価格
S25010070	片吸込多段渦巻ポンプ	φ150mm(吸込)×φ150mm(吐出) 2m3/min-113m-400V-50Hz	別置フライホイール付GD2=50kgf・m2	台	材	12,300,000 円	水道局計画課	工場渡し価格
S25010071	送水ポンプ	両吸込渦巻ポンプφ250×200 400V 90kW(高効率)	吐出量5.6m3/min 全揚程60m 共通ベース 防振架台・継手類含む フライホイールGD2=90kg・m(参考)	台	材	19,200,000 円	水道局計画課	工場渡し価格
S25010072	LED防漫形照明器具	直付・防漫形、3,400lm 200V×28.6W	FL40Wタイプ(KDE1006B/SAN9)	台	材	95,500 円	水道局計画課	
S25010073	電線管支持架台	H1.500、L-40×40×5t、FB-4t	ステンレス製 無塗装	台	材	102,000 円	水道局計画課	
S25010074	電線管支持架台	H2.300、L-40×40×5t、FB-4t	ステンレス製 無塗装	台	材	130,000 円	水道局計画課	
S25010075	電線管支持架台	H1.500、L-40×40×5t	溶融亜鉛メッキ製	台	材	60,400 円	水道局計画課	
S25010076	電線管支持架台	H2.300、L-40×40×5t	溶融亜鉛メッキ製	台	材	75,400 円	水道局計画課	
S25010077	活性炭注入ポンプ	油圧ダイヤフラムポンプ 吸込口径:25mm、吐出口径:20mm	0.12~2.56L/min×0.3Mpa モーター:0.2kW×400V×3φ	台	材	1,420,000 円	水道局計画課	工場渡し価格
S25010078	PAC移送ポンプ	ハンシールポンプ 吸込口径:50mm、吐出口径:40mm	最大吐出量:100L/min 全揚程:12m モーター:1.5kW×400V×3φ	台	材	6,310,000 円	水道局計画課	工場渡し価格
S25010079	薬品注入ポンプ	φ30 200V 0.4KW	最大流量0.892ℓ/min 吐出圧力0.1MPa	台	材	939,000 円	水道局計画課	工場渡し価格
S25010080	電動式仕切弁	φ150 10K 400V 0.2KW	JWWA B122	個	材	1,610,000 円	水道局計画課	工場渡し価格
S25010081	電動バタフライ弁 弁体離脱型	φ300 10K 400V 0.2KW	JWWA B138	個	材	3,500,000 円	水道局計画課	工場渡し価格
S25010082	電動バタフライ弁 ゴムシート型	φ900 10K 400V 0.9KW	JWWA B138	個	材	7,130,000 円	水道局計画課	工場渡し価格
S25010083	電動多孔可変オリフィス弁	φ300 10K 400V 0.2KW	JWWA B138	個	材	5,520,000 円	水道局計画課	工場渡し価格
S25010084	コア保護バンド	φ75 札幌市仕様 不断水割T字管撤去工用		個	材	46,400 円	水道局計画課	保護バンドのみ

# 実勢価格調査単価一覧表(令和7年度)

2026/2/2更新

コード	名 称	規 格	規格等補足説明欄	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S25010085	コア保護バンド	φ100 札幌市仕様 不断水割T字管 撤去工用		個	材	53,100 円	水道局 計画課	保護バンドのみ
S25010086	コア保護バンド	φ150 札幌市仕様 不断水割T字管 撤去工用		個	材	57,500 円	水道局 計画課	保護バンドのみ
S25010087	コア保護バンド	φ200 札幌市仕様 不断水割T字管 撤去工用		個	材	65,700 円	水道局 計画課	保護バンドのみ
S25010088	コア保護バンド	φ250 札幌市仕様 不断水割T字管 撤去工用		個	材	133,000 円	水道局 計画課	保護バンドのみ
S25010089	コア保護バンド	φ300 札幌市仕様 不断水割T字管 撤去工用		個	材	148,000 円	水道局 計画課	保護バンドのみ
S25010090	コア保護バンド	φ350 札幌市仕様 不断水割T字管 撤去工用		個	材	163,000 円	水道局 計画課	保護バンドのみ
S25010091	フランジ蓋 JIS10KF	80A	SUS304TP Sch20 無塗装	個	材	8,560 円	水道局 計画課	
S25010092	フランジ蓋 JIS10KF	150A	SUS304TP Sch20 無塗装	個	材	24,500 円	水道局 計画課	
S25010093	フランジ蓋 JIS10KF	200A	SUS304TP Sch20 無塗装	個	材	33,900 円	水道局 計画課	
S25010094	フランジ接合材 7.5KF	φ200	B, N, P, W SUS304	組	材	10,900 円	水道局 計画課	
S25010095	フランジ接合材 7.5KF(絶縁)	φ200	B, N, P, W SUS304	組	材	15,200 円	水道局 計画課	
S25010096	フランジ接合材 JIS10KF	200A	B, N, P, W SUS304	組	材	22,000 円	水道局 計画課	
S25010097	フランジ接合材 JIS10KF	150A	B, N, P, W SUS304	組	材	14,100 円	水道局 計画課	
S25010098	フランジ接合材 JIS10KF	80A	B, N, P, W SUS304	組	材	7,830 円	水道局 計画課	
S25010099	フランジ型消火栓 JIS10KF	65A×180°	無塗装	個	材	29,200 円	水道局 計画課	
S25010100	防音パネル 賃料	1～12ヶ月まで 落とし込み用 性能Aタイプ	基本料金含まず、賃貸業者置場渡し、置場戻し	日・㎡	材	23 円	水道局 計画課	
S25010101	防音パネル 賃料	1～12ヶ月まで ユニット式 性能Bタイプ	基本料金含まず、賃貸業者置場渡し、置場戻し	日・㎡	材	60 円	水道局 計画課	
S25010102	防音パネル 賃料	1～12ヶ月まで エクセルパネル 性能Cタイプ	基本料金含まず、賃貸業者置場渡し、置場戻し	日・㎡	材	80 円	水道局 計画課	
S25010103	防音パネル 賃料	1～12ヶ月まで 人員用扉パネル 性能Aタイプ	基本料金含まず、賃貸業者置場渡し、置場戻し	日・㎡	材	237 円	水道局 計画課	
S25010104	防音パネル 賃料	1～12ヶ月まで 人員用扉パネル 性能Bタイプ	基本料金含まず、賃貸業者置場渡し、置場戻し	日・㎡	材	279 円	水道局 計画課	
S25010105	防音パネル 賃料	1～12ヶ月まで 人員用扉パネル 性能Cタイプ	基本料金含まず、賃貸業者置場渡し、置場戻し	日・㎡	材	337 円	水道局 計画課	
S25010106	防音パネル 賃料	1～12ヶ月まで 換気パネル 性能Aタイプ	基本料金含まず、賃貸業者置場渡し、置場戻し	日・㎡	材	341 円	水道局 計画課	
S25010107	防音パネル 賃料	1～12ヶ月まで 換気パネル 性能Bタイプ	基本料金含まず、賃貸業者置場渡し、置場戻し	日・㎡	材	404 円	水道局 計画課	
S25010108	防音パネル 賃料	1～12ヶ月まで 換気パネル 性能Cタイプ	基本料金含まず、賃貸業者置場渡し、置場戻し	日・㎡	材	489 円	水道局 計画課	
S25010109	防音パネル 賃料	1～12ヶ月まで 有圧換気扇	基本料金含まず、賃貸業者置場渡し、置場戻し	日・基	材	48 円	水道局 計画課	
S25010110	防音パネル 基礎価格	落とし込み用 性能Aタイプ		㎡	材	33,000 円	水道局 計画課	
S25010111	防音パネル 基礎価格	ユニット式 性能Bタイプ		㎡	材	83,600 円	水道局 計画課	
S25010112	防音パネル 基礎価格	エクセルパネル 性能Cタイプ		㎡	材	110,000 円	水道局 計画課	

# 実勢価格調査単価一覧表(令和7年度)

2026/2/2更新

コード	名 称	規 格	規格等補足説明欄	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S25010113	防音パネル 基礎価格	人員用扉パネル 性能Aタイプ		m	材	327,000 円	水道局計画課	
S25010114	防音パネル 基礎価格	人員用扉パネル 性能Bタイプ		m	材	385,000 円	水道局計画課	
S25010115	防音パネル 基礎価格	人員用扉パネル 性能Cタイプ		m	材	462,000 円	水道局計画課	
S25010116	防音パネル 基礎価格	換気パネル 性能Aタイプ		m	材	467,000 円	水道局計画課	
S25010117	防音パネル 基礎価格	換気パネル 性能Bタイプ		m	材	554,000 円	水道局計画課	
S25010118	防音パネル 基礎価格	換気パネル 性能Cタイプ		m	材	673,000 円	水道局計画課	
S25010119	防音パネル 基礎価格	有圧換気扇		台	材	66,300 円	水道局計画課	
S25010120	上屋パネル H-10A 日当り賃貸料	2380×10000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	900 円	水道局計画課	
S25010121	上屋パネル H-10A 基本料	2380×10000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	12,000 円	水道局計画課	
S25010122	上屋パネル H-12A 日当り賃貸料	2380×12000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	1,200 円	水道局計画課	
S25010123	上屋パネル H-12A 基本料	2380×12000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	15,000 円	水道局計画課	
S25010124	上屋パネル H-10 日当り賃貸料	2380×10000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	900 円	水道局計画課	
S25010125	上屋パネル H-10 基本料	2380×10000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	12,000 円	水道局計画課	
S25010126	上屋パネル H- 8 日当り賃貸料	2380× 8000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	700 円	水道局計画課	
S25010127	上屋パネル H- 8 基本料	2380× 8000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	9,600 円	水道局計画課	
S25010128	上屋パネル H- 6 日当り賃貸料	2380× 6000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	520 円	水道局計画課	
S25010129	上屋パネル H- 6 基本料	2380× 6000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	7,200 円	水道局計画課	
S25010130	上屋パネル H-8B 日当り賃貸料	2380× 8000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	700 円	水道局計画課	
S25010131	上屋パネル H-8B 基本料	2380× 8000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	9,600 円	水道局計画課	
S25010132	上屋パネル H-6B 日当り賃貸料	2380× 6000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	520 円	水道局計画課	
S25010133	上屋パネル H-6B 基本料	2380× 6000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	7,200 円	水道局計画課	
S25010134	ミニパネルゲート MPGN36 日当り賃貸料		賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	210 円	水道局計画課	
S25010135	ミニパネルゲート MPGN36 基本料		賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	17,000 円	水道局計画課	
S25010136	ミニパネルゲート MPGN45 日当り賃貸料		賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	270 円	水道局計画課	
S25010137	ミニパネルゲート MPGN45 基本料		賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	23,000 円	水道局計画課	
S25010138	ミニパネルゲート MPGN54 日当り賃貸料		賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	320 円	水道局計画課	
S25010139	ミニパネルゲート MPGN54 基本料		賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	25,000 円	水道局計画課	
S25010140	ミニパネルゲート MPGN63 日当り賃貸料		賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	360 円	水道局計画課	

# 実勢価格調査単価一覧表(令和7年度)

2026/2/2更新

コード	名 称	規 格	規格等補足説明欄	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S25010141	ミニバネゲート MPGN63 基本料		賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	28,000 円	水道局計画課	
S25010142	ミニバネゲート MPGN72 日当り賃貸料		賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	410 円	水道局計画課	
S25010143	ミニバネゲート MPGN72 基本料		賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	32,000 円	水道局計画課	
S25010144	ダンパー泥落装置リース料		リース期間6ヶ月超9ヶ月未満、賃貸業社置場渡し、置場戻し	台・日	材	7,290 円	水道局計画課	かさ上げ全輪型 FC-1型
S25010145	光成端箱収納盤			面	材	1,340,000 円	水道局計画課	
S25010146	フロートスイッチ		取付金具つき	台	材	21,100 円	水道局計画課	
S25010147	ビット蓋	W400, L500		個	材	82,300 円	水道局計画課	
S25010148	ビット蓋	W500, L500		個	材	92,600 円	水道局計画課	
S25010149	ビット蓋	W600, L500		個	材	107,000 円	水道局計画課	
S25010150	防犯受信機			台	材	74,000 円	水道局計画課	
S25010151	警戒操作キースイッチ			台	材	28,000 円	水道局計画課	
S25010152	熱線式検知器	天井取付 スポット型		台	材	27,000 円	水道局計画課	
S25010153	マルチホーン			台	材	16,000 円	水道局計画課	
S25010154	デジタルレコーダー			台	材	160,000 円	水道局計画課	
S25010155	ネットワークドームカメラ			台	材	140,000 円	水道局計画課	
S25010156	PoE給電スイッチングハブ			台	材	90,000 円	水道局計画課	
S25010157	超音波流量計検出器	φ25～φ150	現着・形式:UFM-400G	組	材	562,000 円	水道局計画課	
S25010158	超音波流量計検出器	φ200～φ250	現着・形式:UFM-400G	組	材	675,000 円	水道局計画課	
S25010159	超音波流量計変換器	φ25～φ150	現着・形式:UFM-400G	台	材	1,270,000 円	水道局計画課	
S25010160	超音波流量計変換器	φ200～φ250	現着・形式:UFM-400G	台	材	2,420,000 円	水道局計画課	
S25010161	水道用濾過砂	有効径0.6mm 均等係数1.3	JWWA-A-103-1	m <sup>3</sup>	材	119,000 円	水道局計画課	
S25010162	水道用アンスラサイト	有効径1.2mm 均等係数1.4	JWWA-A-103-2	m <sup>3</sup>	材	341,000 円	水道局計画課	
S25010163	水道用濾過砂利	粒径2～5mm	JWWA-A-103-4	m <sup>3</sup>	材	106,000 円	水道局計画課	
S25010164	クラック補修工	Vカット+セメント系シスイ材充填 W=10mm 深さ20mm	材料費 ロス含まない	m	材	69 円	水道局計画課	
S25010165	水位標	プラスチック製1cm目盛付	幅150×厚3	m	材	29,000 円	水道局計画課	
S25010166	角落し枠	t3.2×W150×L3100(鉄筋付き) 錆止め塗装		個	材	69,900 円	水道局計画課	
S25010167	FRP製トラフ (補強材 鋼板t=6入り)	500×480×1500L ボルト・アンカー・パッキン含む	現着・(株)栗林商会	組	材	365,000 円	水道局計画課	
S25010168	汎用UPS	1kVA 常時インバータ給電方式		台	材	129,000 円	水道局計画課	

# 実勢価格調査単価一覧表(令和7年度)

2026/2/2更新

コード	名 称	規 格	規格等補足説明欄	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S25010169	超音波流量計検出器	φ300～φ450	現着・型式:UF-900G	組	材	720,000 円	水道局計画課	
S25010170	超音波流量計検出器	φ500～φ900	現着・型式:UF-900G	組	材	810,000 円	水道局計画課	
S25010171	超音波流量計検出器	φ1000～φ1800	現着・型式:UF-900G	組	材	900,000 円	水道局計画課	
S25010172	超音波流量計変換器	φ300～φ450	現着・型式:UF-900G	台	材	3,780,000 円	水道局計画課	
S25010173	超音波流量計変換器	φ500～φ900	現着・型式:UF-900G	台	材	4,140,000 円	水道局計画課	
S25010174	超音波流量計変換器	φ1000～φ1800	現着・型式:UF-900G	台	材	4,640,000 円	水道局計画課	
S25010175	差圧伝送器	形式:2線式 測定スパン:0.5～100KPaの間で任意で設定可能のこと	横河電機 型式:EJX110J	台	材	773,000 円	水道局計画課	
S25010176	圧力伝送器	形式:2線式 測定スパン:0.0175～3.5MPaの間で任意で設定可能のこと	横河電機 型式:EJX430J	台	材	754,000 円	水道局計画課	
S25010177	伝送器取付架台	形状:50A L=1000mm程度	材質:SUS304	台	材	140,000 円	水道局計画課	
S25010178	地震検出器	検出方式:ベクトル合成加速度による全方位無指向性検知	IMV 型式:SW-72	台	材	452,000 円	水道局計画課	
S25010179	地震監視装置	表示装置:タッチスイッチ付単純マトリクス方式 モノクロ液晶	IMV 型式:SW-74	台	材	723,000 円	水道局計画課	
S25010180	ケーブル	超音波流量計専用ケーブル (5C-2WAE)		m	材	990 円	水道局計画課	2本組/本の1本当り
S25010181	ケーブル	電磁流量計専用ケーブル		m	材	2,040 円	水道局計画課	
S25010182	水中ポンプ	残水排水用、非自動運転型 50φ 100V 0.4kw 50Aホース20m付		台	材	53,000 円	水道局計画課	現着単価
S25010183	水中ポンプ	汚水排水用、自動運転型 40A 100V 0.25kw 0.1m3/min×6m		台	材	59,500 円	水道局計画課	現着単価
S25010184	レベルレギュレータ	付属ケーブル6m		個	材	17,700 円	水道局計画課	
S25010185	レベルレギュレータ	付属ケーブル20m		個	材	20,400 円	水道局計画課	
S25010186	レベルレギュレータ	付属ケーブル30m		個	材	24,000 円	水道局計画課	
S25010187	幹線テレメータ用標識	両面式φ300mm 標識柱(溶融亜鉛メッキ)φ40付 取付金具2個付		個	材	21,800 円	水道局計画課	
S25010188	蓄電池処理費	鉛蓄電池	広域認定処理費	kg	材	8,350 円	水道局計画課	削除
S25010189	蓄電池処理費	アルカリ蓄電池	広域認定処理費	kg	材	3,290 円	水道局計画課	削除
S25010190	耐震補強金具	A・K型用 φ300		個	材	299,000 円	水道局計画課	
S25010191	耐震補強金具	A・K型用 φ250		個	材	212,000 円	水道局計画課	
S25010192	耐震補強金具	A・K型用 φ200		個	材	166,000 円	水道局計画課	
S25010193	ダクト用鑄鉄管用芯出し台車	φ1500	日極 賃貸業者置場渡し、置場戻し	日	材	23,400 円	水道局計画課	
S25010194	ダクト用管設置レール L=3m	φ1500		組	材	167,000 円	水道局計画課	
S25010195	ダクト用管設置浮上防止	φ1500	被覆ワイヤータイブ	組	材	10,700 円	水道局計画課	
S25010196	金属くず処理費(水管橋)	循環税相当額含む	株式会社 鈴木商会	kg	材	30 円	水道局計画課	

# 実勢価格調査単価一覧表(令和7年度)

2026/2/2更新

コード	名 称	規 格	規格等補足説明欄	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S25010197	ダクトail鑄鉄管 GX形S種	内面エポキシ樹脂粉体 外面DD塗装 φ250×5000	色:青色(マンセル値2.5PB5/8)	本	材	116,000 円	水道局 計画課	
S25010198	ダクトail鑄鉄管 GX形短管1号	外面DD塗装 φ250 形式2 10K仕様	色:青色(マンセル値2.5PB5/8)	個	材	78,000 円	水道局 計画課	
S25010199	ダクトail鑄鉄管 GX形継輪	外面DD塗装 φ250	色:青色(マンセル値2.5PB5/8)	個	材	143,000 円	水道局 計画課	
S25010200	ダクトail鑄鉄管 GX形G-Link	外面DD塗装 φ250	色:青色(マンセル値2.5PB5/8)	個	材	49,100 円	水道局 計画課	
S25010201	G型仮設配管資材(REPCS) G50A	接続短管 分水栓接続用 貫料90日間	貫料、90日間、賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	6,140 円	水道局 計画課	
S25010202	G型仮設配管資材(REPCS) G80A	直管0.3m 貫料90日間	貫料、90日間、賃貸業者置場渡し、置場戻し	本	材	1,070 円	水道局 計画課	
S25010203	両受曲管45°-NS形	φ1000		個	材	2,140,000 円	水道局 計画課	削除
S25010204	フランジ付T字管 NS形(形式2 7.5K)	φ1000×150 外面DD塗装		個	材	1,600,000 円	水道局 計画課	
S25010205	継輪用特殊押輪-NS形	φ1000		組	材	452,000 円	水道局 計画課	削除
S25010206	両受バタフライ弁 左閉-NS形-充水 機能付	φ1000		基	材	12,300,000 円	水道局 計画課	削除
S25010207	割T字	φ1000×1000-7.5K		組	材	11,300,000 円	水道局 計画課	削除
S25010208	弁体離脱型バタフライ弁 左閉-充 水機能付	φ1000-7.5K		基	材	13,800,000 円	水道局 計画課	削除
S25010209	三受T字管-U形	φ1500×1000 外面DD塗装		個	材	4,240,000 円	水道局 計画課	削除
S25010210	フランジ付T字管-U形(形式2- 7.5K)	φ1500×150 外面DD塗装		個	材	2,730,000 円	水道局 計画課	削除
S25010211	挿し受片落管-U形	φ1500×1000 外面DD塗装		個	材	1,970,000 円	水道局 計画課	削除
S25010212	門型RCボックスカルバート	B2000×H3000×L1000(t=240)		個	材	853,000 円	水道局 計画課	
S25010213	先端滑剤注入装置	φ2200	管周混合用	供用日	材	46,400 円	水道局 計画課	
S25010214	中間滑剤注入装置	φ2200	管周混合用	供用日	材	6,910 円	水道局 計画課	
S25010215	中間滑剤注入装置 配管材料費	φ2200	管周混合用	箇所	材	153,000 円	水道局 計画課	
S25010216	滑剤注入制御装置	φ800~3000	管周混合用	供用日	材	9,220 円	水道局 計画課	
S25010217	耐震補強金具	K形 φ1500		組	材	5,250,000 円	水道局 計画課	
S25010218	逸脱防止押輪	K形 φ1500		組	材	1,360,000 円	水道局 計画課	
S25010219	ダクトail鑄鉄管US形直管	φ1500×4000(3種)(LS)内面モルタルライ ニング		本	材	1,260,000 円	水道局 計画課	
S25010220	ダクトail鑄鉄管UF-US形直管	φ1500×4000(1種)内面モルタルライ ニング		本	材	1,380,000 円	水道局 計画課	
S25010221	ダクトail鑄鉄管UF形直管	φ1500×6000(DPF)内面モルタルライ ニング		本	材	1,930,000 円	水道局 計画課	削除
S25010222	ダクトail鑄鉄管K形直管	φ1500×6000(1種)内面モルタルライ ニング		本	材	1,710,000 円	水道局 計画課	
S25010223	ダクトail鑄鉄管K形直管	φ1500×6000(DPF)内面モルタルライ ニング		本	材	1,740,000 円	水道局 計画課	
S25010224	ダクトail鑄鉄管K形継輪	φ1500		個	材	785,000 円	水道局 計画課	



# 実勢価格調査単価一覧表(令和7年度)

2026/2/2更新

コード	名 称	規 格	規格等補足説明欄	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S25010225	ダクタイル鋳鉄管UF形二受T字管	φ1500×600		個	材	2,910,000 円	水道局計画課	削除
S25010226	ダクタイル鋳鉄管UF形短管1号	φ1500 GF 7.5k		個	材	1,540,000 円	水道局計画課	
S25010227	ダクタイル鋳鉄管UF形短管2号	φ1500 GF 7.5k		個	材	1,100,000 円	水道局計画課	
S25010228	ダクタイル鋳鉄管UF形両受曲管90°	φ1500		個	材	4,510,000 円	水道局計画課	
S25010229	ジョイント	K形 φ1500	押輪～1個、T頭ボルトナットM30×150～28本、ゴム輪～1個	組	材	562,000 円	水道局計画課	
S25010230	H形鋼(山留主部材) 500型	180日以内 300kg/m	北海道	t・日	材	313 円	水道局計画課	
S25010231	H形鋼(山留主部材) 500型	360日以内 300kg/m	北海道	t・日	材	295 円	水道局計画課	
S25010232	鋼製山留材 整備費 500型	H型鋼 一現場当り修理費及び損耗費	北海道	t	材	7,540 円	水道局計画課	
S25010233	鋼製山留材 運搬費 500型		札幌市役所着	t	材	27,600 円	水道局計画課	
S25010234	標準管1種E形(推進管)(埋込ケー)	50型 2200mm×2430mm(ゴムリング付、発砲プラスチック推進力伝達材厚さ10mm仕様)		本	材	683,000 円	水道局計画課	
S25010235	推進管注入孔設置費(工場加工費)	φ30 管周混合用		孔	材	15,000 円	水道局計画課	
S25010236	鉄筋探査(150㎡未満)	非破壊検査方式 既存鉄筋被り最大100mm	データ整理含む 足場設置他の準備作業を除く	㎡	材工	13,700 円	水道局計画課	
S25010237	鉄筋探査(150～300㎡)	非破壊検査方式 既存鉄筋被り最大100mm	データ整理含む 足場設置他の準備作業を除く	㎡	材工	13,700 円	水道局計画課	
S25010238	鉄筋探査(300～450㎡)	非破壊検査方式 既存鉄筋被り最大100mm	データ整理含む 足場設置他の準備作業を除く	㎡	材工	13,700 円	水道局計画課	
S25010239	鉄筋探査(450～600㎡)	非破壊検査方式 既存鉄筋被り最大100mm	データ整理含む 足場設置他の準備作業を除く	㎡	材工	13,700 円	水道局計画課	
S25010240	鉄筋探査(600㎡以上)	非破壊検査方式 既存鉄筋被り最大100mm	データ整理含む 足場設置他の準備作業を除く	㎡	材工	13,700 円	水道局計画課	
S25010241	塗膜除去工	エポキシ樹脂塗装	施工費	m2	材工	7,370 円	水道局計画課	
S25010242	下地処理工	エポキシ樹脂塗装	施工費	m2	材工	3,970 円	水道局計画課	
S25010243	クラック補修工	Vカット+セメント系スライ材充填 W=10mm	施工費	m	材工	6,760 円	水道局計画課	
S25010244	コンクリートカッター	t=200		m	材工	10,000 円	水道局計画課	
S25010245	バラテックス防水B-2	15㎡以下	材工共	㎡	材工	22,400 円	水道局計画課	
S25010246	バラテックス防水B-2	幅30cm	材工共	m	材工	5,030 円	水道局計画課	
S25010247	バラテックス防水B-5	300㎡以上	材工共	㎡	材工	12,200 円	水道局計画課	
S25010248	バラテックス防水B-5	300㎡未満	材工共	㎡	材工	13,300 円	水道局計画課	
S25010249	バラテックス防水B-5	15㎡以下	材工共	㎡	材工	35,500 円	水道局計画課	
S25010250	バラテックス防水B-5	幅30cm	材工共	m	材工	7,350 円	水道局計画課	
S25010251	バラテックス防水B-2	300㎡以上	材工共	㎡	材工	7,710 円	水道局計画課	
S25010252	バラテックス防水B-2	300㎡未満	材工共	㎡	材工	8,530 円	水道局計画課	

# 実勢価格調査単価一覧表(令和7年度)

2026/2/2更新

コード	名 称	規 格	規格等補足説明欄	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S25010253	上水道施設用無溶剤型 エポキシ樹脂塗装工	厚生労働省適合品/弾性素地調整剤 クラック追従0.6mm 300㎡以上	材工共	㎡	材工	10,500 円	水道局計画課	
S25010254	上水道施設用無溶剤型 エポキシ樹脂塗装工	厚生労働省適合品/弾性素地調整剤 クラック追従0.6mm 150㎡以上300㎡未満	材工共	㎡	材工	14,800 円	水道局計画課	
S25010255	上水道施設用無溶剤型 エポキシ樹脂塗装工	厚生労働省適合品/弾性素地調整剤 クラック追従0.6mm 150㎡未満	材工共	㎡	材工	16,900 円	水道局計画課	
S25010256	接着系アカー(ホリエステル系)	D13 SD345 埋込8d 張出40d 斜カット 下・横 向き材工共		本	材工	1,030 円	水道局計画課	
S25010257	接着系アカー(ホリエステル系)	D16 SD345 埋込8d 張出40d 斜カット 下・横 向き材工共		本	材工	1,750 円	水道局計画課	
S25010258	接着系アカー(ホリエステル系)	D19 SD345 埋込8d 張出40d 斜カット 下・横 向き材工共		本	材工	2,850 円	水道局計画課	
S25010259	接着系アカー(ホリエステル系)	D22 SD345 埋込8d 張出40d 斜カット 下・横 向き材工共		本	材工	4,420 円	水道局計画課	
S25010260	接着系アカー(ホリエステル系)	D25 SD345 埋込8d 張出40d 斜カット 下・横 向き材工共		本	材工	7,190 円	水道局計画課	
S25010261	接着系アカー(ホリエステル系)	D29 SD345 埋込8d 張出40d 斜カット 下・横 向き材工共		本	材工	9,150 円	水道局計画課	
S25010262	接着系アカー(ホリエステル系)	D13 SD345 埋込8d 張出40d 斜カット 上向 き材工共		本	材工	1,360 円	水道局計画課	
S25010263	接着系アカー(ホリエステル系)	D16 SD345 埋込8d 張出40d 斜カット 上向 き材工共		本	材工	2,220 円	水道局計画課	
S25010264	接着系アカー(ホリエステル系)	D19 SD345 埋込8d 張出40d 斜カット 上向 き材工共		本	材工	3,640 円	水道局計画課	
S25010265	接着系アカー(ホリエステル系)	D22 SD345 埋込8d 張出40d 斜カット 上向 き材工共		本	材工	5,750 円	水道局計画課	
S25010266	接着系アカー(ホリエステル系)	D25 SD345 埋込8d 張出40d 斜カット 上向 き材工共		本	材工	9,500 円	水道局計画課	
S25010267	接着系アカー(ホリエステル系)	D29 SD345 埋込8d 張出40d 斜カット 上向 き材工共		本	材工	11,600 円	水道局計画課	
S25010268	接着系アカー(ホリエステル系)		D13 SD345 埋込12d 張出40d 斜カット 下・横向き 材工共	本	材工	1,860 円	水道局計画課	
S25010269	接着系アカー(ホリエステル系)		D16 SD345 埋込12d 張出40d 斜カット 下・横向き 材工共	本	材工	2,980 円	水道局計画課	
S25010270	接着系アカー(ホリエステル系)		D19 SD345 埋込12d 張出40d 斜カット 下・横向き 材工共	本	材工	4,450 円	水道局計画課	
S25010271	接着系アカー(ホリエステル系)		D22 SD345 埋込12d 張出40d 斜カット 下・横向き 材工共	本	材工	6,460 円	水道局計画課	
S25010272	接着系アカー(ホリエステル系)		D25 SD345 埋込12d 張出40d 斜カット 下・横向き 材工共	本	材工	10,300 円	水道局計画課	
S25010273	接着系アカー(ホリエステル系)		D29 SD345 埋込12d 張出40d 斜カット 下・横向き 材工共	本	材工	14,500 円	水道局計画課	
S25010274	接着系アカー(ホリエステル系)		D13 SD345 埋込12d 張出40d 斜カット 上向き材 工共	本	材工	2,110 円	水道局計画課	
S25010275	接着系アカー(ホリエステル系)		D16 SD345 埋込12d 張出40d 斜カット 上向き材 工共	本	材工	3,450 円	水道局計画課	
S25010276	接着系アカー(ホリエステル系)		D19 SD345 埋込12d 張出40d 斜カット 上向き材 工共	本	材工	5,140 円	水道局計画課	
S25010277	接着系アカー(ホリエステル系)		D22 SD345 埋込12d 張出40d 斜カット 上向き材 工共	本	材工	7,370 円	水道局計画課	
S25010278	接着系アカー(ホリエステル系)		D25 SD345 埋込12d 張出40d 斜カット 上向き材 工共	本	材工	12,100 円	水道局計画課	
S25010279	接着系アカー(ホリエステル系)		D29 SD345 埋込12d 張出40d 斜カット 上向き材 工共	本	材工	17,000 円	水道局計画課	

# 実勢価格調査単価一覧表(令和7年度)

2026/2/2更新

コード	名 称	規 格	規格等補足説明欄	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S25010280	上水道施設用断面修復モルタル塗り	1～2mm程度	材工共	m <sup>2</sup>	材工	4,010 円	水道局計画課	
S25010281	上水道施設用断面修復 段差補修	10mm程度 W=100	材工共	m	材工	4,450 円	水道局計画課	
S25010282	漏水部止水処理	止水材充填 はつり含む	材工共	m	材工	13,700 円	水道局計画課	
S25010283	上水道施設用断面修復 欠損部補修	基本料 100×100	材工共	箇所	材工	1,680 円	水道局計画課	
S25010284	上水道施設用断面修復 欠損部補修	追加施工費	材工共	m <sup>2</sup>	材工	33,700 円	水道局計画課	
S25010285	上水道施設用断面修復 鉄筋露出部補修	基本料 100×100	材工共	箇所	材工	2,280 円	水道局計画課	
S25010286	上水道施設用断面修復 鉄筋露出部補修	追加施工費	材工共	m <sup>2</sup>	材工	56,400 円	水道局計画課	
S25010288	ライナープレート掘削土留	円形 径4000～5900mm 砂質土及び粘性土 12m以深	夜間	m	工	634,000 円	水道局計画課	
S25010289	ダクタイル鑄鉄管UF形直管	φ1000×6000 DPF種		本	材	1,060,000 円	水道局計画課	
S25010290	ダクタイル鑄鉄管NS形継輪	φ1000		個	材	1,240,000 円	水道局計画課	
S25010291	ダクタイル鑄鉄管NS形直管	φ1000×6000		本	材	1,110,000 円	水道局計画課	
S25010292	ダクタイル鑄鉄管NS形曲管45°	φ1000		個	材	1,400,000 円	水道局計画課	
S25010293	ジョイント NS形	φ1000	押輪・ゴム輪・ロックリング・バックアップリング・T頭ボルトナット	組	材	228,000 円	水道局計画課	
S25010294	ジョイント NS形 押輪無し	φ1000	ゴム輪・ロックリング・バックアップリング・T頭ボルトナット	組	材	164,000 円	水道局計画課	
S25010295	切管用挿しロッキング NS形	φ1000		個	材	65,300 円	水道局計画課	
S25010296	ライナ NS形	φ1000		個	材	99,200 円	水道局計画課	
S25010297	ジョイント UF形	φ1000(直管用)	押輪・ボルト・継ぎ棒・ゴム輪・ロックリング・セットボルト	組	材	143,000 円	水道局計画課	
S25010298	ジョイント UF形	φ1000(異形管用)	押輪・ボルト・継ぎ棒・ゴム輪・ロックリング・セットボルト	組	材	149,000 円	水道局計画課	
S25010299	急速空気弁(フランジ形)	7.5K GF φ150 形式2		個	材	464,000 円	水道局計画課	
S25010300	急速空気弁(フランジ形)	7.5K GF φ200 形式2		個	材	1,170,000 円	水道局計画課	
S25010301	FCD仕切弁 左開	7.5K RF φ150		個	材	197,000 円	水道局計画課	
S25010302	フランジゴムガスケット	7.5K GF φ150		枚	材	2,180 円	水道局計画課	
S25010303	フランジボルトナット	SUS304 M16×75		本	材	1,180 円	水道局計画課	
S25010304	門型RCボックスカルバート	B2000×H2000×L1500(ℓ=190)		個	材	606,000 円	水道局計画課	
S25010305	RCボックスカルバート側壁	B2380×H2190(ℓ=200)		個	材	270,000 円	水道局計画課	

# 実勢価格調査単価一覧表(令和7年度)

2026/2/2更新

コード	名 称	規 格	規格等補足説明欄	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S25010306	ライナープレート(黒皮)	φ 8500mm t=2.7mm ホルト・ナット代含む		m	材	491,000 円	水道局 計画課	
S25010307	ライナープレート補強リング(黒皮)	φ 8500mm用 H-150 継手版・継手ホルト・ロックワッシャー代含む		リング	材	530,000 円	水道局 計画課	
S25010308	割T字 特殊上分岐 鑄鉄管用	φ 1500 × 1500 7.5K GF		組	材	48,100,000 円	水道局 計画課	
S25010309	インサートバタフライ弁 鑄鉄管用	φ 1500 7.5K		組	材	93,400,000 円	水道局 計画課	
S25010310	ダクタイル鑄鉄管US形直管	φ 1500 × 6000(3種)(LS)内面モルタルライ ニング		本	材	1,870,000 円	水道局 計画課	
S25010311	ダクタイル鑄鉄管UF-S形直管	φ 1500 × 6000(DPF種)内面モルタルライ ニング		本	材	2,140,000 円	水道局 計画課	
S25010312	ダクタイル鑄鉄管S-UF形直管	φ 1500 × 6000(DPF種)内面モルタルライ ニング		本	材	2,210,000 円	水道局 計画課	
S25010313	ダクタイル鑄鉄管S形直管	φ 1500 × 6000(1種)内面モルタルライ ニング		本	材	2,190,000 円	水道局 計画課	
S25010314	ダクタイル鑄鉄管US形継輪	φ 1500		個	材	1,930,000 円	水道局 計画課	
S25010315	ダクタイル鑄鉄管UF形曲管	φ 1500 × 90°		個	材	4,020,000 円	水道局 計画課	
S25010316	ダクタイル鑄鉄管UF形曲管	φ 1500 × 45°		個	材	3,500,000 円	水道局 計画課	
S25010317	ダクタイル鑄鉄管UF形曲管	φ 1500 × 22 1/2°		個	材	3,450,000 円	水道局 計画課	
S25010318	ダクタイル鑄鉄管UF形曲管	φ 1500 × 11 1/4°		個	材	2,800,000 円	水道局 計画課	
S25010319	ダクタイル鑄鉄管UF形曲管	φ 1500 × 5 5/8°		個	材	2,800,000 円	水道局 計画課	
S25010320	ダクタイル鑄鉄管UF形二受T字管	φ 1500 × 1500		個	材	5,410,000 円	水道局 計画課	
S25010321	ダクタイル鑄鉄管K形フランジ付T字管	φ 1500 × 600 形式2 7.5K DD塗装		個	材	2,410,000 円	水道局 計画課	
S25010322	ダクタイル鑄鉄管K形曲管	φ 1500 × 90°		個	材	3,030,000 円	水道局 計画課	
S25010323	ダクタイル鑄鉄管K形二受フランジT 字管	φ 1500 × 1500 形式2 7.5K DD塗装		個	材	7,020,000 円	水道局 計画課	
S25010324	ダクタイル鑄鉄管 座フランジ付きフ ランジ蓋	φ 1500 × 100 形式2 7.5K DD塗装		個	材	1,550,000 円	水道局 計画課	
S25010325	ダクタイル鑄鉄管 座フランジ付きフ ランジ蓋	φ 1500 × 200 形式2 7.5K DD塗装		個	材	1,570,000 円	水道局 計画課	
S25010326	ダクタイル鑄鉄管 人孔ふた	φ 600 × 100 形式2 7.5K DD塗装		個	材	141,000 円	水道局 計画課	
S25010327	ダクタイル鑄鉄管 人孔ふた	φ 600 × 200 形式2 7.5K DD塗装		個	材	144,000 円	水道局 計画課	
S25010328	充水機能付バタフライ弁 右閉	φ 1500 フランジ形 7.5K ロングスタンドL=2950		基	材	29,400,000 円	水道局 計画課	
S25010329	充水機能付バタフライ弁 右閉	φ 1500 フランジ形 7.5K		基	材	24,000,000 円	水道局 計画課	
S25010330	フランジ接合材 SUS304	φ 1500 GF 7.5K ホルト長L2		組	材	600,000 円	水道局 計画課	

# 実勢価格調査単価一覧表(令和7年度)

2026/2/2更新

コード	名 称	規 格	規格等補足説明欄	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S25010331	ダクタイル鑄鉄管 NS形 直管	外面特殊塗装DD φ1000×6000		本	材	1,250,000 円	水道局計画課	
S25010332	ダクタイル鑄鉄管 NS形 フランジ付T字管	外面特殊塗装DD φ1000×600		本	材	1,940,000 円	水道局計画課	
S25010333	ダクタイル鑄鉄管 人孔ふた	外面特殊塗装DD—φ600×150—形式2—7.5K		個	材	142,000 円	水道局計画課	削除
S25010334	ダクタイル鑄鉄管 GX形 直管	外面特殊塗装DD φ300×6000		本	材	245,000 円	水道局計画課	
S25010335	ダクタイル鑄鉄管 UF形 ショット 異形管用	φ1500		組	材	225,000 円	水道局計画課	削除
S25010336	ダクタイル鑄鉄管 UF形 ショット 直管用	φ1500		組	材	219,000 円	水道局計画課	削除
S25010337	ダクタイル鑄鉄管 NS形 押輪	外面特殊塗装DD—φ1000		個	材	82,500 円	水道局計画課	削除
S25010338	不断水仕切弁(鑄鉄管用)材料費	φ500 左閉 7.5K		組	材	6,920,000 円	水道局計画課	
S25010339	サドル分水栓 鑄鉄管用	φ500×20		個	材	123,000 円	水道局計画課	削除
S25010340	T頭ボルト・ナット SUS304	M30×155		本	材	4,070 円	水道局計画課	
S25010341	ライナープレート設置費	円形 径6500mm 砂質土及び粘性土 8mまで 昼間	補強リング設置含む	m	工	367,000 円	水道局計画課	
S25010342	ライナープレート設置費	円形 径6500mm 砂質土及び粘性土 8m以深 昼間	補強リング設置含む	m	工	385,000 円	水道局計画課	
S25010343	ライナープレート撤去費	円形 径6500mm 8mまで 昼間	補強リング撤去含む	m	工	51,000 円	水道局計画課	
S25010344	ライナープレート撤去費	円形 径6500mm 8m以深 昼間	補強リング撤去含む	m	工	52,000 円	水道局計画課	
S25010345	ライナープレート設置費	円形 径8500mm 砂質土及び粘性土 8mまで 昼間	補強リング設置含む	m	工	777,000 円	水道局計画課	
S25010346	ライナープレート設置費	円形 径8500mm 砂質土及び粘性土 8m以深 昼間	補強リング設置含む	m	工	817,000 円	水道局計画課	
S25010347	ライナープレート撤去費	円形 径8500mm 8mまで 昼間	補強リング撤去含む	m	工	68,000 円	水道局計画課	
S25010348	ライナープレート撤去費	円形 径8500mm 8m以深 昼間	補強リング撤去含む	m	工	72,000 円	水道局計画課	
S25010349	割T字 特殊上分岐 鑄鉄管用 工事費	φ1500×1500 7.5K 昼間	運搬費、施工費	組	工	56,900,000 円	水道局計画課	
S25010350	インサートバタフライ弁 鑄鉄管用 工事費	φ1500 7.5K 昼間	運搬費、施工費	組	工	46,200,000 円	水道局計画課	
S25010351	不断水仕切弁(鑄鉄管用)工事費 夜間	φ500 左閉 7.5K		組	工	2,330,000 円	水道局計画課	
S25010352	普通鋼管 φ1,350	1m未満 STW400	外面:ジंकクリッチ 内面:エポキシ樹脂	kg	材	896 円	水道局工事課	
S25010353	普通鋼管 φ1,350	1～3m未満 STW400	外面:ジंकクリッチ 内面:エポキシ樹脂	kg	材	896 円	水道局工事課	
S25010354	普通鋼管 φ1,350	3m以上 STW400	外面:ジंकクリッチ 内面:エポキシ樹脂	kg	材	560 円	水道局工事課	
S25010355	普通鋼管 φ1,350	1～3m未満 STW400	外面:プラスチック被覆 内面:エポキシ樹脂	kg	材	957 円	水道局工事課	

# 実勢価格調査単価一覧表(令和7年度)

2026/2/2更新

コード	名 称	規 格	規格等補足説明欄	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S25010356	普通鋼管 φ1,350	3m以上 STW400	外面:プラスチック被覆 内面:エポキシ樹脂	kg	材	620 円	水道局 工事課	
S25010357	片テーパー φ1,350			箇所	材	65,000 円	水道局 工事課	
S25010358	両テーパー φ1,350			本	材	130,000 円	水道局 工事課	
S25010359	フランジ付T字管 1350A×600A	L=2000mm I=1000mm T=13mm STW400	外面:プラスチック被覆	本	材	2,150,000 円	水道局 工事課	
S25010360	フランジ付T字管 1350A×600A	L=2000mm I=1000mm T=17mm STW400	外面:プラスチック被覆	本	材	2,670,000 円	水道局 工事課	
S25010361	フランジ蓋 600A	SS400	外面:プラスチック被覆	個	材	130,000 円	水道局 工事課	
S25010362	フランジ付短管 600A	L=500mm T=6.0mm STW400	外面:プラスチック被覆	本	材	430,000 円	水道局 工事課	
S25010363	空気弁用フランジ蓋 600A×150A	SS400	外面:プラスチック被覆	個	材	182,000 円	水道局 工事課	
S25010364	裏当金	6mm SS400	二つ割製作	組	材	8,000 円	水道局 工事課	
S25010365	グラウトホール			箇所	材	58,000 円	水道局 工事課	
S25010366	グラウトホール	閉塞工(溶接含む)込み		箇所	材工共	28,900 円	水道局 工事課	
S25010367	グラウトホール止め工			箇所	材工共	150,000 円	水道局 工事課	
S25010368	鋼継輪 φ1,350	13mm	二つ割製作	組	材工共	948,000 円	水道局 工事課	
S25010369	鋼継輪 φ1,350	17mm	二つ割製作	組	材工共	1,440,000 円	水道局 工事課	
S25010370	ジョイントコート(熱収縮シート)	1350A		個	材	47,600 円	水道局 工事課	
S25010371	電気防食装置	ハンドホール・ターミナル(Ⅱ型)		箇所	材工共	358,000 円	水道局 工事課	
S25010372	先導金具		損料	個	材	600 円	水道局 工事課	
S25010373	ゴムスペーサー			個	材	890 円	水道局 工事課	
S25010374	松矢板	板材 2等 長さ 2m×厚さ3〜4.5cm 幅12cm以上		m3	材	49,000 円	水道局 工事課	
S25010375	杉角材	2等 杉角 4m×10.5cm 2等		m3	材	50,000 円	水道局 工事課	
S25010376	ライナープレート(黒皮)	φ12000×2.7mm、ボルト・ナット代含む		m	材	589,000 円	水道局 工事課	
S25010377	ライナープレート(補強リング)	H-250、φ12000、ボルト・ナット・特殊継手板代含む		リング	材	1,750,000 円	水道局 工事課	
S25010378	ライナープレート撤去	φ12000		m	工	185,000 円	水道局 工事課	
S25010379	礫対応ラインクラッシュヤ損料	11kW		供用日	材	96,400 円	水道局 工事課	
S25010380	礫対応ラインクラッシュヤ ー現場当たり修理費	11kW		現場	材	1,170,000 円	水道局 工事課	

# 実勢価格調査単価一覧表(令和7年度)

2026/2/2更新

コード	名 称	規 格	規格等補足説明欄	単位	材工 区分	単価	策定課	備考
S25010381	泥水式掘進機	アングルモールスーパー、φ1650		供用日	材	509,000 円	水道局 工事課	
S25010382	泥水式掘進機 一現場当たり修理費	アングルモールスーパー、φ1650		現場	材	4,440,000 円	水道局 工事課	
S25010383	センタカッタ 損料	φ1650用 地質分類Ⅰ		m	材	41,800 円	水道局 工事課	
S25010384	センタカッタ 損料	φ1650用 地質区分C-Ⅲ		m	材	9,760 円	水道局 工事課	
S25010385	シングルディスクカッタ 損料	φ1650用 地質分類Ⅰ		m	材	17,400 円	水道局 工事課	
S25010386	シングルディスクカッタ 損料	φ1650用 地質区分C-Ⅲ		m	材	4,060 円	水道局 工事課	
S25010387	ツインディスクカッタ 損料	φ1650用 地質分類Ⅰ		m	材	20,300 円	水道局 工事課	
S25010388	ツインディスクカッタ 損料	φ1650用 地質区分C-Ⅲ		m	材	4,740 円	水道局 工事課	
S25010389	リーマ 損料	φ1650用 地質分類Ⅰ		m	材	9,720 円	水道局 工事課	
S25010390	リーマ 損料	φ1650用 地質区分C-Ⅲ		m	材	2,270 円	水道局 工事課	
S25010391	円錐ローカッタ 損料	φ1350用 地質分類Ⅰ		m	材	19,400 円	水道局 工事課	
S25010392	円錐ローカッタ 損料	φ1350用 地質区分C-Ⅲ		m	材	4,530 円	水道局 工事課	
S25010393	ローカッタ 損料	φ1350用 地質分類Ⅰ		m	材	15,600 円	水道局 工事課	
S25010394	ローカッタ 損料	φ1350用 地質区分C-Ⅲ		m	材	3,640 円	水道局 工事課	
S25010395	スクレーパ用ビット 損料	φ1350用 地質分類Ⅰ		m	材	613 円	水道局 工事課	
S25010396	スクレーパ用ビット 損料	φ1350用 地質区分C-Ⅲ		m	材	143 円	水道局 工事課	
S25010397	ディスタントピース 損料	φ1100		個	材	17,000 円	水道局 工事課	
S25010398	挿入架台(ハントタイプ)	φ1100 2ハント/組		組	材	198,000 円	水道局 工事課	
S25010399	本管挿入金具 NS形	内挿管φ900 鞘管D1350		組	材	215,000 円	水道局 工事課	
S25010400	管高保持バンド NS形	内挿管φ900 鞘管D1350		組	材	89,000 円	水道局 工事課	
S25010401	急速空気弁付地下式消火栓	φ200 7.5k GF		個	材	1,400,000 円	水道局 工事課	
S25010402	ダクタイル鑄鉄管 UF形 フランジ付 T字管	φ1350×600 7.5k 形式2 DD塗装		個	材	2,860,000 円	水道局 工事課	
S25010403	ダクタイル鑄鉄管 UF形 DPF種	φ1350×6000 内面モルタルライニング		本	材	1,640,000 円	水道局 工事課	
S25010404	ダクタイル鑄鉄管 S形 継輪	φ1350		個	材	1,760,000 円	水道局 工事課	
S25010405	ダクタイル鑄鉄管 UF形 両受曲管	φ1350×90°		個	材	3,910,000 円	水道局 工事課	
S25010406	ダクタイル鑄鉄管 UF形 接合材料	φ1350 直管用		組	材	184,000 円	水道局 工事課	
S25010407	ダクタイル鑄鉄管 UF形 接合材料	φ1350 異形管用		組	材	190,000 円	水道局 工事課	

# 実勢価格調査単価一覧表(令和7年度)

2026/2/2更新

コード	名 称	規 格	規格等補足説明欄	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S25010408	ダクタイル鑄鉄管 フランジ接合材料	φ600 SUS304 B・N・P GF L1(120) 7.5K		組	材	72,300 円	水道局 工事課	
S25010409	ダクタイル鑄鉄管 S形 接合材料	φ1350 異形管用		組	材	235,000 円	水道局 工事課	
S25010410	ダクタイル鑄鉄管 K形 耐震補強金具	φ1350		個	材	3,980,000 円	水道局 工事課	
S25010411	ダクタイル鑄鉄管 K形 1種	φ1350×6.0 内面モルタルライニング		本	材	1,470,000 円	水道局 工事課	
S25010412	ダクタイル鑄鉄管 S形 1種	内面モルタルライニング φ1100×6000		本	材	1,210,000 円	水道局 工事課	
S25010413	ダクタイル鑄鉄管 S形 3種	内面モルタルライニング φ1100×6000		本	材	1,030,000 円	水道局 工事課	
S25010414	ダクタイル鑄鉄管 S形 継輪	φ1100		個	材	1,280,000 円	水道局 工事課	
S25010415	ダクタイル鑄鉄管 S形 接合材料	φ1100 直管用		組	材	191,000 円	水道局 工事課	
S25010416	ダクタイル鑄鉄管 S形 接合材料	φ1100 異形管用		組	材	191,000 円	水道局 工事課	
S25010417	ダクタイル鑄鉄管 S形 切管用挿し ロリング	φ1100		個	材	75,200 円	水道局 工事課	
S25010418	中押管1種E形(推進管)(S+T)	φ1650mm・E形1種管・50N/mm2 1.37m/本		本	材	1,900,000 円	水道局 工事課	
S25010419	中押管1種E形(推進管)(S+T)	φ1350mm・E形1種管・50N/mm2 1.36m/本		本	材	1,460,000 円	水道局 工事課	
S25010420	歩行板	φ1350mm用		組	材	23,000 円	水道局 工事課	
S25010421	歩行板	φ1650mm用		組	材	29,000 円	水道局 工事課	
S25010422	中押用当輪	φ1350mm		組	材	185,000 円	水道局 工事課	
S25010423	中押用当輪	φ1650mm		組	材	219,000 円	水道局 工事課	
S25010424	ダクタイル鑄鉄管 UF形直管	DPF 内面モルタルライニング φ1500×6000 外面特殊塗装DD		本	材	2,270,000 円	水道局 工事課	
S25010425	ダクタイル鑄鉄管 UF形フランジ付T字 管	上水7.5K・GF 1500×150 外面特殊塗 装DD		本	材	2,670,000 円	水道局 工事課	
S25010426	割T字	φ1000×1000 7.5K 夜間(運搬費 施 工費 4週8休補正)		組	工	27,000,000 円	水道局 工事課	
S25010427	両受曲管45° NS形	φ1000		個	材	2,140,000 円	水道局 工事課	
S25010428	継輪用特殊押輪 NS形	φ1000		組	材	451,000 円	水道局 工事課	
S25010429	両受バタフライ弁 左閉 NS形 充水機 能付	φ1000		基	材	11,400,000 円	水道局 工事課	
S25010430	割T字	φ1000×1000 7.5K		組	材	14,100,000 円	水道局 工事課	
S25010431	弁体離脱型バタフライ弁 左閉 充水 機能付	φ1000 7.5K		基	材	18,700,000 円	水道局 工事課	
S25010432	二受T字管 UF形	φ1500×1000 外面DD塗装		個	材	4,150,000 円	水道局 工事課	
S25010433	挿し受片落管 UF形	φ1500×1000 外面DD塗装		個	材	1,920,000 円	水道局 工事課	
S25010434	ダクタイル鑄鉄管UF形直管	φ1500×6000(DPF)内面モルタルライ ニング		本	材	2,010,000 円	水道局 工事課	
S25010435	ダクタイル鑄鉄管UF形二受T字管	φ1500×600		個	材	3,050,000 円	水道局 工事課	
S25010436	不断水式仕切弁 鑄鉄管用	φ500 左閉 7.5K		個	材	7,580,000 円	水道局 工事課	
S25010437	サドル分水栓	鑄鉄管用 500×20		個	材	134,000 円	水道局 工事課	



# 実勢価格調査単価一覧表(令和7年度)

2026/2/2更新

コード	名 称	規 格	規格等補足説明欄	単位	材工 区分	単価	策定課	備考
S25010438	RC門型カルバート	W2.00×H2.00×L1.50×t0.19		個	材	532,000 円	水道局 工事課	
S25010439	RC門型カルバート側板	W2.38×H2.19×t0.20		枚	材	234,000 円	水道局 工事課	
S25010440	不断水式仕切弁 鑄鉄管用	φ500 7.5K(夜間 4週8休補正)		箇所	工	2,660,000 円	水道局 工事課	
S25010441	ダクトail鑄鉄管 NS形 S種	内面モルタル 外面特殊塗装DD φ1000×6000		本	材	1,180,000 円	水道局 工事課	
S25010442	ダクトail鑄鉄管 GX形 S種	内面エポキシ粉体 外面特殊塗装DD φ300×6000		本	材	248,000 円	水道局 工事課	
S25010443	ダクトail鑄鉄管 NS形 フランジ付T字 管	外面特殊塗装DD φ1000×600 形式2 7.5K		個	材	1,840,000 円	水道局 工事課	
S25010444	ダクトail鑄鉄管 人孔ふた	外面特殊塗装DD φ600×150 形式2 7.5K		個	材	180,000 円	水道局 工事課	
S25010445	ダクトail鑄鉄管 UF形 ジョイント 異形 管用	φ1500		組	材	214,000 円	水道局 工事課	
S25010446	ダクトail鑄鉄管 UF形 ジョイント 直管 用	φ1500		組	材	208,000 円	水道局 工事課	
S25010447	ダクトail鑄鉄管 NS形 押輪	外面特殊塗装DD φ1000		個	材	78,400 円	水道局 工事課	
S25010448	割T字管	鑄鉄管用 7.5k GF形 φ600×300		基	材	1,020,000 円	水道局 工事課	
S25010449	割T字管	鑄鉄管用 7.5k GF形 φ500×300		基	材	880,000 円	水道局 工事課	
S25010450	不断水式仕切弁	φ600 7.5k 右閉 鑄鉄管用		基	材	8,880,000 円	水道局 工事課	
S25010451	不断水式仕切弁	φ500 7.5k 左閉 鑄鉄管用		基	材	7,230,000 円	水道局 工事課	
S25010452	継ぎ輪用特殊押輪	φ300 GX形		個	材	83,300 円	水道局 工事課	
S25010453	配管支持金具	L=10×100×100 UボルトM16:φ300用 M16ケミカルアンカー:φ19×4箇所		個	材	208,000 円	水道局 工事課	
S25010454	プレキャストL型擁壁	壁高2.0m 長さ2.0m 底幅1.30m		個	材	115,000 円	水道局 工事課	
S25010455	プレキャストL型擁壁	90° コーナー 壁高2.0m 長さ1.5m 底幅 1.5m		個	材	527,000 円	水道局 工事課	
S25010456	EPS軽量盛土用ブロック	2000mm×1000mm×500mm		個	材	41,200 円	水道局 工事課	
S25010457	格子フェンス	H=1100×W2000 支柱:口75×2.3 溶融亜 鉛メッキ+静電粉体焼付塗装 基礎埋め込 み式 勾配5%未満		m	材	35,700 円	水道局 工事課	
S25010458	格子フェンス	H=1700×W1095+250 支柱:口75×2.3 溶 融亜鉛メッキ+静電粉体焼付塗装基礎埋 め込み式 勾配5%未満		基	材	83,700 円	水道局 工事課	
S25010459	格子門扉	H2500×W4000(有効) 両開き 支柱:口 125×125×4.5t 溶融亜鉛メッキ+静電粉 体焼付塗装 基礎埋め込み式		基	材	1,830,000 円	水道局 工事課	
S25010460	格子門扉	H1700×W2000(有効) 両開き 支柱:口 100×100 溶融亜鉛メッキ+静電粉体焼付 塗装 ベースプレート式		基	材	826,000 円	水道局 工事課	
S25010461	脱着式車止め	H=850		基	材	19,800 円	水道局 工事課	
S25010462	FRPマンホール蓋	防水型 φ600		組	材	45,000 円	水道局 工事課	
S25010463	FRP梯子	タラップL=2.6+4.1 踊場 L=1.65×W=1.0×H=1.1手掛け・足掛け含む		式	材	1,350,000 円	水道局 工事課	
S25010464	FRP梯子	タラップL=2.6+4.1 踊場 L=1.65×W=0.8×H=1.1手掛け・足掛け含む		式	材	1,250,000 円	水道局 工事課	
S25010465	FRP梯子	タラップL=2.6+4.1 踊場 L=5.475×W=1.0×H=1.1手掛け・足掛け含 む		式	材	3,350,000 円	水道局 工事課	
S25010466	不断水式仕切弁設置工	φ600 7.5k 右閉 鑄鉄管用		基	工	5,330,000 円	水道局 工事課	
S25010467	不断水式仕切弁設置工	φ500 7.5k 左閉 鑄鉄管用		基	工	2,610,000 円	水道局 工事課	
S25010468	ノーブレンステップ撤去工	P40SW W400×7.1m 現場内小運搬含む		式	工	63,000 円	水道局 工事課	
S25010469	ノーブレンステップ撤去工	P40SW W400×1.7m 手掛用1箇所含む 現 場内小運搬含む		式	工	18,500 円	水道局 工事課	
S25010470	ノーブレンステップ撤去工	P40SW W400×8.6m 現場内小運搬含む		式	工	82,800 円	水道局 工事課	

# 実勢価格調査単価一覧表(令和7年度)

2026/2/2更新

コード	名 称	規 格	規格等補足説明欄	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S25010471	ノーブレンステップ撤去工	P40SW W400×4.4m 手掛用2箇所含む 現場内小運搬含む		式	工	42,300 円	水道局 工事課	
S25010472	ノーブレンステップ撤去工	P40SW W400×3.0m 現場内小運搬含む		式	工	29,100 円	水道局 工事課	
S25010473	接着系アンカー工	D29 SD345 有効埋込長12D以上 埋込長13D以上張出15D 斜カット 下・横向き 鉄筋含む		本	工	6,020 円	水道局 工事課	
S25010474	接着系アンカー工	D29 SD345 有効埋込長12D以上 埋込長13D以上張出15D 斜カット 上向き 鉄筋含む		本	工	6,620 円	水道局 工事課	
S25010475	接着系アンカー工	D25 SD345 有効埋込長12D以上 埋込長13D以上張出15D 斜カット 下・横向き 鉄筋含む		本	工	4,310 円	水道局 工事課	
S25010476	接着系アンカー工	D22 SD345 有効埋込長12D以上 埋込長13D以上張出15D 斜カット 下・横向き 鉄筋含む		本	工	2,580 円	水道局 工事課	
S25010477	接着系アンカー工	D22 SD345 有効埋込長12D以上 埋込長13D以上張出15D 斜カット 上向き 鉄筋含む		本	工	2,840 円	水道局 工事課	
S25010478	接着系アンカー工	D19 SD345 有効埋込長12D以上 埋込長13D以上張出15D 斜カット 下・横向き 鉄筋含む		本	工	2,090 円	水道局 工事課	
S25010479	接着系アンカー工	D19 SD345 有効埋込長12D以上 埋込長13D以上張出15D 斜カット 上向き 鉄筋含む		本	工	2,300 円	水道局 工事課	
S25010480	接着系アンカー工	D13 SD345 有効埋込長12D以上 埋込長13D以上 張出15D 斜カット 下・横向き 鉄筋含む		本	工	1,210 円	水道局 工事課	
S25010481	格子フェンス設置工	H=1100×W2000 支柱:口75×2.3 溶融亜鉛メッキ+静電粉体焼付塗装 基礎埋め込み式 勾配5%未満		m	工	3,600 円	水道局 工事課	
S25010482	格子フェンス設置工	H=1700×W1095+250 支柱:口75×2.3溶融亜鉛メッキ+静電粉体焼付塗装基礎埋め込み式 勾配5%未満		箇所	工	42,400 円	水道局 工事課	
S25010483	格子門扉設置工	H2500×W4000(有効) 両開き 支柱:口125×125×4.5t 溶融亜鉛メッキ+静電粉体焼付塗装 基礎埋め込み式		基	工	172,000 円	水道局 工事課	
S25010484	格子門扉設置工	H1700×W2000(有効) 両開き 支柱:口100×100溶融亜鉛メッキ+静電粉体焼付塗装ベースプレート式		基	工	172,000 円	水道局 工事課	
S25010485	脱着式車止め設置工	H=850		基	工	4,300 円	水道局 工事課	
S25010486	FRPマンホール蓋設置工	防水型 φ600		基	工	35,000 円	水道局 工事課	
S25010487	FRP梯子設置工	タラップL=2.6+4.1 踊場 L=1.65×W=1.0×H=1.1手掛け・足掛け含む		式	工	59,100 円	水道局 工事課	
S25010488	FRP梯子設置工	タラップL=2.6+4.1 踊場 L=1.65×W=0.8×H=1.1手掛け・足掛け含む		式	工	59,100 円	水道局 工事課	
S25010489	FRP梯子設置工	タラップL=2.6+4.1 踊場 L=5.475×W=1.0×H=1.1手掛け・足掛け含む		式	工	86,100 円	水道局 工事課	
S25010490	コンクリートカッター	無筋 t=100		m	工	18,300 円	水道局 工事課	
S25010491	コンクリートカッター	低配筋 t=250		m	工	17,000 円	水道局 工事課	
S25010492	ワイヤーソーイング	中配筋 t=300～400程度		m2	工	334,000 円	水道局 工事課	
S25010493	ワイヤーソーイング	中配筋 t=500～600程度		m2	工	180,000 円	水道局 工事課	
S25010494	配管支持金具設置工	L=10×100×100 UボルトM16:φ300用 M16ケミカルアンカー:φ19×4箇所		箇所	工	11,800 円	水道局 工事課	