

令和 7 年度 見積策定単価（水道局）

※問い合わせ先：計画課 検査担当係長（211-7015）

管理 No.	資材名等	形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限	備考
1	消火栓放水口（はずしリング付き）	町野式 φ65（オス）×50（メス）	個	19,900	2025/6/30	
2	六角ニップル	Φ50（オス×オス）砲金製	個	4,250	2025/6/30	
3	NS形バタフライ弁（充水機能付）両受タイプ 延長スタンド付	φ500 10K 左閉 スタンド長（管芯～キャップ 天：1594mm）	台	3,950,000	2025/7/31	
4	割T字管(ダクタイル製)材料費	φ300×300 10K仕様 GF 形式2 SUS/BN	個	713,000	2026/3/31	
5	割T字管(ダクタイル製)施工費 昼間	φ300×300 10K仕様 GF 形式2 SUS/BN	箇所	518,000	2026/3/31	
6	ダクタイル鋳鉄管 S形 3種直管	内面モルタルライニング φ1500×6000	本	1,690,000	2025/7/31	
7	ダクタイル鋳鉄管 US-UF形 DPF直管 LS方式	内面モルタルライニング φ1500×6000	本	2,050,000	2025/7/31	
8	ダクタイル鋳鉄管 K-UF形 DPF直管	内面モルタルライニング φ1500×6000	本	1,790,000	2025/7/31	
9	ダクタイル鋳鉄管 UF形 両受曲管22 1/2°	φ1500	個	4,100,000	2025/7/31	
10	ダクタイル鋳鉄管 UF形 フランジ付T字管	外面特殊塗装DD φ1500×600 形式2 7.5K	個	3,360,000	2025/7/31	
11	植込みボルト・ナット SUS304	M16×55	本	792	2025/7/31	
12	門型RCカルバート	W2.00×H2.00×L1.50×t0.19	個	532,000	2026/3/31	
13	門型RCカルバート	W2.00×H2.00×L1.00×t0.19	個	354,000	2026/3/31	
14	門型RCカルバート側板	W2.38×H2.19×t0.19	枚	234,000	2026/3/31	
15	中押管S+T 1種E型（推進管）	50型2200mm×2430mm(ゴムリング・シール材付)	本	3,460,000	2026/3/31	

令和7年度 見積策定単価（水道局）

※問い合わせ先：計画課 検査担当係長（211-7015）

管理 No.	資材名等	形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限	備考
16	割T字管（DCIP製）材料費	φ1500×75	個	1,470,000	2026/3/31	
17	割T字管（DCIP製）施工費 昼間	φ1500×75	箇所	230,000	2026/3/31	
18	泥水式掘進機ビット損料	呼び径2200 土質D	m	22,100	2026/3/31	
19	保温二重鋼管制作 架空部用 7.5K(P1)【望月寒12号橋】	100/200 管端部GFフランジ 90度曲管 空気弁取付用 フランジ付き リングサポート付き 橋名板受台付き 内装SUS304 Sch20s 外装STK400 L=5640 ふっ素樹脂塗装 埋設部ポリエチレン被覆	本	1,750,000	2026/3/31	
20	保温二重鋼管制作 架空部用 7.5K(P2)【望月寒12号橋】	100/200 管端部GFフランジ 90度曲管 リングサポー ト付き 内装SUS304 Sch20s 外装STK400 L=5540	本	1,480,000	2026/3/31	
21	配管支持金具C・サドルサポート制作【望月寒12号橋】	SS400 アンカー・ボルト類SUS304 ふっ素樹脂塗装	組	97,300	2026/3/31	
22	配管支持金具A制作【望月寒12号橋】	SS400 アンカー・ボルト類SUS304 タールエポキシ 塗装	組	275,000	2026/3/31	
23	配管支持金具B制作【望月寒12号橋】	SS400 アンカー・ボルト類SUS304 タールエポキシ 塗装	組	275,000	2026/3/31	
24	空気弁カバー制作【望月寒12号橋】	SS400 ボルト類SUS304 保温材含む ふっ素樹脂塗装	組	485,000	2026/3/31	
25	伸縮継手カバー制作【望月寒12号橋】	φ506×1400L SS400-3.2t ボルト類SUS304 保温材 含む ふっ素樹脂塗装	組	474,000	2026/3/31	
26	侵入防止柵制作【望月寒12号橋】	SS400 ボルト類SUS304 ふっ素樹脂塗装	組	62,900	2026/3/31	
27	ガードレール（ツイン型）袖ビーム制作【望月寒12号橋】	SS400 L660 H=356 熱硬化性アクリル樹脂系塗料ま たは熱硬化ポリエステル樹脂系塗料	本	8,830	2026/3/31	
28	配管支持金具C・サドルサポート取付【望月寒12号橋】	アンカー・ボルト類SUS304含む	箇所	43,000	2026/3/31	
29	配管支持金具A取付【望月寒12号橋】	アンカー・ボルト類SUS304含む	箇所	46,000	2026/3/31	

令和7年度 見積策定単価（水道局）

※問い合わせ先：計画課 検査担当係長（211-7015）

管理 No.	資材名等	形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限	備考
30	配管支持金具B取付【望月寒12号橋】	アンカー・ボルト類SUS304含む	箇所	46,000	2026/3/31	
31	空気弁カバー取付【望月寒12号橋】	ボルト類SUS304・保温材含む	箇所	23,100	2026/3/31	
32	伸縮継手カバー取付【望月寒12号橋】	ボルト類SUS304・保温材含む	箇所	64,200	2026/3/31	
33	既設侵入防止柵撤去【望月寒12号橋】	取り外し	箇所	11,300	2026/3/31	
34	侵入防止柵取付【望月寒12号橋】	ボルト類SUS304	箇所	18,600	2026/3/31	
35	既設ガードレール（ツイン型）袖ビーム撤去 【望月寒12号橋】		箇所	7,730	2026/3/31	
36	ガードレール（ツイン型）袖ビーム設置【望月 寒12号橋】	ボルト類再利用 既設ビーム穴あけ加工含む	箇所	15,200	2026/3/31	
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						