

道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和8年度)

2026/5/22更新

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S26010001	分岐用CFVP (PV-PV)	L=1m、φ 50	本	材料費	17,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010002	分岐用CFVP (PV-鋼管)	L=1m、φ 50	本	材料費	17,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010003	分岐用CFVP (PV-PV・鋼管兼用)	L=1m、φ 75	本	材料費	30,400	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010004	CFVP長尺管	L=20m、φ 50	本	材料費	213,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010005	CFVP長尺管	L=10m、φ 75	本	材料費	271,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010006	CFVP用継手	受口 (PV用)、φ 50	本	材料費	961	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010007	CFVP用継手	受口 (鋼管用)、φ 50	本	材料費	895	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010008	CFVP用継手	受口 (FRP用)、φ 50	本	材料費	895	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010009	CFVP用継手	受口 (PV・鋼管兼用)、φ 75	本	材料費	2,160	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010010	CFVP用継手	差口 (PV・鋼管兼用)、φ 75	本	材料費	2,160	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010011	異種管継手	角型FEP管 φ 100～FEP φ 100	個	材料費	1,570	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010012	異種管継手	角型FEP管 φ 130～FEP φ 125	個	材料費	5,180	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010013	異種管継手	FEP φ 100～鋼管 φ 100	個	材料費	30,300	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010014	異種管継手	FEP φ 125～鋼管 φ 125	個	材料費	39,200	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010015	異種管継手	FEP φ 125～CCVP φ 130	個	材料費	39,200	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010016	異種管継手	角型FEP管 φ 100～CCVP φ 100	個	材料費	11,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010017	異種管継手	角型FEP管 φ 130～CCVP φ 130	個	材料費	14,900	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010018	ホルト固定式ロース管	φ 200	本	材料費	79,100	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010019	ホルト固定式ロース管	φ 250	本	材料費	96,500	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010020	インサート付タ'外スリーブ'	φ 200	個	材料費	35,700	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010021	インサート付タ'外スリーブ'	φ 250	個	材料費	53,500	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010022	I型地上機器部 函型	内空寸法幅1300×高1800×長5400 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	5,830,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010023	I型接続部 函型	内空寸法幅1300×高1800×長3000 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	3,760,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010024	I型接続部 門型	内空寸法幅1300×高1800×長3000 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	4,040,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010025	I型地上機器部 門型	内空寸法幅1600×高2200×長3300 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	6,470,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010026	I型地上機器部 函型	内空寸法幅1300×高2400×長3300 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	4,990,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010027	I型地上機器部 函型	内空寸法幅1300×高2400×長5200 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	7,060,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010028	I型地上機器部 函型	内空寸法幅1300×高2400×長5400 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	7,260,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010029	I型地上機器部 門型	内空寸法幅1300×高2400×長3300 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	5,290,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010030	I型地上機器部 門型	内空寸法幅1300×高2400×長5200 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	7,450,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010031	I型地上機器部 門型	内空寸法幅1300×高2400×長5400 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	7,660,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010032	通信接続部 門型	内空寸法幅1200×高2400×長3000 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	4,860,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010033	電力地上機器部 函型(分割型)	内空寸法幅1000×高1800×長3300 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	4,100,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010034	電力地上機器部 函型(分割型)	内空寸法幅1000×高1800×長5200 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	5,790,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010035	I型地上機器部 函型(分割型)	内空寸法幅1300×高1800×長3300 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	5,320,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010036	I型地上機器部 函型(分割型)	内空寸法幅1300×高1800×長5200 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	7,480,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで

道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和8年度)

2026/5/22更新

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材区分	単価	策定課	備考
S26010037	共同溝ダケ外部防護コンクリート	C-4以上 t=150mm	m ²	材工共	46,300	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010038	共同溝ダケ外スリーブ取付	管材料費別途	本	施工費	3,120	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010039	地上機器設置部閉塞版	1540×850×150	個	材料費	136,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010040	地上機器設置部閉塞版	1900×850×150	個	材料費	168,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010041	地上機器設置部閉塞版	2200×850×150	個	材料費	194,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010042	II型地上機器部 函型(分割型)	内空寸法幅1000×高1800×長3300 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	4,150,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010043	I型地上機器部 函型(分割型)	内空寸法幅1300×高1800×長3400 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	5,430,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010044	I型地上機器部 函型(分割型)	内空寸法幅1300×高1800×長5400 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	7,700,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010045	I型地上機器部 函型(分割型)	内空寸法幅1300×高1800×長3300 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	5,320,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010046	通信接続部 函型(分割型)	内空寸法幅1200×高1500×長3000 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	4,410,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010047	通信接続部 門型(特殊タイプ)	内空寸法幅1200×高1500×長3000 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	4,020,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010048	通信接続部 函型(分割型)	内空寸法幅1200×高1500×長2200 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	3,280,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010049	通信接続部 門型(特殊タイプ)	内空寸法幅1600×高1500×長3000 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	7,690,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010050	I型地上機器部 門型(特殊タイプ)	内空寸法幅1300×高1800×長3300 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	4,850,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010051	I型地上機器部 門型(特殊タイプ)	内空寸法幅1300×高1800×長5200 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	6,370,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010052	通信接続部 門型(特殊タイプ)	内空寸法幅1500×高1500×長3000 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	5,260,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010053	I型接続部 門型(特殊タイプ)	内空寸法幅1300×高1800×長3000 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	4,470,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010054	I型地上機器部 門型	内空寸法幅1500×高1800×長3300 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	4,930,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010055	I型地上機器部 門型	内空寸法幅1500×高1800×長5400 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	7,140,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010056	通信接続部 函型	内空寸法幅1200×高1500×長2200 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	2,700,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010057	通信接続部 函型	内空寸法幅1200×高1500×長3000 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	3,410,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010058	I型接続部 門型(特殊タイプ)	内空寸法幅1300×高1800×長3000 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	4,470,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010059	I型地上機器部 門型(特殊タイプ)	内空寸法幅1300×高1800×長3300 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	4,850,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010060	I型地上機器部 門型(特殊タイプ)	内空寸法幅1300×高1800×長3400 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	4,950,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010061	I型地上機器部 門型(特殊タイプ)	内空寸法幅1300×高1800×長5200 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	6,370,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010062	I型地上機器部 門型(特殊タイプ)	内空寸法幅1300×高1800×長5400 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	6,990,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010063	I型地上機器部 函型(変形タイプ)	内空寸法幅2450×高1800×長5400 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	15,100,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010064	通信接続部 門型	内空寸法幅1200×高1500×長2200 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	2,890,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010065	I型接続部 函型(分割型)	内空寸法幅1300×高1800×長3000 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	5,150,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010066	I型接続部 函型(分割型)	内空寸法幅1300×高1800×長5400 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	7,700,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010067	J-COM用地上機器柵	800×400×650 H=150開口スラブ付	組	材料費	136,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010068	J-COM用地上機器柵 仮蓋	縞鋼板 4.5t×900×500 溶融亜鉛メッキ HDZT63	枚	材料費	94,300	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010069	I型地上機器部 門型	内空W=2000×H1800×L5200 本体・妻壁・ベース版・本体付属物・止水材含む	個	材料費	11,400,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010070	異種管継手	難燃FEPφ100～塩ビ管φ100	個	材料費	34,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010071	異種管継手	難燃FEPφ80～塩ビ管φ82	個	材料費	22,000	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010072	異種管継手	難燃FEPφ50～塩ビ管φ54	個	材料費	16,400	土木部工事課	価格の有効期限:令和9年3月31日まで

道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和8年度)

2026/5/22更新

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S26010073	着脱式壁面材	軽量盛土用 t=25mm 500×1000mm	m2	材料費	53,000	南区土木部	価格の有効期限:令和8年12月31日まで
S26010074	プレキャスト床版	軽量盛土用床版 t=150	m2	材料費	45,000	南区土木部	価格の有効期限:令和8年12月31日まで
S26010075	プレキャスト床版設置	軽量盛土用床版	m2	施工費	2,310	南区土木部	価格の有効期限:令和8年12月31日まで
S26010076	歩道転落防止柵(P種 格子パネル型 積雪ランク2)	アンカーボルト固定式(ベースプレート,ボルト含む) 白色 以外塗装品 h110 支間長200cm	m	材料費	40,000	南区土木部	価格の有効期限:令和8年12月31日まで
S26010077	横断側溝	240型プレート固定式 L=1000	本	材料費	28,500	南区土木部	価格の有効期限:令和8年12月31日まで
S26010078	横断側溝グレーチング蓋	240型プレート固定式 普通目 300×50×995 固定金具共	組	材料費	25,400	南区土木部	価格の有効期限:令和8年12月31日まで
S26010079	横断側溝	150型プレート固定式 L=1000	本	材料費	21,100	南区土木部	価格の有効期限:令和8年12月31日まで
S26010080	横断側溝グレーチング蓋	150型プレート固定式 普通目 212×38×995 固定金具共	組	材料費	19,500	南区土木部	価格の有効期限:令和8年12月31日まで
S26010081	RCボックスカルバート	B1.0×H1.5×L2.90	基	材料費	882,000	土木部工事課	
S26010082	取付鋼板	1.98×2.10 溶融亜鉛メッキ品	基	材料費	437,000	土木部工事課	
S26010083	取付鋼板	1.48×1.20 溶融亜鉛メッキ品	基	材料費	179,000	土木部工事課	
S26010084	流入鋼板	300×1980 切欠加工 φ200	基	材料費	85,300	土木部工事課	
S26010085	流入鋼板	300×1480 切欠加工 φ200	基	材料費	63,600	土木部工事課	
S26010086	流入鋼板	400×1480 切欠加工 φ200	基	材料費	77,300	土木部工事課	
S26010087	ゾーン30補助看板(単独柱タイプ)	400×400 アルミ板 カプセルプリズム反射式(指定色) 取付金具含む	枚	材料費	55,000	西区土木部	支柱・アンカーパイプ・基礎ブロック除く
S26010088	貼付式路面標示	600*1200 加熱溶融接着タイプ スピード落せ 車道施工	枚	材工共	38,300	西区土木部	
S26010089	成形目地材設置	昼間	m	施工費	432	豊平区土木部	OL工事共通単価
S26010090	成形目地材設置	夜間	m	施工費	648	豊平区土木部	OL工事共通単価
S26010091	成形目地材	I型 t=5mm H=25mm プライマー含む 高弾性	m	材料費	490	豊平区土木部	OL工事共通単価
S26010092	成形目地材	I型 t=5mm H=35mm プライマー含む 高弾性	m	材料費	675	豊平区土木部	OL工事共通単価
S26010093	成形目地材	I型 t=5mm H=40mm プライマー含む 高弾性	m	材料費	727	豊平区土木部	OL工事共通単価
S26010094	成形目地材	I型 t=5mm H=50mm プライマー含む 高弾性	m	材料費	832	豊平区土木部	OL工事共通単価
S26010095	応力緩和層	じょく層工法 プレコト砕石(6号砕石)1層仕上げ 昼間	m2	材工共	890	豊平区土木部	OL工事共通単価
S26010096	応力緩和層	じょく層工法 プレコト砕石(6号砕石)1層仕上げ 夜間	m2	材工共	1,010	豊平区土木部	OL工事共通単価
S26010097	クラック注入	アスファルト 舗装クラック 清掃含む 注入材含まず 昼間	m	施工費	456	豊平区土木部	OL工事共通単価
S26010098	クラック注入	アスファルト 舗装クラック 清掃含む 注入材含まず 夜間	m	施工費	666	豊平区土木部	OL工事共通単価
S26010099	取付管カメラ調査	20箇所以内/回 成果品作成含む	回	施工費	93,800	豊平区土木部	
S26010100	取付管カメラ調査	21~40箇所以内/回 成果品作成含む	回	施工費	187,000	豊平区土木部	
S26010101	取付管清掃	10箇所以内/回 洗浄水含む 汚泥処理別途	回	施工費	156,000	豊平区土木部	
S26010102	取付管清掃	20箇所以内/回 洗浄水含む 汚泥処理別途	回	施工費	306,000	豊平区土木部	
S26010103	ゾーン30補助看板(電柱共架タイプ)	400×400×t2 平リブ アルミ板 カプセルプリズム反射式(指定色) 取付金具・電柱共架金具含む	枚	材料費	55,800	土木部工事課	
S26010104	自然石敷石(中国産)	t20~30 方形 白・桜御影 パーナー仕上げ	m2	材料費	18,700	土木部工事課	
S26010105	自然石敷石(中国産)	t20~30 変形 白・桜御影 パーナー仕上げ	m2	材料費	21,600	土木部工事課	
S26010106	自然石敷石(中国産)	t60 方形 白・桜御影 パーナー仕上げ	m2	材料費	35,500	土木部工事課	
S26010107	自然石敷石(中国産)	t60 変形 白・桜御影 パーナー仕上げ	m2	材料費	40,900	土木部工事課	
S26010108	自然石敷石(中国産)	t20~30 方形 グレー パーナー仕上げ	m2	材料費	22,500	土木部工事課	

道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和8年度)

2026/5/22更新

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材区分	単価	策定課	備考
S26010109	自然石敷石(中国産)	t20~30 変形 グレー パーナー仕上げ	m2	材料費	29,900	土木部工事課	
S26010110	自然石敷石(中国産)	t60 方形 グレー パーナー仕上げ	m2	材料費	42,600	土木部工事課	
S26010111	自然石敷石(中国産)	t60 変形 グレー パーナー仕上げ	m2	材料費	49,000	土木部工事課	
S26010112	緑石 札幌市Ⅰ型	中国産 白御影 L=490 (一般型・変形・低下・重車両低下・擦付変形)	本	材料費	41,000	土木部工事課	80cm換算
S26010113	緑石 札幌市Ⅱ型	中国産 白御影 L=490 (一般型・変形・低下・重車両低下・擦付変形)	本	材料費	32,800	土木部工事課	80cm換算
S26010114	緑石 札幌市Ⅲ型(導水緑石規格)	中国産 白御影 L=490 (一般型・変形・低下・重車両低下・擦付変形)	本	材料費	22,400	土木部工事課	80cm換算
S26010115	緑石 札幌市Ⅰ型セミアット	中国産 白御影 L=490 (一般型・変形・低下・重車両低下・擦付変形)	本	材料費	52,200	土木部工事課	80cm換算
S26010116	緑石 札幌市Ⅱ型セミアット	中国産 白御影 L=490 (一般型・変形・低下・重車両低下・擦付変形)	本	材料費	42,400	土木部工事課	80cm換算
S26010117	植樹柵用仕切石	中国産 白御影 150×170×590	個	材料費	12,500	土木部工事課	
S26010118	民地仕切石	中国産 白御影 100×120×600	個	材料費	6,300	土木部工事課	
S26010119	緑石用へース	市Ⅰ型緑石 310×190×2000 277kg/本	m	材料費	8,850	土木部工事課	
S26010120	緑石用へース	セミアットタイプ 370×120×2000 213kg/本	m	材料費	7,300	土木部工事課	
S26010121	緑石用へース	民地仕切石(B型)タイプ 150×60×2000 43kg/本 一般部	m	材料費	1,580	土木部工事課	
S26010122	緑石用へース	民地仕切石(B型)タイプ 150×100×2000 72kg/本 重車両部	m	材料費	2,460	土木部工事課	
S26010123	視覚障害者誘導タイル	300×300×t13 点状・線状 黄色 磁器質	m2	材料費	61,500	土木部工事課	
S26010124	視覚障害者誘導タイル	300×300×t18 点状・線状 黄色 磁器質	m2	材料費	79,600	土木部工事課	
S26010125	タイルはつり撤去	視覚障害者誘導タイル程度設置 線状 人力 昼間施工	m2	施工費	4,510	土木部工事課	
S26010126	タイルはつり撤去	タイル表面 歩道部 面状 人力 昼間施工	m2	施工費	9,440	土木部工事課	
S26010127	タイル下地研磨	t3ミリ(タイル部)ダイヤモンドサンダー使用 線状 昼間施工	m2	施工費	9,060	土木部工事課	
S26010128	タイル下地研磨	タイル表面 歩道部 面状 人力ダイヤモンドサンダー使用 昼間施工	m2	施工費	10,900	土木部工事課	
S26010129	タイル切断	タイル・誘導用 サンダー筋切 t20mm以内 昼間施工	m	施工費	1,670	土木部工事課	
S26010130	タイル切断	タイル・誘導用 サンダー筋切 t20mm以内 夜間施工	m	施工費	2,410	土木部工事課	
S26010131	化粧マンホール蓋タイル貼り	t20mm以下 貼り手間のみ(材料費別途計上) 昼間施工	m2	施工費	49,900	土木部工事課	
S26010132	化粧マンホール蓋タイル貼り	t20mm以下 貼り手間のみ(材料費別途計上) 夜間施工	m2	施工費	72,500	土木部工事課	
S26010133	点字シート	材工共 昼間施工 小規模 (10枚/現場程度)(マンホール部等のみ施工)	m2	材工共	284,000	土木部工事課	
S26010134	点字シート	材工共 夜間施工 小規模 (10枚/現場程度)(マンホール部等のみ施工)	m2	材工共	370,000	土木部工事課	
S26010135	特殊インターロッキングブロック(擬石)	200×200/100×200 t60 表層白・黒砂 非透水 ショットプラスチック仕上げ	m2	材料費	12,100	土木部工事課	エコアークア墨衣
S26010136	特殊インターロッキングブロック(擬石)	200×200/100×200 t80 表層白・黒砂 非透水 ショットプラスチック仕上げ	m2	材料費	13,600	土木部工事課	エコアークア墨衣
S26010137	特殊インターロッキングブロック(擬石)	200×200/100×200 t60 表層白・黒砂 非透水 ショットプラスチック仕上げ 基層部 カーボン配合	m2	材料費	13,300	土木部工事課	エコアークア墨衣(融雪type)
S26010138	特殊インターロッキングブロック(擬石)	200×200/100×200 t80 表層白・黒砂 非透水 ショットプラスチック仕上げ 基層部 カーボン配合	m2	材料費	14,800	土木部工事課	エコアークア墨衣(融雪type)
S26010139	バリアフリー対応型ブロック(フラット)	200×200/100×200 t60 嵌合構造 表面フラット 段差抑制 非透水	m2	材料費	10,000	土木部工事課	フラットタイプ
S26010140	バリアフリー対応型ブロック(フラット)	200×200/100×200 t80 嵌合構造 表面フラット 段差抑制 非透水	m2	材料費	11,500	土木部工事課	フラットタイプ
S26010141	バリアフリー対応型ブロック(フラット)	200×200/100×200 t60 嵌合構造 表面フラット 段差抑制 カーボン配合 非透水	m2	材料費	11,200	土木部工事課	フラットタイプ(融雪type)
S26010142	バリアフリー対応型ブロック(フラット)	200×200/100×200 t80 嵌合構造 表面フラット 段差抑制 カーボン配合 非透水	m2	材料費	12,700	土木部工事課	フラットタイプ(融雪type)
S26010143	バリアフリー対応型ブロック(スリット)	200×200/100×200 t60 嵌合構造 表面スリット4mm 段差抑制 非透水	m2	材料費	12,000	土木部工事課	バリアフリータイプ

道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和8年度)

2026/5/22更新

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S26010144	ハリアフリー対応型ブロック(スリット)	200×200/100×200 t80 嵌合構造 表面スリット4mm 段差抑制 非透水	m2	材料費	13,500	土木部工事課	ハリアフリーへイブ
S26010145	ハリアフリー対応型ブロック(スリット)	200×200/100×200 t60 嵌合構造 表面スリット4mm 段差抑制 カーボン配合 非透水	m2	材料費	13,200	土木部工事課	ハリアフリーへイブ(融雪type)
S26010146	ハリアフリー対応型ブロック(スリット)	200×200/100×200 t80 嵌合構造 表面スリット4mm 段差抑制 カーボン配合 非透水	m2	材料費	14,700	土木部工事課	ハリアフリーへイブ(融雪type)
S26010147	特殊インターロッキングブロック(化粧砂利)	300×300/200×200/100×200 t60 天然化粧砂利洗い出し加工 非透水	m2	材料費	13,200	土木部工事課	エコアクアグラヴェル
S26010148	特殊インターロッキングブロック(化粧砂利)	200×200/100×200 t80 天然化粧砂利洗い出し加工 非透水	m2	材料費	14,700	土木部工事課	エコアクアグラヴェル
S26010149	特殊インターロッキングブロック(化粧砂利)	300×300/200×200/100×200 t60 天然化粧砂利洗い出し加工 基層部カーボン配合 非透水	m2	材料費	14,400	土木部工事課	エコアクアグラヴェル(融雪type)
S26010150	特殊インターロッキングブロック(化粧砂利)	200×200/100×200 t80 天然化粧砂利洗い出し加工 基層部カーボン配合 非透水	m2	材料費	15,900	土木部工事課	エコアクアグラヴェル(融雪type)
S26010151	融雪用MSパウダー	高熱伝導性カーボンパウダー 比重1.8、20kg/袋	kg	材料費	432	土木部工事課	
S26010152	レベリング(車道・路肩部) 施工費	タックコート含む 昼間	m2	施工費	750	土木部工事課	
S26010153	レベリング(車道・路肩部) 施工費	タックコート含む 夜間	m2	施工費	990	土木部工事課	
S26010154	視覚障がい者誘導ブロック(樹脂カバー付)	300×300×t30 樹脂カバーレジンコンクリート一体型 点状・線状 黄色 高強度タイプ	m2	材料費	47,800	土木部工事課	
S26010155	視覚障がい者誘導ブロック(樹脂カバー付)	300×300×t60 樹脂カバーレジンコンクリート一体型 点状・線状 黄色	m2	材料費	26,000	土木部工事課	
S26010156	視覚障がい者誘導ブロック(樹脂カバー付)	300×300×t80 樹脂カバーレジンコンクリート一体型 点状・線状 黄色	m2	材料費	30,000	土木部工事課	
S26010157	1型縁石(防草タイプ)	200/260×250×790	個	材料費	4,570	土木部工事課	
S26010158	2型縁石(防草タイプ)	200/260×200×790	個	材料費	3,730	土木部工事課	
S26010159	1・2型縁石用ベース(防草型)	350×120×2000 190kg/本	m	材料費	6,840	土木部工事課	
S26010160	伐採工(抜根含む)	C<30cm 供用区間	本	施工費	9,110	土木部工事課	伐木(裁断含)・抜根・埋戻・積込・運搬・荷卸し
S26010161	伐採工(抜根含む)	30cm≤C<60cm 供用区間	本	施工費	44,100	土木部工事課	伐木(裁断含)・抜根・埋戻・積込・運搬・荷卸し
S26010162	伐採工(抜根含む)	60cm≤C<90cm 供用区間	本	施工費	91,000	土木部工事課	伐木(裁断含)・抜根・埋戻・積込・運搬・荷卸し
S26010163	伐採工(抜根含む)	90cm≤C<120cm 供用区間	本	施工費	244,000	土木部工事課	伐木(裁断含)・抜根・埋戻・積込・運搬・荷卸し
S26010164	伐採工(抜根含む)	120cm≤C≤150cm 供用区間	本	施工費	390,000	土木部工事課	伐木(裁断含)・抜根・埋戻・積込・運搬・荷卸し
S26010165	伐採工(抜根含む)	150cm≤C≤180cm 供用区間	本	施工費	624,000	土木部工事課	伐木(裁断含)・抜根・埋戻・積込・運搬・荷卸し
S26010166	伐採工(抜根含む)	180cm≤C≤210cm 供用区間	本	施工費	748,000	土木部工事課	伐木(裁断含)・抜根・埋戻・積込・運搬・荷卸し
S26010167	伐採工(荷卸し含まず)	C<30cm 未供用区間	本	施工費	25,800	土木部工事課	裁断(荷卸し含まず・根は処分場への運搬費を含む)
S26010168	伐採工(荷卸し含まず)	30cm≤C<60cm 未供用区間	本	施工費	40,700	土木部工事課	裁断(荷卸し含まず・根は処分場への運搬費を含む)
S26010169	伐採工(荷卸し含まず)	60cm≤C<90cm 未供用区間	本	施工費	56,800	土木部工事課	裁断(荷卸し含まず・根は処分場への運搬費を含む)
S26010170	伐採工(荷卸し含まず)	90cm≤C<120cm 未供用区間	本	施工費	125,000	土木部工事課	裁断(荷卸し含まず・根は処分場への運搬費を含む)
S26010171	伐採工(荷卸し含まず)	120cm≤C≤150cm 未供用区間	本	施工費	173,000	土木部工事課	裁断(荷卸し含まず・根は処分場への運搬費を含む)
S26010172	伐採工(荷卸し含まず)	150cm≤C≤180cm 未供用区間	本	施工費	253,000	土木部工事課	裁断(荷卸し含まず・根は処分場への運搬費を含む)
S26010173	伐採工(荷卸し含まず)	180cm≤C≤210cm 未供用区間	本	施工費	312,000	土木部工事課	裁断(荷卸し含まず・根は処分場への運搬費を含む)
S26010174	路面補修工事用調査	横断幅員10.0m以下(切断あり) 縦断測点間隔 10m 交通整理員含む	km	施工費	2,650,000	土木部工事課	
S26010175	路面補修工事用調査	横断幅員20.0m以下(切断あり) 縦断測点間隔 10m 交通整理員含む	km	施工費	3,980,000	土木部工事課	
S26010176	路面補修工事用調査	横断幅員30.0m以下(切断あり) 縦断測点間隔 10m 交通整理員含む	km	施工費	5,310,000	土木部工事課	

道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和8年度)

2026/5/22更新

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S26010177	水性2液型エポキシ樹脂系路面カラー舗装(矢羽根)	0.68m2/箇所(白線なし) 青 昼間施工	箇所	材工共	15,300	土木部工事課	
S26010178	水性2液型エポキシ樹脂系路面カラー舗装(矢羽根)	0.62m2/箇所(白線あり) 青 昼間施工 白線は別途計上	箇所	材工共	15,200	土木部工事課	
S26010179	水性2液型エポキシ樹脂系路面カラー舗装(矢羽根)	0.68m2/箇所(白線なし) 青 夜間施工	箇所	材工共	17,600	土木部工事課	
S26010180	水性2液型エポキシ樹脂系路面カラー舗装(矢羽根)	0.62m2/箇所(白線あり) 青 夜間施工 白線は別途計上	箇所	材工共	17,500	土木部工事課	
S26010181	バス待ちゆういマーク	常温式(溶剤) 手動 昼間施工 8箇所以上	箇所	材工共	25,000	土木部工事課	
S26010182	バス待ちゆういマーク	常温式(溶剤) 手動 夜間施工 10箇所以上	箇所	材工共	29,500	土木部工事課	
S26010183	バス待ちゆういマーク	常温式(溶剤) 手動 昼間施工 8箇所未満	箇所	材工共	34,000	土木部工事課	
S26010184	バス待ちゆういマーク	常温式(溶剤) 手動 夜間施工 10箇所未満	箇所	材工共	35,800	土木部工事課	
S26010185	自転車走行マーク	常温式(溶剤) 手動 昼間施工 8箇所以上	箇所	材工共	24,700	土木部工事課	
S26010186	自転車走行マーク	常温式(溶剤) 手動 夜間施工 10箇所以上	箇所	材工共	29,400	土木部工事課	
S26010187	自転車走行マーク	常温式(溶剤) 手動 昼間施工 8箇所未満	箇所	材工共	34,000	土木部工事課	
S26010188	自転車走行マーク	常温式(溶剤) 手動 夜間施工 10箇所未満	箇所	材工共	35,800	土木部工事課	
S26010189	樹脂系すべり止め舗装工(矢羽根)	0.62m2/箇所 青 RPN-602 昼間施工	箇所	材工共	22,000	土木部工事課	
S26010190	樹脂系すべり止め舗装工(矢羽根)	0.62m2/箇所 青 RPN-602 夜間施工	箇所	材工共	23,000	土木部工事課	
S26010191	樹脂系すべり止め舗装工(矢羽根)	0.62m2/箇所 青 RPN-602 コンクリート舗装面 昼間施工	箇所	材工共	26,100	土木部工事課	
S26010192	樹脂系すべり止め舗装工(矢羽根)	0.62m2/箇所 青 RPN-602 コンクリート舗装面 夜間施工	箇所	材工共	28,100	土木部工事課	
S26010193	樹脂系すべり止め舗装工(矢羽根 白線なし)	0.68m2/箇所 青 RPN-602 昼間施工	箇所	材工共	23,600	土木部工事課	
S26010194	樹脂系すべり止め舗装工(矢羽根 白線なし)	0.68m2/箇所 青 RPN-602 夜間施工	箇所	材工共	24,900	土木部工事課	
S26010195	ペイント式区画線 青色(矢羽根補助線)	ペイント式手動 破線 常温式溶剤型 昼間施工	箇所	材工共	330	土木部工事課	
S26010196	ペイント式区画線 青色(矢羽根補助線)	ペイント式手動 破線 常温式溶剤型 夜間施工	箇所	材工共	435	土木部工事課	
S26010197	高視認区画線設置(矢羽根反射材部)	矢羽根部(白) 非リブ式 昼間施工 64箇所以上	箇所	材工共	3,040	土木部工事課	※5/8 HP公表で 非リブ式と誤って表記されていた
S26010198	高視認区画線設置(矢羽根反射材部)	矢羽根部(白) 非リブ式 夜間施工 80箇所以上	箇所	材工共	3,510	土木部工事課	※5/8 HP公表で 非リブ式と誤って表記されていた
S26010199	高視認区画線設置(矢羽根反射材部)	矢羽根部(白) 非リブ式 昼間施工 64箇所未満	箇所	材工共	3,840	土木部工事課	※5/8 HP公表で 非リブ式と誤って表記されていた
S26010200	高視認区画線設置(矢羽根反射材部)	矢羽根部(白) 非リブ式 夜間施工 80箇所未満	箇所	材工共	4,620	土木部工事課	※5/8 HP公表で 非リブ式と誤って表記されていた
S26010201	路面補修工事用調査	横断幅員10.0m以下(切削あり) 縦断測点間隔20m 交通整理員含む	km	施工費	2,140,000	土木部業務課	
S26010202	路面補修工事用調査	横断幅員20.0m以下(切削あり) 縦断測点間隔20m 交通整理員含む	km	施工費	3,090,000	土木部業務課	
S26010203	路面補修工事用調査	横断幅員30.0m以下(切削あり) 縦断測点間隔20m 交通整理員含む	km	施工費	4,040,000	土木部業務課	
S26010204	TS等光波方式測量	1か月分(初月) 自動追尾型1台 ナビゲーションあり 三脚および整備費含む	月	施工費	224,000	土木部業務課	納入指導員・サポート費用除く
S26010205	TS等光波方式測量	1か月分(2か月目以降) 自動追尾型1台 ナビゲーションあり 三脚含む 整備費含まず	月	施工費	174,000	土木部業務課	納入指導員・サポート費用除く
S26010206	3次元設計データ作成	生活道路整備工	km	施工費	1,110,000	土木部業務課	
S26010207	3次元設計データ作成	歩道バリアフリー工	km	施工費	380,000	土木部業務課	
S26010208	AR活用データ作成	切削厚マーキング 横断幅員10.0m以下(切削あり) 縦断測点間隔10m	km	施工費	60,000	土木部業務課	
S26010209	AR活用データ作成	切削厚マーキング 横断幅員20.0m以下(切削あり) 縦断測点間隔10m	km	施工費	70,000	土木部業務課	
S26010210	AR活用データ作成	切削厚マーキング 横断幅員30.0m以下(切削あり) 縦断測点間隔10m	km	施工費	80,000	土木部業務課	
S26010211	凍結防止剤	1tフレコン	t	材料費	52,000	雪対策室 事業課	
S26010212	凍結防止剤	25kg袋	t	材料費	54,000	雪対策室 事業課	

道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和8年度)

2026/5/22更新

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S26010213	滑り止め材(7号砕石)	1tフレコン	t	材料費	16,000	雪対策室 事業課	
S26010214	滑り止め材(7号砕石)	20kg袋	t	材料費	30,000	雪対策室 事業課	
S26010215	滑り止め材(7号砕石)	3kg袋	t	材料費	35,000	雪対策室 事業課	
S26010216	滑り止め材(7号砕石)	1.5kg袋	t	材料費	60,000	雪対策室 事業課	
S26010217	塩化カルシウム水溶液(防錆剤入り)	ローリー渡し	kg	材料費	65	雪対策室 事業課	
S26010218	伸縮装置	車道・歩道・地覆用 遊間量109~112mm 伸縮量27.1mm用	m	施工費	376,000	土木部工事課	月寒東3条橋 価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010219	伸縮装置	車道用 誘導版・二次止水材付き 遊間量109~112mm 伸縮量27.1mm用 排水ホース含む	m	材料費	236,000	土木部工事課	月寒東3条橋 価格の有効期限:令和8年9月30日まで
S26010220	伸縮装置	歩道用 二次止水材付き 遊間量109~112mm 伸縮量27.1mm用 鋼製カバー含む	m	材料費	285,000	土木部工事課	月寒東3条橋 価格の有効期限:令和8年9月30日まで
S26010221	水切り材設置工	下地処理・接着剤塗布・設置	m	施工費	6,180	土木部工事課	価格の有効期限:令和8年9月30日まで
S26010222	水切り材	独立気泡スポンジ(EPDM系ゴム)(接着剤含む)	m	材料費	1,940	土木部工事課	価格の有効期限:令和8年9月30日まで
S26010223	伸縮装置	車道用 荷重支持型 遊間量150mm 伸縮量32.1mm用	m	施工費	367,000	土木部工事課	東北通橋 価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010224	伸縮装置	歩道・地覆用 荷重支持型 遊間量70~100mm 伸縮量32.1mm用	m	施工費	559,000	土木部工事課	東北通橋 価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010225	伸縮装置	車道用 誘導版・二次止水材付き 遊間量150mm 伸縮量32.1mm用 排水ホース・鋼製カバー含む	m	材料費	271,000	土木部工事課	東北通橋 価格の有効期限:令和8年9月30日まで
S26010226	伸縮装置	歩道用 二次止水材付き 遊間量70~100mm 伸縮量32.1mm用 排水ホース・鋼製カバー含む	m	材料費	196,000	土木部工事課	東北通橋 価格の有効期限:令和8年9月30日まで
S26010227	排水樋設置工	水切りプレート・排水ホース設置含む	m	施工費	56,900	土木部工事課	東北通橋 価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010228	排水樋	耐衝撃性P.V.C.排水樋 100×100 水切りプレート・支持金具・流末パイプ等含む	m	材料費	133,000	土木部工事課	東北通橋 価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010229	排水装置撤去・設置工		箇所	施工費	109,000	土木部工事課	東北通橋 価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010230	FRP製排水樹	車道側 H=400 偏芯なし	台	材料費	129,000	土木部工事課	東北通橋 価格の有効期限:令和8年9月30日まで
S26010231	FRP製排水樹	歩道側 H=400 偏芯あり	台	材料費	313,000	土木部工事課	東北通橋 価格の有効期限:令和8年9月30日まで
S26010232	FRP製排水管	車道側 凍結対策付 φ139.8×t4.9×L1750 取付バンド含む	本	材料費	96,000	土木部工事課	東北通橋 価格の有効期限:令和8年9月30日まで
S26010233	FRP製排水管	歩道側 凍結対策付 φ139.8×t4.9×L1550 取付バンド含む	本	材料費	152,000	土木部工事課	東北通橋 価格の有効期限:令和8年9月30日まで
S26010234	車両用防護柵	アルミ合金製 B種 丸2本 柵高750mm	m	材料費	96,200	土木部工事課	東北通橋 価格の有効期限:令和8年9月30日まで
S26010235	歩道用高柵	アルミ合金製 SP種 丸2本 柵高1000mm 縦椋スパン2500mm	m	材料費	69,500	土木部工事課	東北通橋 価格の有効期限:令和8年9月30日まで
S26010236	伸縮装置	歩道用 荷重支持型 二次止水材付き 遊間量100mm 伸縮量37mm用 排水ホース・シール材含む	m	材料費	207,000	土木部工事課	清雲橋 価格の有効期限:令和8年9月30日まで
S26010237	防護柵補修部材	ボトムレール75×45×4415	本	材料費	87,300	土木部工事課	清雲橋 価格の有効期限:令和8年9月30日まで
S26010238	防護柵補修部材	バラストー30×26×2347	本	材料費	39,800	土木部工事課	清雲橋 価格の有効期限:令和8年9月30日まで
S26010239	防護柵補修部材	エントプレート200×4×950	本	材料費	37,800	土木部工事課	清雲橋 価格の有効期限:令和8年9月30日まで
S26010240	防護柵補修	部材撤去・設置、その他消耗品等含む	箇所	施工費	45,900	土木部工事課	清雲橋 価格の有効期限:令和8年9月30日まで
S26010241	支承補修工	ジャッキ設置・撤去、プレート設置、鉄筋探査、コンクリート削孔、アンカー打込み等含む	箇所	施工費	189,000	土木部工事課	清雲橋 価格の有効期限:令和9年3月31日まで
S26010242	滑動防止プレート	PL200×9(SS400)溶融亜鉛メッキ仕様、ボルト、ワッシャー、タンカー含む	基	材料費	63,000	土木部工事課	清雲橋 価格の有効期限:令和9年3月31日まで

道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和8年度)

2026/5/22更新

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S26010243	ブラットジャッキ	785KN 2基連動/橋台 部品含む	箇所	材料費	416,000	土木部工事課	清雲橋 価格の有効期限:令和8年9月30日 日まで
S26010244	ブラットジャッキ	機器賃料(水圧ポンプ・高圧ホース・圧力計)	日	材料費	6,150	土木部工事課	清雲橋 価格の有効期限:令和8年9月30日 日まで
S26010245	ブラットジャッキ	機器整備費	回	材料費	3,500	土木部工事課	清雲橋 価格の有効期限:令和8年9月30日 日まで
S26010246	空洞充填剤	エアモルタル(プレミクス)	m3	材料費	225,000	土木部工事課	清雲橋 価格の有効期限:令和9年3月31日 日まで
S26010247	目地補修工	空洞充填剤設置	箇所	施工費	188,000	土木部工事課	清雲橋 価格の有効期限:令和9年3月31日 日まで
S26010248	板張り・シート防護工	高所作業車の作業床に取付 設置撤去 材料費含む	式	施工費	82,800	土木部工事課	清雲橋 価格の有効期限:令和9年3月31日 日まで
S26010249	部分塗装工	RC-II相当 材料費含む	式	施工費	906,000	土木部工事課	清雲橋 価格の有効期限:令和9年3月31日 日まで
S26010250	高欄兼用車両用防護柵	C種 H=1000mm	m	材料費	130,000	土木部工事課	伏籠新橋 価格の有効期限:令和8年7月31日 日まで
S26010251	防護柵用標識取付金具	溶融亜鉛めっき 絶縁ゴム含む	箇所	材料費	42,400	土木部工事課	伏籠新橋 価格の有効期限:令和8年7月31日 日まで
S26010252	伸縮装置	A1・A2車道部 誘導板、シーリング材含む	m	材料費	218,000	土木部工事課	伏籠新橋 価格の有効期限:令和8年6月30日 日まで
S26010253	伸縮装置	A1・A2歩道部 地覆・緑石部、シーリング材含む	m	材料費	193,000	土木部工事課	伏籠新橋 価格の有効期限:令和8年6月30日 日まで
S26010254	FRP製排水管	凍結対策付 φ139.8×t4.9×L2200 取付バンド含む	本	材料費	105,000	土木部工事課	伏籠新橋 価格の有効期限:令和9年3月31日 日まで
S26010255	点検用タラップ	W350×L1300 転落防止リング付き	台	材料費	349,000	土木部工事課	清雲橋 価格の有効期限:令和9年3月31日 日まで
S26010256	点検用タラップ		台	施工費	81,000	土木部工事課	清雲橋 価格の有効期限:令和9年3月31日 日まで
S26010257	アルミ製高欄兼用車両用防護柵	B種 H=1000 勾配3%未満 一連30m以上	m	材料費	111,000	土木部工事課	モエレ新橋 ジョイント加工費、銘板含まず 価格の有効期限:令和8年7月31日 日まで
S26010258	伸縮装置	A1・A2車道部 YHI-50UR 誘導板、シーリング材含む	m	材料費	253,000	土木部工事課	モエレ新橋 価格の有効期限:令和8年6月30日 日まで
S26010259	伸縮装置	A1・A2歩道部 YHI-50UR 地覆・緑石部、シーリング材含む	m	材料費	220,000	土木部工事課	モエレ新橋 価格の有効期限:令和8年6月30日 日まで
S26010260	伸縮装置取換工	A1・A2車道部 伸縮装置取換工(埋設型排水柵材工含む)	m	施工費	332,000	土木部工事課	モエレ新橋 価格の有効期限:令和8年6月30日 日まで
S26010261	伸縮装置取換工	A1・A2歩道部 伸縮装置取換工(埋設型排水柵材工含む)	m	施工費	308,000	土木部工事課	モエレ新橋 価格の有効期限:令和8年6月30日 日まで
S26010262	FRP製排水管	橋梁排水用FRP管(凍結対策付き)φ139.8×t4.9×L2200 結束バンド等含む	本	材料費	309,000	土木部工事課	モエレ新橋 価格の有効期限:令和8年6月30日 日まで
S26010263	公共基準点標杭設置	材料費有	点	材工共	27,800	土木部工事課	
S26010264	境界標引照・復元	境界確認含む、境界杭材料費含まず	点	材工共	62,200	土木部工事課	
S26010265	ノンスリップ設置	屋外用 幅46mm×高18mm ステンレス	m	材工共	11,100	豊平区土木部	価格の有効期限:令和8年12月31日 日まで
S26010266	床版斜壁(1号マンホール用)	φ600/670 H145mm	個	材料費	62,700	豊平区土木部	価格の有効期限:令和8年9月30日 日まで
S26010267	床版斜壁設置	固定金具(プレート210×50 t6/15・グリップアンカーM12×50・ボルトM12)含む	箇所	材工共	49,200	豊平区土木部	価格の有効期限:令和8年12月31日 日まで
S26010268	樹脂モルタル撤去工	t=10mm	m3	施工費	793,000	豊平区土木部	昼間施工
S26010269	セメントモルタル撤去工	t=30~55mm	m3	施工費	594,000	豊平区土木部	昼間施工
S26010270	歩道橋階段部・踊り場撤去	ラフテレーンクレーン60t・照明灯撤去含む・ガス切断含む・搬出運搬含む(夜間)	部材	施工費	446,000	豊平区土木部	夜間施工
S26010271	歩道橋跨道部撤去	オールテレーンクレーン220t・照明灯撤去含む・ガス切断含む・搬出運搬含む(夜間)	部材	施工費	1,620,000	豊平区土木部	夜間施工
S26010272	歩道橋跨道部支柱・排水管撤去	ラフテレーンクレーン25t・ガス切断含む・搬出運搬含む(夜間)	部材	施工費	393,000	豊平区土木部	夜間施工
S26010273	歩道橋階段部・踊り場荷卸し	ラフテレーンクレーン60t・照明灯含む(夜間)	部材	施工費	75,200	豊平区土木部	夜間施工

道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和8年度)

2026/5/22更新

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S26010274	歩道橋跨道部荷卸し	ラフテレーンクレーン60t・照明灯含む(夜間)	部材	施工費	451,000	豊平区土木部	夜間施工
S26010275	歩道橋跨道部支柱・排水管荷卸し	ラフテレーンクレーン25t・照明灯含む(夜間)	部材	施工費	200,000	豊平区土木部	夜間施工
S26010276	プレホーリング親杭建込み工	リーダレス型 杭種H175 杭長5.0m 掘削長3.0m 根入長3.0m(諸雑費・機械運転費含む)	本	材工共	178,000	清田区土木部	
S26010277	プレホーリング親杭建込み工	リーダレス型 杭種H125 杭長4.5m 掘削長3.0m 根入長3.0m(諸雑費・機械運転費含む)	本	材工共	176,000	清田区土木部	
S26010278	プレホーリング親杭建込み工	リーダレス型 杭種H125 杭長4.0m 掘削長2.7m 根入長2.7m(諸雑費・機械運転費含む)	本	材工共	168,000	清田区土木部	
S26010279	処分費(建設副産物処理)	サンドプラスト 角山開発(株)	t	処分費	45,000	土木部工事課	
S26010280	循環資源利用促進税相当額	サンドプラスト 角山開発(株)	t	処分費	1,000	土木部工事課	
S26010281	処分費(建設副産物処理)	サンドプラスト 協和環境サービス	t	処分費	30,000	土木部工事課	
S26010282	循環資源利用促進税相当額	サンドプラスト 協和環境サービス	t	処分費	1,000	土木部工事課	
S26010283	有害物含有塗膜除去用安全保護具	防護服、シューズカバー、電動ファン付全面防毒マスク、全面防毒マスクフィルター、防護手袋含む	m2	材料費	3,240	土木部工事課	
S26010284	クリーン室設置・撤去	W1,500×L4,500×H2,000サイズ	箇所	材工共	514,000	土木部工事課	
S26010285	エアシャワー機材費	チャコールフィルター、HEPAフィルター等消耗品含む	日	賃料	13,400	土木部工事課	
S26010286	真空掃除機機材費	1次フィルター、チャコールフィルター、HEPAフィルター等消耗品含む	日	賃料	8,000	土木部工事課	
S26010287	銅製ドラム缶	廃棄物保管用(UN規格品)	缶	材料費	20,500	土木部工事課	
S26010288	銅製ペール缶	廃棄物保管用(UN規格品)	缶	材料費	4,960	土木部工事課	
S26010289	現場作業環境測定調査費	気中PCB作業環境測定(3箇所測定)	式	調査費	90,000	土木部工事課	分析業者の諸経費含む
S26010290	気中PCB分析費	作業環境測定分析費	検体	調査費	45,000	土木部工事課	分析業者の諸経費含む 試料需要家持ち込み
S26010291	橋梁塗膜くずの成分分析 採取費	1日あたり/20缶まで	日	施工費	104,000	土木部工事課	車両費含む 分析業者の諸経費含む
S26010292	PCB塗膜分析	拭き取り試験	検体	調査費	45,000	土木部工事課	分析業者の諸経費含む 試料需要家持ち込み
S26010293	橋梁塗膜くずの成分分析 分析費	1検体あたり/5項目試験、データ整理及び報告書作成含む	検体	試験費	110,000	土木部工事課	
S26010294	超微細粉塵対策型集塵機賃料	最大風量50m3/min	月	賃料	360,000	土木部工事課	賃貸業者置場渡し 置場戻し価格
S26010295	超微細粉塵対策型集塵機賃料	最大風量33.5m3/min	月	賃料	240,000	土木部工事課	賃貸業者置場渡し 置場戻し価格
S26010296	超微細粉塵対策型集塵機賃料	最大風量5m3/min	月	賃料	90,000	土木部工事課	賃貸業者置場渡し 置場戻し価格
S26010297	超微細粉塵対策型集塵機用 1次フィルター	最大風量50m3/min用	枚	材料費	320,000	土木部工事課	
S26010298	超微細粉塵対策型集塵機用 1次フィルター	最大風量33.5m3/min用	枚	材料費	5,000	土木部工事課	
S26010299	超微細粉塵対策型集塵機用 1次フィルター	最大風量5m3/min用	枚	材料費	1,500	土木部工事課	
S26010300	超微細粉塵対策型集塵機用 2次フィルター	最大風量33.5m3/min用	枚	材料費	40,000	土木部工事課	
S26010301	超微細粉塵対策型集塵機用 2次フィルター	最大風量5m3/min用	枚	材料費	3,000	土木部工事課	
S26010302	超微細粉塵対策型集塵機用 チャコールフィルター	最大風量50m3/min用	枚	材料費	375,000	土木部工事課	
S26010303	超微細粉塵対策型集塵機用 チャコールフィルター	最大風量33.5m3/min用	枚	材料費	35,000	土木部工事課	
S26010304	超微細粉塵対策型集塵機用 チャコールフィルター	最大風量5m3/min用	枚	材料費	12,500	土木部工事課	
S26010305	超微細粉塵対策型集塵機用 HEPAフィルター	最大風量50m3/min用	枚	材料費	230,000	土木部工事課	
S26010306	超微細粉塵対策型集塵機用 HEPAフィルター	最大風量33.5m3/min用	枚	材料費	120,000	土木部工事課	
S26010307	超微細粉塵対策型集塵機用 HEPAフィルター	最大風量5m3/min用	枚	材料費	80,000	土木部工事課	
S26010308	排水管撤去		m	施工費	16,600	土木部工事課	
S26010309	遊離石灰除去工	ディスクサンタ等による除去	m2	施工費	13,900	土木部工事課	

道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和8年度)

2026/5/22更新

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S26010310	吊り金具設置工	SM400A PL-90×9×300 芯出し素地調整、現場溶接	箇所	材工共	15,500	土木部工事課	
S26010311	アルミ製高欄兼用車両用防護柵	A種 H=1000 勾配3%以上 1連30m以上	m	材料費	133,000	土木部工事課	
S26010312	アルミ製高欄兼用車両用防護柵	A種 H=1000 勾配3%以上 1連30m未満	m	材料費	160,000	土木部工事課	
S26010313	アルミ製高欄兼用車両用防護柵	A種 H=1000 勾配3%未満 1連30m以上	m	材料費	116,000	土木部工事課	
S26010314	アルミ製高欄兼用車両用防護柵	A種 H=1000 勾配3%未満 1連30m未満	m	材料費	139,000	土木部工事課	
S26010315	アルミ製高欄兼用車両用防護柵	B種 H=1000 勾配3%以上 1連30m以上	m	材料費	117,000	土木部工事課	
S26010316	アルミ製高欄兼用車両用防護柵	B種 H=1000 勾配3%以上 1連30m未満	m	材料費	140,000	土木部工事課	
S26010317	アルミ製高欄兼用車両用防護柵	B種 H=1000 勾配3%未満 1連30m以上	m	材料費	102,000	土木部工事課	
S26010318	アルミ製高欄兼用車両用防護柵	B種 H=1000 勾配3%未満 1連30m未満	m	材料費	122,000	土木部工事課	
S26010319	アルミ製高欄兼用車両用防護柵	C種 H=1000 勾配3%以上 1連30m以上	m	材料費	117,000	土木部工事課	
S26010320	アルミ製高欄兼用車両用防護柵	C種 H=1000 勾配3%以上 1連30m未満	m	材料費	140,000	土木部工事課	
S26010321	アルミ製高欄兼用車両用防護柵	C種 H=1000 勾配3%未満 1連30m以上	m	材料費	102,000	土木部工事課	
S26010322	アルミ製高欄兼用車両用防護柵	C種 H=1000 勾配3%未満 1連30m未満	m	材料費	122,000	土木部工事課	
S26010323	床版研掃	残存アスファルト除去含む	m2	施工費	3,590	土木部工事課	
S26010324	床版研掃	残存アスファルト除去含む 夜間作業	m2	施工費	4,360	土木部工事課	
S26010325	床版研掃	コンクリート舗装	m2	施工費	3,160	土木部工事課	
S26010326	床版研掃	コンクリート舗装 夜間作業	m2	施工費	3,840	土木部工事課	
S26010327	Vカット目地	幅60mm×深さ30mm 2成分形変成シリコン系シーリング材 クラスF-25LM プライマー含む	m	材工共	16,000	土木部工事課	
S26010328	排水管	φ125 SGP 直管 亜鉛メッキ	kg	材料費	3,280	土木部工事課	
S26010329	排水管取付金具	φ125用 SS400 HDZ55 ボルト、ナット、ワッシャー、アンカー含む	kg	材料費	6,110	土木部工事課	
S26010330	排水管	φ150 SGP 直管 亜鉛メッキ	kg	材料費	3,280	土木部工事課	
S26010331	排水管取付金具	φ150用 SS400 HDZ55 ボルト、ナット、ワッシャー、アンカー含む	kg	材料費	6,110	土木部工事課	
S26010332	床版排水パイプ設置	エポキシ樹脂系充填含む	箇所	施工費	32,200	土木部工事課	
S26010333	床版排水パイプ	寒冷地仕様	m	材料費	53,300	土木部工事課	
S26010334	フレキシブルチューブ	床版排水パイプ用 寒冷地仕様	m	材料費	5,450	土木部工事課	
S26010335	止め金具(鋼桁用)	床版排水パイプ用	個	材料費	2,110	土木部工事課	
S26010336	止め金具(コンクリート用)	床版排水パイプ用	個	材料費	1,240	土木部工事課	
S26010337	排水管曲げ加工		箇所	施工費	87,800	土木部工事課	
S26010338	舗装はつり調査	開削範囲1.0m×1.0m、舗装厚8cm以下、1日当り3箇所以上 舗装はつり⇒目視・打音・舗装厚調査⇒防水⇒舗装復旧	箇所	試験費	128,000	土木部工事課	
S26010339	コンクリートはつり調査	はつり範囲0.3m×0.3m、深さ10cm以下 モルタル復旧含む、鉄筋探査含まず	箇所	試験費	43,200	土木部工事課	
S26010340	コンクリートコア採取	上部工(床版、主桁) 5~7.5cm 下向き モルタル復旧含む、鉄筋探査含まず	箇所	試験費	24,200	土木部工事課	
S26010341	コンクリートコア採取	上部工(床版、主桁) 5~7.5cm 上・横向き モルタル復旧含む、鉄筋探査含まず	箇所	試験費	30,200	土木部工事課	
S26010342	コンクリートコア採取	下部工 10cm、モルタル復旧含む、鉄筋探査含まず	箇所	試験費	38,200	土木部工事課	
S26010343	塩化物濃度試験	ドリル法穿孔粉による試験	試験	試験費	23,100	土木部工事課	
S26010344	中性化深さ試験	ドリル法穿孔粉による試験	試験	試験費	12,900	土木部工事課	

道路整備資材等実勢価格調査単価 一覧表(令和8年度)

2026/5/22更新

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S26010345	防蝕アンカー装置	A2 φ42×860 鋼製キャップ仕様	組	材料費	123,000	土木部工事課	