（公表日より令和9年3月度まで適用）

道路設備資材等実勢価格調査単価　一覧表（令和8年度）

2026/10/14 公開

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S26020161	2F短管	DCIP、150A×150A、2300mm、10K、内面:ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装、外面:DD塗装	本	材料費	164,000	土木部道路設備課	
S26020160	2F短管	DCIP、150A×150A、649mm、10K、内面:ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装、外面:DD塗装	本	材料費	68,400	土木部道路設備課	
S26020159	2F短管	DCIP、300A×300A、2200mm、10K、内面:ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装、外面:DD塗装	本	材料費	335,000	土木部道路設備課	
S26020158	2F短管	DCIP、300A×300A、938mm、10K、内面:ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装、外面:DD塗装	本	材料費	170,000	土木部道路設備課	
S26020151	2F短管	DCIP、500A×500A、372mm、7.5K、内面:ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装、外面:DD塗装	本	材料費	218,000	土木部道路設備課	
S26020150	2F短管	DCIP、500A×500A、532mm、7.5K、内面:ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装、外面:DD塗装	本	材料費	267,000	土木部道路設備課	
S26020152	3FT字管	DCIP、500A(7.5K)×500A(7.5K)×150A(10K)、(L)680mm×(l)410mm、内面:ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装、外面:DD塗装	本	材料費	333,000	土木部道路設備課	
S26020149	3FT字管	DCIP、500A(7.5K)×500A(7.5K)×300A(10K)、(L)960mm×(l)460mm、内面:ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装、外面:DD塗装	本	材料費	440,000	土木部道路設備課	
S26020153	90°フランジ曲管	DCIP、500A×500A、7.5K、内面:ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装、外面:DD塗装	本	材料費	470,000	土木部道路設備課	
S26020373	EPDMパッキン	10K-100A	個	材料費	952	土木部道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020372	EPDMパッキン	10K-75A	個	材料費	748	土木部道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020156	K管（短管1号）	DCIP、300A、7.5K、内面:ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装、外面:DD塗装	本	材料費	78,300	土木部道路設備課	
S26020324	LEDﾃﾞｻﾞｲﾝ照明器具	580×462 6面体 吊下型 指定色塗装 昼白色LED 5230lm程度 電源装置・専用ｹｰﾌﾞﾙ含む	台	材料費	420,000	土木部道路設備課	厚別自転車保管所照明LED化ほか工事
S26020242	LED道路灯	KCE050-2 指定色塗装	台	材料費	202,000	土木部道路設備課	
S26020253	LED道路灯	KCE050-2C 指定色塗装	台	材料費	202,000	土木部道路設備課	
S26020243	LED道路灯	KCE070-2 指定色塗装	台	材料費	216,000	土木部道路設備課	
S26020254	LED道路灯	KCE070-2C 指定色塗装	台	材料費	216,000	土木部道路設備課	
S26020247	LED道路灯	KCE070-2H 指定色塗装	台	材料費	216,000	土木部道路設備課	
S26020250	LED道路灯	KCE070-3 指定色塗装	台	材料費	216,000	土木部道路設備課	
S26020255	LED道路灯	KCE090-2C 指定色塗装	台	材料費	231,000	土木部道路設備課	
S26020248	LED道路灯	KCE090-2H 指定色塗装	台	材料費	231,000	土木部道路設備課	
S26020244	LED道路灯	KCE100-2 指定色塗装	台	材料費	231,000	土木部道路設備課	
S26020251	LED道路灯	KCE100-3 指定色塗装	台	材料費	231,000	土木部道路設備課	
S26020245	LED道路灯	KCE120-2 指定色塗装	台	材料費	245,000	土木部道路設備課	
S26020249	LED道路灯	KCE120-2H 指定色塗装	台	材料費	245,000	土木部道路設備課	
S26020246	LED道路灯	KCE140-2 指定色塗装	台	材料費	245,000	土木部道路設備課	
S26020252	LED道路灯	KCE150-3 指定色塗装	台	材料費	245,000	土木部道路設備課	
S26020256	LED道路灯	KCE150-3C 指定色塗装	台	材料費	245,000	土木部道路設備課	
S26020257	LED歩道灯	KHE015 指定色塗装	台	材料費	105,000	土木部道路設備課	

（公表日より令和9年3月度まで適用）

道路設備資材等実勢価格調査単価　一覧表（令和8年度）

2026/10/14 公開

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S26020258	LED歩道灯	KHE030 指定色塗装	台	材料費	119,000	土木部 道路設備課	
S26020329	ｱｰﾑﾚｽ街路灯（LED）	AC100/200V兼用 ±6% 50Hz 40VA以下 電球色 3,000K	台	材料費	78,800	土木部 道路設備課	
S26020317	ｱｰﾑﾚｽ街路灯（LED）	AC100V ±6% 50Hz 40VA以下 角度調整取付金具含む	基	材料費	62,000	土木部 道路設備課	
S26020318	ｱｰﾑﾚｽ街路灯（LED）	AC100V ±6% 50Hz 60VA以下 角度調整取付金具含む	基	材料費	93,000	土木部 道路設備課	
~~S26020274~~	~~あと施工ｱﾝｶｰ設置~~	~~ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰM12～4本 ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰ込み （ﾈｼﾞ部､ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰ､溶融亜鉛ﾒｯｷ仕ｴﾞ）（引抜試験別途）~~	~~箇所~~	~~材工共~~	~~36,000~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020273~~	~~あと施工ｱﾝｶｰ設置~~	~~ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰM24～4本 ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰ込み （ﾈｼﾞ部､ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰ､溶融亜鉛ﾒｯｷ仕ｴﾞ）（引抜試験別途）~~	~~箇所~~	~~材工共~~	~~88,900~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
S26020379	エア抜き弁	AV20 SUS100A	個	材料費	438,000	土木部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020378	エア抜き弁	AV20 SUS80A	個	材料費	277,000	土木部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020381	ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	GV20 SUS 100A	個	材料費	421,000	土木部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020380	ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	GV20 SUS 80A	個	材料費	332,000	土木部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020110	ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾍｯﾀﾞｰBOX（ﾒｲﾝﾍｯﾀﾞｰBOX）	外寸：700H×800W×1400L 内寸：700H×600W×1200L	台	材料費	141,000	土木部 道路設備課	
S26020118	ｻﾌﾞﾍｯﾀﾞｰ	SGP50A×1700L 錆止塗装 10回路用 （ﾊﾞﾙﾌﾞ、支持架台は別途）	台	材料費	266,000	土木部 道路設備課	
S26020119	ｻﾌﾞﾍｯﾀﾞｰ	SGP50A×2150L 錆止塗装 13回路用 （ﾊﾞﾙﾌﾞ、支持架台は別途）	台	材料費	346,000	土木部 道路設備課	
S26020120	ｻﾌﾞﾍｯﾀﾞｰ	SGP50A×2300L 錆止塗装 14回路用 （ﾊﾞﾙﾌﾞ、支持架台は別途）	台	材料費	372,000	土木部 道路設備課	
S26020121	ｻﾌﾞﾍｯﾀﾞｰ	SGP50A×2750L 錆止塗装 17回路用 （ﾊﾞﾙﾌﾞ、支持架台は別途）	台	材料費	452,000	土木部 道路設備課	
S26020122	ｻﾌﾞﾍｯﾀﾞｰ	SGP50A×3800L 錆止塗装 24回路用 （ﾊﾞﾙﾌﾞ、支持架台は別途）	台	材料費	639,000	土木部 道路設備課	
S26020123	ｻﾌﾞﾍｯﾀﾞｰﾎﾞｯｸｽ	500H×450W×2300L 本体：SS400 ｴﾎﾟｷｼ樹脂黒色塗装 蓋：SS400 4.5t（ｴﾎﾟｷｼ樹脂黒色塗装） 配管架台 Uﾎﾞﾙﾄ 蓋含む	台	材料費	400,000	土木部 道路設備課	
S26020124	ｻﾌﾞﾍｯﾀﾞｰﾎﾞｯｸｽ	500H×450W×2500L 本体：SS400 ｴﾎﾟｷｼ樹脂黒色塗装 蓋：SS400 4.5t（ｴﾎﾟｷｼ樹脂黒色塗装） 配管架台 Uﾎﾞﾙﾄ 蓋含む	台	材料費	434,000	土木部 道路設備課	
S26020125	ｻﾌﾞﾍｯﾀﾞｰﾎﾞｯｸｽ	500H×450W×2750L 本体：SS400 ｴﾎﾟｷｼ樹脂黒色塗装 蓋：SS400 4.5t（ｴﾎﾟｷｼ樹脂黒色塗装） 配管架台 Uﾎﾞﾙﾄ 蓋含む	台	材料費	480,000	土木部 道路設備課	
S26020126	ｻﾌﾞﾍｯﾀﾞｰﾎﾞｯｸｽ	500H×450W×2900L 本体：SS400 ｴﾎﾟｷｼ樹脂黒色塗装 蓋：SS400 4.5t（ｴﾎﾟｷｼ樹脂黒色塗装） 配管架台 Uﾎﾞﾙﾄ 蓋含む	台	材料費	510,000	土木部 道路設備課	
S26020127	ｻﾌﾞﾍｯﾀﾞｰﾎﾞｯｸｽ	500H×450W×3350L 本体：SS400 ｴﾎﾟｷｼ樹脂黒色塗装 蓋：SS400 4.5t（ｴﾎﾟｷｼ樹脂黒色塗装） 配管架台 Uﾎﾞﾙﾄ 蓋含む	台	材料費	580,000	土木部 道路設備課	
S26020128	ｻﾌﾞﾍｯﾀﾞｰﾎﾞｯｸｽ	500H×450W×4600L 本体：SS400 ｴﾎﾟｷｼ樹脂黒色塗装 蓋：SS400 4.5t（ｴﾎﾟｷｼ樹脂黒色塗装） 配管架台 Uﾎﾞﾙﾄ 蓋含む	台	材料費	960,000	土木部 道路設備課	
~~S26020096~~	~~ｼﾞｮｲﾝﾄﾊﾞﾙﾌﾞ~~	~~R1/2×13A~~	~~個~~	~~材料費~~	~~2,690~~	~~土木部 道路設備課~~	
S26020332	ｼﾞｮｲﾝﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	R1/2×13A	個	材料費	2,810	土木部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020097	ｼﾞｮｲﾝﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	R1/2×16A	個	材料費	2,990	土木部 道路設備課	
S26020172	データ変換伝送盤	SUS製　指定色塗装　ﾁｬﾝﾈﾙﾍﾞｰｽ・ﾕﾆｯﾄ用ﾗｯｸﾚｰﾙ・ﾋｰﾀｰ・ｻｰﾓ及び漏電ﾌﾞﾚｰｶｰ含む	台	材料費	1,900,000	土木部 道路設備課	

（公表日より令和9年3月度まで適用）

道路設備資材等実勢価格調査単価　一覧表（令和8年度）

2026/10/14 公開

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S26020323	ﾃﾞｻﾞｲﾝ照明ﾎﾟｰﾙ	H=7.15m ﾍﾞｰｽ式 地際部防食塗装 支柱φ165.2×t5.0 ｱｰﾑφ48.6×t3.2 溶融亜鉛ﾒｯｷ後指定色塗装	本	材料費	980,000	土木部 道路設備課	厚別自転車保管所照明LED化ほか工事
~~S26020192~~	~~ﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀｰ~~	~~AC200V 自己制御型 金属線編組付強力型 L=1.5m~~	~~本~~	~~材料費~~	~~21,000~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020209~~	~~ﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀｰ~~	~~AC200V 自己制御型 金属線編組付強力型 L=10.0m~~	~~本~~	~~材料費~~	~~108,000~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020193~~	~~ﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀｰ~~	~~AC200V 自己制御型 金属線編組付強力型 L=2.0m~~	~~本~~	~~材料費~~	~~26,000~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020194~~	~~ﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀｰ~~	~~AC200V 自己制御型 金属線編組付強力型 L=2.5m~~	~~本~~	~~材料費~~	~~31,000~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020195~~	~~ﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀｰ~~	~~AC200V 自己制御型 金属線編組付強力型 L=3.0m~~	~~本~~	~~材料費~~	~~36,500~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020196~~	~~ﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀｰ~~	~~AC200V 自己制御型 金属線編組付強力型 L=3.5m~~	~~本~~	~~材料費~~	~~41,500~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020197~~	~~ﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀｰ~~	~~AC200V 自己制御型 金属線編組付強力型 L=4.0m~~	~~本~~	~~材料費~~	~~46,500~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020198~~	~~ﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀｰ~~	~~AC200V 自己制御型 金属線編組付強力型 L=4.5m~~	~~本~~	~~材料費~~	~~51,500~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020199~~	~~ﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀｰ~~	~~AC200V 自己制御型 金属線編組付強力型 L=5.0m~~	~~本~~	~~材料費~~	~~57,000~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020200~~	~~ﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀｰ~~	~~AC200V 自己制御型 金属線編組付強力型 L=5.5m~~	~~本~~	~~材料費~~	~~62,000~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020201~~	~~ﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀｰ~~	~~AC200V 自己制御型 金属線編組付強力型 L=6.0m~~	~~本~~	~~材料費~~	~~67,000~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020202~~	~~ﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀｰ~~	~~AC200V 自己制御型 金属線編組付強力型 L=6.5m~~	~~本~~	~~材料費~~	~~72,000~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020203~~	~~ﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀｰ~~	~~AC200V 自己制御型 金属線編組付強力型 L=7.0m~~	~~本~~	~~材料費~~	~~77,500~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020204~~	~~ﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀｰ~~	~~AC200V 自己制御型 金属線編組付強力型 L=7.5m~~	~~本~~	~~材料費~~	~~82,500~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020205~~	~~ﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀｰ~~	~~AC200V 自己制御型 金属線編組付強力型 L=8.0m~~	~~本~~	~~材料費~~	~~87,500~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020206~~	~~ﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀｰ~~	~~AC200V 自己制御型 金属線編組付強力型 L=8.5m~~	~~本~~	~~材料費~~	~~92,500~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020207~~	~~ﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀｰ~~	~~AC200V 自己制御型 金属線編組付強力型 L=9.0m~~	~~本~~	~~材料費~~	~~98,000~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020208~~	~~ﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀｰ~~	~~AC200V 自己制御型 金属線編組付強力型 L=9.5m~~	~~本~~	~~材料費~~	~~103,000~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
S26020385	ﾅｯﾄ	M16 SUS316L	個	材料費	180	土木部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020241	ﾆｯﾌﾟﾙ取付加工	ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ 現地取付加工	箇所	材工共	71,500	土木部 道路設備課	
S26020361	バタフライ弁	サイドギヤ式 ウエハ形 JIS10K-100A 樹脂製PP（耐熱）	個	材料費	152,000	土木部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020358	バタフライ弁	サイドギヤ式 ウエハ形 JIS10K-50A 樹脂製PP（耐熱）	個	材料費	124,000	土木部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020359	バタフライ弁	サイドギヤ式 ウエハ形 JIS10K-65A 樹脂製PP（耐熱）	個	材料費	126,000	土木部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020360	バタフライ弁	サイドギヤ式 ウエハ形 JIS10K-80A 樹脂製PP（耐熱）	個	材料費	140,000	土木部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
~~S26020094~~	~~ﾋｰﾃｨﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ~~	~~13A ｱﾙﾐﾃｰﾌﾟ巻き~~	~~m~~	~~材料費~~	~~689~~	~~土木部 道路設備課~~	
S26020333	ﾋｰﾃｨﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ	13A ｱﾙﾐﾃｰﾌﾟ巻き	m	材料費	826	土木部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020095	ﾋｰﾃｨﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ	16A ｱﾙﾐﾃｰﾌﾟ巻き	m	材料費	759	土木部 道路設備課	
S26020191	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	3.2t	個	材料費	1,980	土木部 道路設備課	

（公表日より令和9年3月度まで適用）

道路設備資材等実勢価格調査単価　一覧表（令和8年度）

2026/10/14 公開

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S26020163	フランジアダプター	FCD、150A×350L、10K、調整幅±20mm、内面:ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装、外面:DD塗装	本	材料費	664,000	土　木　部 道路設備課	
S26020157	フランジアダプター	FCD、300A×300A、600mm、7.5K、調整幅±20mm、内面:ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装、外面:DD塗装	本	材料費	1,110,000	土　木　部 道路設備課	
S26020162	フランジアダプター	FCD、300A×400L、10K、調整幅±20mm、内面:ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装、外面:DD塗装	本	材料費	1,140,000	土　木　部 道路設備課	
S26020016	フランジ接続材(B,N,P,W)	SUS-7.5kF-300A	組	材料費	22,500	土　木　部 道路設備課	
S26020017	フランジ接続材(B,N,P,W)	SUS-7.5kF-500A	組	材料費	54,900	土　木　部 道路設備課	
S26020014	フランジ接続材(B,N,P,W)	SUS-JIS10kF-150A	組	材料費	15,200	土　木　部 道路設備課	
S26020015	フランジ接続材(B,N,P,W)	SUS-JIS10kF-300A	組	材料費	43,100	土　木　部 道路設備課	
S26020154	フランジ片落管	DCIP、500A×300A、690mm、7.5K、内面:ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装、外面:DD塗装	本	材料費	228,000	土　木　部 道路設備課	
~~S26020276~~	~~ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ~~	~~100×100×100 2.3t 鋼板製 溶融亜鉛めっき仕上げ 折返防水 接地端子付~~	~~個~~	~~材料費~~	~~11,700~~	~~土　木　部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020275~~	~~ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ~~	~~100×100×75 2.3t 鋼板製 溶融亜鉛めっき仕上げ 折返防水 接地端子付~~	~~個~~	~~材料費~~	~~11,700~~	~~土　木　部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020278~~	~~ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ~~	~~150×150×100 2.3t 鋼板製 溶融亜鉛めっき仕上げ 折返防水 接地端子付~~	~~個~~	~~材料費~~	~~12,900~~	~~土　木　部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020279~~	~~ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ~~	~~150×150×150 2.3t 鋼板製 溶融亜鉛めっき仕上げ 折返防水 接地端子付~~	~~個~~	~~材料費~~	~~16,100~~	~~土　木　部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020277~~	~~ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ~~	~~150×150×75 2.3t 鋼板製 溶融亜鉛めっき仕上げ 折返防水 接地端子付~~	~~個~~	~~材料費~~	~~12,900~~	~~土　木　部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020280~~	~~ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ~~	~~200×200×100 2.3t 鋼板製 溶融亜鉛めっき仕上げ 折返防水 接地端子付~~	~~個~~	~~材料費~~	~~17,900~~	~~土　木　部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020281~~	~~ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ~~	~~200×200×150 2.3t 鋼板製 溶融亜鉛めっき仕上げ 折返防水 接地端子付~~	~~個~~	~~材料費~~	~~21,600~~	~~土　木　部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020282~~	~~ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ~~	~~200×200×200 2.3t 鋼板製 溶融亜鉛めっき仕上げ 折返防水 接地端子付~~	~~個~~	~~材料費~~	~~25,200~~	~~土　木　部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020283~~	~~ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ~~	~~250×250×100 2.3t 鋼板製 溶融亜鉛めっき仕上げ 折返防水 接地端子付~~	~~個~~	~~材料費~~	~~25,100~~	~~土　木　部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020284~~	~~ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ~~	~~250×250×150 2.3t 鋼板製 溶融亜鉛めっき仕上げ 折返防水 接地端子付~~	~~個~~	~~材料費~~	~~29,200~~	~~土　木　部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020285~~	~~ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ~~	~~250×250×200 2.3t 鋼板製 溶融亜鉛めっき仕上げ 折返防水 接地端子付~~	~~個~~	~~材料費~~	~~30,500~~	~~土　木　部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020286~~	~~ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ~~	~~250×250×250 2.3t 鋼板製 溶融亜鉛めっき仕上げ 折返防水 接地端子付~~	~~個~~	~~材料費~~	~~35,300~~	~~土　木　部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020287~~	~~ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ~~	~~300×300×100 2.3t 鋼板製 溶融亜鉛めっき仕上げ 折返防水 接地端子付~~	~~個~~	~~材料費~~	~~32,700~~	~~土　木　部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020288~~	~~ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ~~	~~300×300×150 2.3t 鋼板製 溶融亜鉛めっき仕上げ 折返防水 接地端子付~~	~~個~~	~~材料費~~	~~33,900~~	~~土　木　部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020289~~	~~ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ~~	~~300×300×200 2.3t 鋼板製 溶融亜鉛めっき仕上げ 折返防水 接地端子付~~	~~個~~	~~材料費~~	~~38,100~~	~~土　木　部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020290~~	~~ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ~~	~~300×300×250 2.3t 鋼板製 溶融亜鉛めっき仕上げ 折返防水 接地端子付~~	~~個~~	~~材料費~~	~~43,700~~	~~土　木　部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020291~~	~~ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ~~	~~300×300×300 2.3t 鋼板製 溶融亜鉛めっき仕上げ 折返防水 接地端子付~~	~~個~~	~~材料費~~	~~48,200~~	~~土　木　部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020292~~	~~ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ~~	~~350×350×200 3.2t 鋼板製 溶融亜鉛めっき仕上げ 折返防水 接地端子付~~	~~個~~	~~材料費~~	~~45,200~~	~~土　木　部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020293~~	~~ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ~~	~~350×350×300 3.2t 鋼板製 溶融亜鉛めっき仕上げ 折返防水 接地端子付~~	~~個~~	~~材料費~~	~~55,100~~	~~土　木　部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020294~~	~~ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ~~	~~350×350×350 3.2t 鋼板製 溶融亜鉛めっき仕上げ 折返防水 接地端子付~~	~~個~~	~~材料費~~	~~56,700~~	~~土　木　部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020295~~	~~ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ~~	~~400×400×200 3.2t 鋼板製 溶融亜鉛めっき仕上げ 折返防水 接地端子付~~	~~個~~	~~材料費~~	~~51,000~~	~~土　木　部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~

（公表日より令和9年3月度まで適用）

道路設備資材等実勢価格調査単価　一覧表（令和8年度）

2026/10/14 公開

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
~~S26020296~~	~~ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ~~	~~400×400×300 3.2t 鋼板製 溶融亜鉛めっき仕上げ 折返防水 接地端子付~~	~~個~~	~~材料費~~	~~56,800~~	~~土　木　部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020297~~	~~ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ~~	~~400×400×400 3.2t 鋼板製 溶融亜鉛めっき仕上げ 折返防水 接地端子付~~	~~個~~	~~材料費~~	~~67,800~~	~~土　木　部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020298~~	~~ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ~~	~~500×500×200 3.2t 鋼板製 溶融亜鉛めっき仕上げ 折返防水 接地端子付~~	~~個~~	~~材料費~~	~~65,400~~	~~土　木　部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020299~~	~~ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ~~	~~500×500×300 3.2t 鋼板製 溶融亜鉛めっき仕上げ 折返防水 接地端子付~~	~~個~~	~~材料費~~	~~74,700~~	~~土　木　部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020300~~	~~ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ~~	~~500×500×400 3.2t 鋼板製 溶融亜鉛めっき仕上げ 折返防水 接地端子付~~	~~個~~	~~材料費~~	~~85,800~~	~~土　木　部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020301~~	~~ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ~~	~~500×500×500 3.2t 鋼板製 溶融亜鉛めっき仕上げ 折返防水 接地端子付~~	~~個~~	~~材料費~~	~~97,400~~	~~土　木　部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020302~~	~~ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ~~	~~600×600×300 3.2t 鋼板製 溶融亜鉛めっき仕上げ 折返防水 接地端子付~~	~~個~~	~~材料費~~	~~91,700~~	~~土　木　部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020303~~	~~ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ~~	~~600×600×400 3.2t 鋼板製 溶融亜鉛めっき仕上げ 折返防水 接地端子付~~	~~個~~	~~材料費~~	~~105,000~~	~~土　木　部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020304~~	~~ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ~~	~~600×600×500 3.2t 鋼板製 溶融亜鉛めっき仕上げ 折返防水 接地端子付~~	~~個~~	~~材料費~~	~~121,000~~	~~土　木　部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020305~~	~~ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ~~	~~600×600×600 3.2t 鋼板製 溶融亜鉛めっき仕上げ 折返防水 接地端子付~~	~~個~~	~~材料費~~	~~135,000~~	~~土　木　部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
S26020107	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ穴あけ加工費	100Φ	箇所	施工費	9,800	土　木　部 道路設備課	
S26020108	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ穴あけ加工費	125Φ	箇所	施工費	12,700	土　木　部 道路設備課	
S26020105	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ穴あけ加工費	50Φ	箇所	施工費	8,040	土　木　部 道路設備課	
S26020106	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ穴あけ加工費	75Φ	箇所	施工費	8,500	土　木　部 道路設備課	
S26020129	ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	15A 青銅製 10K フルボア	個	材料費	10,500	土　木　部 道路設備課	
S26020130	ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	20A 青銅製 10K フルボア	個	材料費	13,100	土　木　部 道路設備課	
S26020131	ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	25A 青銅製 10K フルボア	個	材料費	18,300	土　木　部 道路設備課	
S26020132	ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	32A 青銅製 10K フルボア	個	材料費	27,400	土　木　部 道路設備課	
~~S26020133~~	~~ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ~~	~~40A 青銅製 10K フルボア~~	~~個~~	~~材料費~~	~~34,500~~	~~土　木　部 道路設備課~~	
S26020334	ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	40A 青銅製 10K フルボア	個	材料費	34,500	土　木　部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
~~S26020134~~	~~ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ~~	~~50A 青銅製 10K フルボア~~	~~個~~	~~材料費~~	~~55,800~~	~~土　木　部 道路設備課~~	
S26020335	ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	50A 青銅製 10K フルボア	個	材料費	55,800	土　木　部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020049	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種ｴﾙﾎﾞ	100A	個	材料費	10,400	土　木　部 道路設備課	
S26020042	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種ｴﾙﾎﾞ	20A	個	材料費	544	土　木　部 道路設備課	
S26020043	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種ｴﾙﾎﾞ	25A	個	材料費	773	土　木　部 道路設備課	
S26020044	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種ｴﾙﾎﾞ	30A	個	材料費	1,190	土　木　部 道路設備課	
~~S26020045~~	~~ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種ｴﾙﾎﾞ~~	~~40A~~	~~個~~	~~材料費~~	~~1,570~~	~~土　木　部 道路設備課~~	
S26020336	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種ｴﾙﾎﾞ	40A	個	材料費	1,800	土　木　部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
~~S26020046~~	~~ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種ｴﾙﾎﾞ~~	~~50A~~	~~個~~	~~材料費~~	~~2,470~~	~~土　木　部 道路設備課~~	

（公表日より令和9年3月度まで適用）

道路設備資材等実勢価格調査単価　一覧表（令和8年度）

2026/10/14 公開

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S26020337	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種ｴﾙﾎﾞ	50A	個	材料費	2,840	土木部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020047	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種ｴﾙﾎﾞ	65A	個	材料費	3,210	土木部 道路設備課	
S26020048	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種ｴﾙﾎﾞ	75A	個	材料費	5,420	土木部 道路設備課	
S26020033	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種ｿｹｯﾄ	100A	個	材料費	6,800	土木部 道路設備課	
S26020026	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種ｿｹｯﾄ	20A	個	材料費	450	土木部 道路設備課	
S26020027	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種ｿｹｯﾄ	25A	個	材料費	586	土木部 道路設備課	
S26020028	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種ｿｹｯﾄ	30A	個	材料費	705	土木部 道路設備課	
~~S26020029~~	~~ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種ｿｹｯﾄ~~	~~40A~~	~~個~~	~~材料費~~	~~909~~	~~土木部 道路設備課~~	
S26020338	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種ｿｹｯﾄ	40A	個	材料費	1,040	土木部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
~~S26020030~~	~~ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種ｿｹｯﾄ~~	~~50A~~	~~個~~	~~材料費~~	~~1,320~~	~~土木部 道路設備課~~	
S26020339	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種ｿｹｯﾄ	50A	個	材料費	1,510	土木部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020031	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種ｿｹｯﾄ	65A	個	材料費	2,370	土木部 道路設備課	
S26020032	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種ｿｹｯﾄ	75A	個	材料費	3,960	土木部 道路設備課	
S26020041	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種ﾁｰｽﾞ	100A	個	材料費	12,200	土木部 道路設備課	
S26020034	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種ﾁｰｽﾞ	20A	個	材料費	646	土木部 道路設備課	
S26020035	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種ﾁｰｽﾞ	25A	個	材料費	960	土木部 道路設備課	
S26020036	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種ﾁｰｽﾞ	30A	個	材料費	1,390	土木部 道路設備課	
S26020037	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種ﾁｰｽﾞ	40A	個	材料費	1,920	土木部 道路設備課	
S26020038	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種ﾁｰｽﾞ	50A	個	材料費	2,940	土木部 道路設備課	
S26020039	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種ﾁｰｽﾞ	65A	個	材料費	4,360	土木部 道路設備課	
S26020040	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種ﾁｰｽﾞ	75A	個	材料費	6,120	土木部 道路設備課	
S26020068	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ	20A	個	材料費	3,900	土木部 道路設備課	
S26020069	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ	25A	個	材料費	6,290	土木部 道路設備課	
S26020070	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ	30A	個	材料費	6,470	土木部 道路設備課	
~~S26020071~~	~~ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ~~	~~40A~~	~~個~~	~~材料費~~	~~8,990~~	~~土木部 道路設備課~~	
S26020340	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ	40A	個	材料費	10,300	土木部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
~~S26020072~~	~~ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ~~	~~50A~~	~~個~~	~~材料費~~	~~14,500~~	~~土木部 道路設備課~~	
S26020341	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ	50A	個	材料費	16,600	土木部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020058	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種径違いｿｹｯﾄ	100A×75A	個	材料費	5,440	土木部 道路設備課	

（公表日より令和9年3月度まで適用）

道路設備資材等実勢価格調査単価　一覧表（令和8年度）

2026/10/14 公開

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S26020050	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種径違いｿｹｯﾄ	30A×20A	個	材料費	714	土木部 道路設備課	
S26020051	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種径違いｿｹｯﾄ	40A×25A	個	材料費	918	土木部 道路設備課	
S26020052	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種径違いｿｹｯﾄ	50A×30A	個	材料費	1,340	土木部 道路設備課	
S26020053	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種径違いｿｹｯﾄ	50A×40A	個	材料費	1,340	土木部 道路設備課	
S26020054	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種径違いｿｹｯﾄ	65A×40A	個	材料費	2,470	土木部 道路設備課	
S26020055	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種径違いｿｹｯﾄ	65A×50A	個	材料費	2,470	土木部 道路設備課	
S26020056	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種径違いｿｹｯﾄ	75A×50A	個	材料費	3,530	土木部 道路設備課	
S26020057	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種径違いｿｹｯﾄ	75A×65A	個	材料費	3,530	土木部 道路設備課	
S26020067	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種径違いﾁｰｽﾞ	100A×75A	個	材料費	11,300	土木部 道路設備課	
S26020059	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種径違いﾁｰｽﾞ	30A×25A	個	材料費	1,400	土木部 道路設備課	
S26020060	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種径違いﾁｰｽﾞ	40A×25A	個	材料費	1,930	土木部 道路設備課	
S26020061	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種径違いﾁｰｽﾞ	40A×30A	個	材料費	1,930	土木部 道路設備課	
S26020062	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種径違いﾁｰｽﾞ	50A×30A	個	材料費	2,950	土木部 道路設備課	
S26020063	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種径違いﾁｰｽﾞ	65A×50A	個	材料費	3,960	土木部 道路設備課	
S26020064	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種径違いﾁｰｽﾞ	75A×25A	個	材料費	5,680	土木部 道路設備課	
S26020065	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種径違いﾁｰｽﾞ	75A×40A	個	材料費	5,680	土木部 道路設備課	
S26020066	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用H種径違いﾁｰｽﾞ	75A×65A	個	材料費	5,680	土木部 道路設備課	
S26020079	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用PBﾌﾗﾝｼﾞｼﾓｸ	100A	個	材料費	7,510	土木部 道路設備課	
S26020073	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用PBﾌﾗﾝｼﾞｼﾓｸ	25A	個	材料費	1,020	土木部 道路設備課	
S26020074	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用PBﾌﾗﾝｼﾞｼﾓｸ	30A	個	材料費	1,210	土木部 道路設備課	
S26020075	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用PBﾌﾗﾝｼﾞｼﾓｸ	40A	個	材料費	1,470	土木部 道路設備課	
~~S26020076~~	~~ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用PBﾌﾗﾝｼﾞｼﾓｸ~~	~~50A~~	~~個~~	~~材料費~~	~~1,900~~	~~土木部 道路設備課~~	
S26020342	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用PBﾌﾗﾝｼﾞｼﾓｸ	50A	個	材料費	2,180	土木部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020077	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用PBﾌﾗﾝｼﾞｼﾓｸ	65A	個	材料費	3,070	土木部 道路設備課	
S26020078	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用PBﾌﾗﾝｼﾞｼﾓｸ	75A	個	材料費	5,320	土木部 道路設備課	
S26020093	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌﾗﾝｼﾞ用平ﾊﾟｯｷﾝ	10K-100A	個	材料費	1,760	土木部 道路設備課	
S26020087	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌﾗﾝｼﾞ用平ﾊﾟｯｷﾝ	10K-25A	個	材料費	654	土木部 道路設備課	
S26020088	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌﾗﾝｼﾞ用平ﾊﾟｯｷﾝ	10K-30A	個	材料費	748	土木部 道路設備課	
S26020089	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌﾗﾝｼﾞ用平ﾊﾟｯｷﾝ	10K-40A	個	材料費	807	土木部 道路設備課	

（公表日より令和9年3月度まで適用）

道路設備資材等実勢価格調査単価　一覧表（令和8年度）

2026/10/14 公開

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
~~S26020090~~	~~ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌﾗﾝｼﾞ用平ﾊﾟｯｷﾝ~~	~~10K-50A~~	~~個~~	~~材料費~~	~~926~~	~~土　木　部 道路設備課~~	
S26020343	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌﾗﾝｼﾞ用平ﾊﾟｯｷﾝ	10K-50A	個	材料費	1,060	土　木　部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020091	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌﾗﾝｼﾞ用平ﾊﾟｯｷﾝ	10K-65A	個	材料費	1,150	土　木　部 道路設備課	
S26020092	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌﾗﾝｼﾞ用平ﾊﾟｯｷﾝ	10K-75A	個	材料費	1,400	土　木　部 道路設備課	
S26020086	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用ﾎﾟﾘ粉体ﾌﾗﾝｼﾞ	10K-100A	個	材料費	7,490	土　木　部 道路設備課	
S26020080	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用ﾎﾟﾘ粉体ﾌﾗﾝｼﾞ	10K-25A	個	材料費	2,450	土　木　部 道路設備課	
S26020081	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用ﾎﾟﾘ粉体ﾌﾗﾝｼﾞ	10K-30A	個	材料費	3,130	土　木　部 道路設備課	
S26020082	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用ﾎﾟﾘ粉体ﾌﾗﾝｼﾞ	10K-40A	個	材料費	3,260	土　木　部 道路設備課	
~~S26020083~~	~~ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用ﾎﾟﾘ粉体ﾌﾗﾝｼﾞ~~	~~10K-50A~~	~~個~~	~~材料費~~	~~4,080~~	~~土　木　部 道路設備課~~	
S26020344	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用ﾎﾟﾘ粉体ﾌﾗﾝｼﾞ	10K-50A	個	材料費	4,690	土　木　部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020084	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用ﾎﾟﾘ粉体ﾌﾗﾝｼﾞ	10K-65A	個	材料費	5,440	土　木　部 道路設備課	
S26020085	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ用ﾎﾟﾘ粉体ﾌﾗﾝｼﾞ	10K-75A	個	材料費	6,120	土　木　部 道路設備課	
S26020025	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管	100A	m	材料費	9,820	土　木　部 道路設備課	
S26020018	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管	20A	m	材料費	574	土　木　部 道路設備課	
S26020019	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管	25A	m	材料費	714	土　木　部 道路設備課	
S26020020	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管	30A	m	材料費	1,270	土　木　部 道路設備課	
~~S26020021~~	~~ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管~~	~~40A~~	~~m~~	~~材料費~~	~~1,680~~	~~土　木　部 道路設備課~~	
S26020345	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管	40A	m	材料費	1,930	土　木　部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
~~S26020022~~	~~ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管~~	~~50A~~	~~m~~	~~材料費~~	~~2,590~~	~~土　木　部 道路設備課~~	
S26020346	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管	50A	m	材料費	2,970	土　木　部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020023	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管	65A	m	材料費	4,140	土　木　部 道路設備課	
S26020024	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管	75A	m	材料費	5,700	土　木　部 道路設備課	
S26020356	ポンプ（DP-1）	チタン製水中ポンプ　0.75kW	台	材料費	232,000	土　木　部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020357	ポンプ（DP-2）	チタン製水中ポンプ　0.75kW	台	材料費	232,000	土　木　部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020349	ポンプ（PH-1）	SUS 立形多段ポンプ 床置式　5.5kW（相フランジ・防振架台含む）	台	材料費	1,250,000	土　木　部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020350	ポンプ（PH-2）	SUS 立形多段ポンプ 床置式　5.5kW（相フランジ・防振架台含む）	台	材料費	1,250,000	土　木　部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020351	ポンプ（PH-3）	SUS 立形多段ポンプ 床置式　5.5kW（相フランジ・防振架台含む）	台	材料費	1,350,000	土　木　部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020352	ポンプ（PH-4）	SUS 立形多段ポンプ 床置式　5.5kW（相フランジ・防振架台含む）	台	材料費	1,250,000	土　木　部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020353	ポンプ（PH-5A）	SUS 立形多段ポンプ 床置式　3.0kW（相フランジ・防振架台含む）	台	材料費	1,250,000	土　木　部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日

（公表日より令和9年3月度まで適用）

道路設備資材等実勢価格調査単価　一覧表（令和8年度）

2026/10/14 公開

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S26020354	ポンプ（PH-5B）	SUS 立形多段ポンプ 床置式　3.0kW　（相フランジ・防振架台含む）	台	材料費	1,250,000	土　木　部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020355	ポンプ（PH-6）	SUS 立形多段ポンプ 床置式　1.1kW 相フランジ含む	台	材料費	795,000	土　木　部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020175	マルチセンサーアーム	SUS製　指定色塗装	台	材料費	835,000	土　木　部 道路設備課	
S26020331	マルチセンサーアーム塞ぎ板	SUS304 指定色塗装	枚	材料費	42,700	土　木　部 道路設備課	
S26020174	マルチセンサーポール	SUS製　指定色塗装	台	材料費	1,680,000	土　木　部 道路設備課	
S26020114	ﾒｲﾝﾍｯﾀﾞｰ	SGP50A×1580L 錆止塗装 取出：40A×1、50A×2 （ﾊﾞﾙﾌﾞ、支持架台は別途）	台	材料費	124,000	土　木　部 道路設備課	
S26020113	ﾒｲﾝﾍｯﾀﾞｰ	SGP50A×1850L 錆止塗装 取出：40A×1、50A×2 （ﾊﾞﾙﾌﾞ、支持架台は別途）	台	材料費	129,000	土　木　部 道路設備課	
S26020112	ﾒｲﾝﾍｯﾀﾞｰ	SGP50A×1980L 錆止塗装 取出：40A×3、50A×1 （ﾊﾞﾙﾌﾞ、支持架台は別途）	台	材料費	140,000	土　木　部 道路設備課	
S26020111	ﾒｲﾝﾍｯﾀﾞｰ	SGP50A×2250L 錆止塗装 取出：40A×3、50A×1 （ﾊﾞﾙﾌﾞ、支持架台は別途）	台	材料費	145,000	土　木　部 道路設備課	
S26020116	ﾒｲﾝﾍｯﾀﾞｰ	SGP50A×640L 錆止塗装 取出：40A×1、50A×1 （ﾊﾞﾙﾌﾞ、支持架台は別途）	台	材料費	67,500	土　木　部 道路設備課	
S26020115	ﾒｲﾝﾍｯﾀﾞｰ	SGP50A×710L 錆止塗装 取出：40A×1、50A×1 （ﾊﾞﾙﾌﾞ、支持架台は別途）	台	材料費	72,500	土　木　部 道路設備課	
S26020117	ﾒｲﾝﾍｯﾀﾞｰ支持架台	SS400 L-40×40×3t 600W×100H、Uﾎﾞﾙﾄ含む、錆止め塗装	組	材料費	29,100	土　木　部 道路設備課	
S26020148	ルーズフランジ短管	DCIP、500A×500A、658mm、7.5K、内面:ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装、外面:DD塗装	本	材料費	900,000	土　木　部 道路設備課	
S26020165	レーザー式積雪深計	変換器込　屋外用取付金具付　雪除けｶﾊﾞｰ、取付金具付、接続ｹｰﾌﾞﾙ10m　気象庁検定付	台	材料費	2,770,000	土　木　部 道路設備課	
S26020177	レーザー式積雪深計アーム	SUS製　指定色塗装	台	材料費	420,000	土　木　部 道路設備課	
S26020100	ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ熱源機(札幌市型)	116kW	台	材料費	8,600,000	土　木　部 道路設備課	
S26020101	ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ熱源機(札幌市型)	174kW	台	材料費	9,600,000	土　木　部 道路設備課	
S26020102	ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ熱源機(札幌市型)	233kW（116.5kW×2）、送水ポンプ3φ200V1.5kW	台	材料費	13,600,000	土　木　部 道路設備課	
S26020099	ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ熱源機(札幌市型)	93kW	台	材料費	8,410,000	土　木　部 道路設備課	
S26020190	ﾜｲﾔﾘﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ	20×75×1.6t 立下げ部 溶融亜鉛ﾒｯｷ	m	材料費	3,300	土　木　部 道路設備課	
S26020188	ﾜｲﾔﾘﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ	30×60×2.3t 曲がり加工 溶融亜鉛ﾒｯｷ	個	材料費	33,300	土　木　部 道路設備課	
S26020189	ﾜｲﾔﾘﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ	30×60×2.3t 端部加工 溶融亜鉛ﾒｯｷ	個	材料費	33,300	土　木　部 道路設備課	
S26020187	ﾜｲﾔﾘﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ	30×60×2.3t 溶融亜鉛ﾒｯｷ	m	材料費	26,700	土　木　部 道路設備課	
S26020185	ﾜｲﾔﾘﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ	50×100×2.3t 曲がり加工 溶融亜鉛ﾒｯｷ	個	材料費	34,300	土　木　部 道路設備課	
S26020186	ﾜｲﾔﾘﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ	50×100×2.3t 端部加工 溶融亜鉛ﾒｯｷ	個	材料費	34,300	土　木　部 道路設備課	
S26020184	ﾜｲﾔﾘﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ	50×100×2.3t 溶融亜鉛ﾒｯｷ	m	材料費	29,200	土　木　部 道路設備課	
S26020386	ワッシャー	M16 SUS316L	枚	材料費	140	土　木　部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020382	圧力計	SUS316 ケース径100A	個	材料費	21,000	土　木　部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日

(公表日より令和9年3月度まで適用)

道路設備資材等実勢価格調査単価　一覧表 (令和8年度)

2026/10/14 公開

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S26020392	一括警報装置	屋外 壁掛型 SUS 塗装仕上	面	材料費	433,000	土木部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日 定山渓中央線ロードヒーティングポンプ室設備改修工事
S26020179	引込管用防水ｺﾞﾑｷｬｯﾌﾟ	G16～G36	個	材料費	1,180	土木部 道路設備課	
S26020180	引込管用防水ｺﾞﾑｷｬｯﾌﾟ	G42～G54	個	材料費	1,260	土木部 道路設備課	
S26020181	引込管用防水ｺﾞﾑｷｬｯﾌﾟ	G70	個	材料費	1,780	土木部 道路設備課	
S26020182	引込管用防水ｺﾞﾑｷｬｯﾌﾟ	G82	個	材料費	1,780	土木部 道路設備課	
S26020183	引込管用防水ｺﾞﾑｷｬｯﾌﾟ	G92～G104	個	材料費	3,160	土木部 道路設備課	
S26020171	雨量計	気象庁検定付	台	材料費	591,000	土木部 道路設備課	
S26020173	雨量計収納筐体	SUS製　指定色塗装	台	材料費	260,000	土木部 道路設備課	
~~S26020136~~	~~円型側溝専用ｱﾝｸﾞﾙ~~	~~W-85,H-110,L=1000~~	~~本~~	~~材料費~~	~~13,800~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年6月30日~~
~~S26020135~~	~~円型側溝専用ｱﾝｸﾞﾙ~~	~~W-85,H-110,L=2000~~	~~本~~	~~材料費~~	~~27,200~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年6月30日~~
~~S26020137~~	~~円型側溝専用ｱﾝｸﾞﾙ~~	~~W-85,H-110,L=500~~	~~本~~	~~材料費~~	~~8,680~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年6月30日~~
~~S26020139~~	~~円型側溝専用鋼製蓋~~	~~W-83,H-45,L=1000~~	~~本~~	~~材料費~~	~~7,490~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年6月30日~~
~~S26020138~~	~~円型側溝専用鋼製蓋~~	~~W-83,H-45,L=2000~~	~~本~~	~~材料費~~	~~14,300~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年6月30日~~
~~S26020140~~	~~円型側溝専用鋼製蓋~~	~~W-83,H-45,L=500~~	~~本~~	~~材料費~~	~~5,390~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年6月30日~~
S26020098	温水ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用熱源機5要素制御装置	5要素制御･監視ﾕﾆｯﾄ	台	材料費	1,850,000	土木部 道路設備課	
~~S26020004~~	~~架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ用ｿｹｯﾄ~~	~~袋ﾅｯﾄ式 青銅製 (埋設用) 13A~~	~~個~~	~~材料費~~	~~2,710~~	~~土木部 道路設備課~~	
S26020347	架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ用ｿｹｯﾄ	袋ﾅｯﾄ式 青銅製 (埋設用) 13A	個	材料費	2,810	土木部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020005	架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ用ｿｹｯﾄ	袋ﾅｯﾄ式 青銅製 (埋設用) 16A	個	材料費	3,350	土木部 道路設備課	
S26020006	架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ用ﾃｰﾊﾟめねじ	青銅製 (埋設用) R1/2×13A	個	材料費	2,560	土木部 道路設備課	
S26020007	架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ用ﾃｰﾊﾟめねじ	青銅製 (埋設用) R1/2×16A	個	材料費	2,930	土木部 道路設備課	
~~S26020211~~	~~外気温ｾﾝｻｰ~~	~~ｻｰﾐｽﾀｰ測温体 ﾌｰﾄﾞ含む~~	~~台~~	~~材料費~~	~~110,000~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020272~~	~~街路灯管理番号ｼｰﾙ~~	~~75×315 透明下地白文字 塩ﾋﾞ製ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ~~	~~枚~~	~~材料費~~	~~7,200~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
S26020315	街路灯基部炭素繊維シート補修工	補修材料一式 (炭素繊維シート･接着剤等)、地際外径φ176mm以下、材工共	基	材工共	83,100	土木部 道路設備課	
S26020316	街路灯基部炭素繊維シート補修工	補修材料一式 (炭素繊維シート･接着剤等)、地際外径φ217mm以下、材工共	基	材工共	94,000	土木部 道路設備課	
S26020327	街路灯鋼管インナー補強工	FRPシップ工法 (地上高10m以下)　材料費、機械経費	基	材料費	278,000	土木部 道路設備課	
S26020326	街路灯鋼管インナー補強工	FRPシップ工法 (地上高8.0m以下)　材料費、機械経費	基	材料費	249,000	土木部 道路設備課	
S26020009	丸鉄線溶接金網 (ﾜｲﾔﾒｯｼｭ)	3.2φ 200×200	m2	材料費	342	土木部 道路設備課	
S26020010	丸鉄線溶接金網 (ﾜｲﾔﾒｯｼｭ)	4.0φ 200×200	m2	材料費	517	土木部 道路設備課	

（公表日より令和9年3月度まで適用）

道路設備資材等実勢価格調査単価　一覧表（令和8年度）

2026/10/14 公開

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S26020011	丸鉄線溶接金網（ﾜｲﾔﾒｯｼｭ）	5.0φ 200×200	m2	材料費	777	土木部 道路設備課	
~~S26020229~~	~~基礎ﾌﾞﾛｯｸ~~	~~1000×500×800 配管、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ別途~~	~~基~~	~~材料費~~	~~115,000~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020230~~	~~基礎ﾌﾞﾛｯｸ~~	~~1300×500×800 配管、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ別途~~	~~基~~	~~材料費~~	~~129,000~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020231~~	~~基礎ﾌﾞﾛｯｸ~~	~~1500×500×800 配管、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ別途~~	~~基~~	~~材料費~~	~~147,000~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020232~~	~~基礎ﾌﾞﾛｯｸ~~	~~1600×500×800 配管、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ別途~~	~~基~~	~~材料費~~	~~155,000~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020233~~	~~基礎ﾌﾞﾛｯｸ~~	~~2200×500×800 配管、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ別途~~	~~基~~	~~材料費~~	~~204,000~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020234~~	~~基礎ﾌﾞﾛｯｸ~~	~~2500×500×800 配管、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ別途~~	~~基~~	~~材料費~~	~~229,000~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020225~~	~~基礎ﾌﾞﾛｯｸ~~	~~500×500×1000 配管、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ別途~~	~~基~~	~~材料費~~	~~30,800~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020226~~	~~基礎ﾌﾞﾛｯｸ~~	~~500×500×1100 配管、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ別途~~	~~基~~	~~材料費~~	~~33,600~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020227~~	~~基礎ﾌﾞﾛｯｸ~~	~~500×500×1200 配管、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ別途~~	~~基~~	~~材料費~~	~~36,800~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020228~~	~~基礎ﾌﾞﾛｯｸ~~	~~800×1200×700 配管、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ別途~~	~~基~~	~~材料費~~	~~152,000~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
S26020167	気温計	気温計感部（白金測温抵抗体）、変換器、気象庁検定付	台	材料費	170,000	土木部 道路設備課	
S26020362	逆止弁	ｽｲﾝｸﾞ式 JIS10K-100A 樹脂製PP（耐熱）	個	材料費	236,000	土木部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020365	逆止弁	ｽｲﾝｸﾞ式 JIS10K-50A 樹脂製PP（耐熱）	個	材料費	100,000	土木部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020364	逆止弁	ｽｲﾝｸﾞ式 JIS10K-65A 樹脂製PP（耐熱）	個	材料費	139,000	土木部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020363	逆止弁	ｽｲﾝｸﾞ式 JIS10K-80A 樹脂製PP（耐熱）	個	材料費	166,000	土木部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020394	給気ファン	200Φ×980m3/h×80Pa×1Φ×100V×200W	台	材料費	80,900	土木部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020393	計測機器	温度計･流量計･水位計･データロガー（タッチパネル式レコーダ）	式	材料費	10,600,000	土木部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020240	建設副産物処理費 （循環税相当額を含む）	金属くず（安定器）公清企業	t	処分費	160,000	土木部 道路設備課	
S26020237	建設副産物処理費 （循環税相当額を含む）	金属くず（安定器）鈴木商会	t	処分費	95,000	土木部 道路設備課	
S26020239	建設副産物処理費 （循環税相当額を含む）	金属くず（道路照明器具類）公清企業	t	処分費	100,000	土木部 道路設備課	
S26020236	建設副産物処理費 （循環税相当額を含む）	金属くず（道路照明器具類）鈴木商会	t	処分費	15,000	土木部 道路設備課	
S26020238	建設副産物処理費 （循環税相当額を含む）	金属くず（盤類）公清企業	t	処分費	100,000	土木部 道路設備課	
S26020235	建設副産物処理費 （循環税相当額を含む）	金属くず（盤類）鈴木商会	t	処分費	15,000	土木部 道路設備課	
S26020376	源泉蓋	配管覆い蓋(一体型) 1540×1292	組	材料費	3,930,000	土木部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020266	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	10mﾍﾞｰｽ式 2灯用（親子型） 溶融亜鉛ﾒｯｷ後指定色塗装	本	材料費	460,000	土木部 道路設備課	
S26020265	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	10mﾍﾞｰｽ式 2灯用（親子型） 溶融亜鉛ﾒｯｷ後指定色塗装 ﾆｯﾌﾟﾙ付き	本	材料費	464,000	土木部 道路設備課	
S26020264	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	10mﾍﾞｰｽ式 2灯用（親子型） 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ	本	材料費	345,000	土木部 道路設備課	
S26020263	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	10mﾍﾞｰｽ式 2灯用（親子型） 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ ﾆｯﾌﾟﾙ付き	本	材料費	349,000	土木部 道路設備課	

（公表日より令和9年3月度まで適用）

道路設備資材等実勢価格調査単価　一覧表（令和8年度）

2026/10/14 公開

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S26020270	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	8mﾍﾞｰｽ式 2灯用（親子型） 溶融亜鉛ﾒｯｷ後指定色塗装	本	材料費	401,000	土木部 道路設備課	
S26020269	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	8mﾍﾞｰｽ式 2灯用（親子型） 溶融亜鉛ﾒｯｷ後指定色塗装 ﾆｯﾌﾟﾙ付き	本	材料費	405,000	土木部 道路設備課	
S26020268	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	8mﾍﾞｰｽ式 2灯用（親子型） 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ	本	材料費	305,000	土木部 道路設備課	
S26020267	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	8mﾍﾞｰｽ式 2灯用（親子型） 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ ﾆｯﾌﾟﾙ付き	本	材料費	309,000	土木部 道路設備課	
S26020170	降雪強度計	受光部･発光部基盤、変換器	台	材料費	219,000	土木部 道路設備課	
S26020178	降雪強度計受発光部筐体	SUS製　指定色塗装	台	材料費	927,000	土木部 道路設備課	
~~S26020210~~	~~降雪検知器~~	~~赤外線照射方式 取付架台含む~~	~~台~~	~~材料費~~	~~480,000~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
S26020013	黒長ﾆｯﾌﾟﾙ	SGP 15×65L	個	材料費	303	土木部 道路設備課	
S26020399	主管支持架台	主管支持架台　SUS304　L=65×65×6t Uボルト　75A、100A等留具含む	台	材料費	90,500	土木部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020325	照明ﾎﾟｰﾙ用化粧看板	ｱﾙﾐ製　φ342.6×t2.0　6枚1組	組	材料費	558,000	土木部 道路設備課	厚別自転車保管所照明LED化ほか工事
S26020271	照明器具	公共照明器具LST4相当 電源装置含む 指定色塗装	台	材料費	217,000	土木部 道路設備課	
S26020398	照明器具	直付型 反射笠付型　（直付型　防湿型、防雨型　白色LED灯具含む）	台	材料費	19,700	土木部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020397	照明器具	反射笠付型　防湿型、防雨型（直付型　防湿型、防雨型　白色LED灯具含む）	台	材料費	20,300	土木部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020396	照明器具	防水片反射笠付1灯用　（直管型　25.5φ×1198㎜　白色LED灯具含む）	台	材料費	11,100	土木部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020312	照明分電盤	鋼板製　W1600　H900　D300　ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装（指定色）　主管MCCB3P　100AF×1　TS×3付　セパレータ付	面	材料費	3,500,000	土木部 道路設備課	
S26020311	照明分電盤	鋼板製 屋外スタンド型 溶融亜鉛ﾒｯｷ後ｳﾚﾀﾝ指定色塗装　主管ELCB2P　50AF×1/分岐ELCB2P30AF×2　TS付	面	材料費	1,260,000	土木部 道路設備課	
S26020310	照明分電盤	鋼板製 屋外自立型 溶融亜鉛ﾒｯｷ後ｳﾚﾀﾝ指定色塗装　主管ELCB2P　50AF×1/分岐ELCB2P30AF×4　TS付	面	材料費	1,450,000	土木部 道路設備課	
S26020012	水高計	100φ T形ｱﾝｸﾞﾙ 0～100m(0～1.0MPa)	個	材料費	16,300	土木部 道路設備課	
S26020391	制御盤	屋内 壁掛型 防塵 SUS 塗装仕上	面	材料費	6,130,000	土木部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日 定山渓中央線ロードヒーティングポンプ室設備改修工事
~~S26020217~~	~~組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ~~	~~M12×L300 4本ｱﾝｶｰ 275×1000P ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰ込み（ﾈｼﾞ部､ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰ 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ）~~	~~組~~	~~材料費~~	~~29,700~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020218~~	~~組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ~~	~~M12×L300 4本ｱﾝｶｰ 275×1100P ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰ込み（ﾈｼﾞ部､ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰ 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ）~~	~~組~~	~~材料費~~	~~30,300~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020219~~	~~組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ~~	~~M12×L300 4本ｱﾝｶｰ 275×1200P ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰ込み（ﾈｼﾞ部､ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰ 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ）~~	~~組~~	~~材料費~~	~~30,900~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020214~~	~~組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ~~	~~M12×L300 4本ｱﾝｶｰ 275×600P ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰ込み（ﾈｼﾞ部､ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰ 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ）~~	~~組~~	~~材料費~~	~~27,500~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020215~~	~~組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ~~	~~M12×L300 4本ｱﾝｶｰ 275×800P ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰ込み（ﾈｼﾞ部､ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰ 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ）~~	~~組~~	~~材料費~~	~~28,500~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020216~~	~~組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ~~	~~M12×L300 4本ｱﾝｶｰ 275×900P ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰ込み（ﾈｼﾞ部､ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰ 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ）~~	~~組~~	~~材料費~~	~~29,100~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020220~~	~~組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ~~	~~M24×L285 4本ｱﾝｶｰ 250P ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰ込み（ﾈｼﾞ部､ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰ 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ）~~	~~組~~	~~材料費~~	~~33,500~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020222~~	~~組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ~~	~~M24×L285 4本ｱﾝｶｰ 300P ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰ込み（ﾈｼﾞ部､ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰ 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ）~~	~~組~~	~~材料費~~	~~34,400~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020221~~	~~組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ~~	~~M24×L350 4本ｱﾝｶｰ 250P ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰ込み（ﾈｼﾞ部､ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰ 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ）~~	~~組~~	~~材料費~~	~~37,200~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~

（公表日より令和9年3月度まで適用）

道路設備資材等実勢価格調査単価　一覧表（令和8年度）

2026/10/14 公開

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
~~S26020223~~	~~組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ~~	~~M24×L350 4本ｱﾝｶｰ 300P ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰ込み（ﾈｼﾞ部､ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰ　溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ）~~	~~組~~	~~材料費~~	~~37,500~~	~~土　木　部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020224~~	~~組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ~~	~~M24×L500 4本ｱﾝｶｰ 300P ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰ込み（ﾈｼﾞ部､ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰ　溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ）~~	~~組~~	~~材料費~~	~~40,400~~	~~土　木　部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020308~~	~~端末処理材~~	~~600V CET150mm2~~	~~組~~	~~材料費~~	~~7,200~~	~~土　木　部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020307~~	~~端末処理材~~	~~600V CET38～100mm2~~	~~組~~	~~材料費~~	~~5,500~~	~~土　木　部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020306~~	~~端末処理材~~	~~600V CET8～22mm2~~	~~組~~	~~材料費~~	~~4,600~~	~~土　木　部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
S26020260	段付ﾎﾟｰﾙ TB5	H=5m ﾍﾞｰｽ式 溶融亜鉛めっき後指定色塗装	本	材料費	359,000	土　木　部 道路設備課	
S26020259	段付ﾎﾟｰﾙ TB5	H=5m ﾍﾞｰｽ式 溶融亜鉛めっき仕上げ	本	材料費	205,000	土　木　部 道路設備課	
S26020262	段付ﾎﾟｰﾙ TB5.5	H=5.5m ﾍﾞｰｽ式 溶融亜鉛めっき後指定色塗装	本	材料費	396,000	土　木　部 道路設備課	
S26020261	段付ﾎﾟｰﾙ TB5.5	H=5.5m ﾍﾞｰｽ式 溶融亜鉛めっき仕上げ	本	材料費	231,000	土　木　部 道路設備課	
~~S26020142~~	~~着脱式水中ポンプ~~	~~150φ×10kF,2.4m3/min×10m,3φ×200V×11kW,水中ｹｰﾌﾞﾙ15m,着脱装置流用~~	~~台~~	~~材料費~~	~~5,220,000~~	~~土　木　部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年5月31日~~
~~S26020141~~	~~着脱式水中ポンプ~~	~~300φ×10kF,10.5m3/min×10m,3φ×200V×30kW,水中ｹｰﾌﾞﾙ15m,着脱装置流用~~	~~台~~	~~材料費~~	~~10,900,000~~	~~土　木　部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年5月31日~~
S26020166	超音波式積雪深計	変換器･送受波器込　屋外用取付金具付　雪除けｶﾊﾞｰ、取付金具付、接続ｹｰﾌﾞﾙ13m･3m　気象庁検定付	台	材料費	2,330,000	土　木　部 道路設備課	
S26020176	超音波式積雪深計アーム	SUS製　指定色塗装	台	材料費	480,000	土　木　部 道路設備課	
S26020322	直線型1灯用ポール　H=6.15 リブ無しベース　亜鉛メッキ	H=6.15m	本	材料費	271,000	土　木　部 道路設備課	
S26020371	定流量弁	SUS316L(10KF)100A 流量固定式	個	材料費	527,000	土　木　部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020370	定流量弁	SUS316L(10KF)80A 流量固定式	個	材料費	373,000	土　木　部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
~~S26020143~~	~~電磁流量計検出器~~	~~300A、分離型~~	~~台~~	~~材料費~~	~~6,340,000~~	~~土　木　部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年6月30日~~
~~S26020145~~	~~電磁流量計専用ケーブル~~	~~15m~~	~~本~~	~~材料費~~	~~87,000~~	~~土　木　部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年6月30日~~
~~S26020144~~	~~電磁流量計変換器~~	~~分離型~~	~~台~~	~~材料費~~	~~810,000~~	~~土　木　部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年6月30日~~
S26020319	電柱共架式 LED照明器具	ｱｰﾑ取付型 60VA以下	組	材料費	181,000	土　木　部 道路設備課	
S26020321	電柱共架式 LED照明器具用ｱｰﾑ	ｱｰﾑ長1200㎜	組	材料費	43,000	土　木　部 道路設備課	
S26020320	電柱共架式 LED照明器具用ｱｰﾑ	ｱｰﾑ長600㎜	組	材料費	38,000	土　木　部 道路設備課	
S26020389	動力盤B	屋内 壁掛型 防水 SUS 塗装仕上	面	材料費	9,830,000	土　木　部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日 定山渓中央線ロードヒーティングポンプ室設備改修工事
S26020390	動力盤A	屋内 自立型 防水 SUS 塗装仕上	面	材料費	11,900,000	土　木　部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日 定山渓中央線ロードヒーティングポンプ室設備改修工事
S26020164	特殊押輪	DCIP､300A､7.5K､外面DD塗装(T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄsusM20×L100×8､ｺﾞﾑ輪共)	組	材料費	91,200	土　木　部 道路設備課	
S26020103	熱源機用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	外寸：W2210×D560×H700 内寸：W1940×D290×H580	台	材料費	368,000	土　木　部 道路設備課	
S26020104	熱源機用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	外寸：W2210×D740×H700 内寸：W1940×D470×H580	台	材料費	434,000	土　木　部 道路設備課	
S26020395	排気ファン（ファンカバー含）	羽根経350Φ×2000m3/h×40Pa×3Φ×200V×150W	台	材料費	41,600	土　木　部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日

（公表日より令和9年3月度まで適用）

道路設備資材等実勢価格調査単価　一覧表（令和8年度）

2026/10/14 公開

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S26020314	排水用可とう継手	MDST　100A	個	材料費	8,610	土木部 道路設備課	
S26020313	排水路ヒーター取入口キャップ	CO-100A	個	材料費	8,330	土木部 道路設備課	
S26020374	配管支持架台	SUS304 酸洗い仕上げ 片持型 1000×300H L65×65×6t　Uボルト75A、100A等留具含	台	材料費	118,000	土木部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020375	配管支持架台	SUS304 酸洗い仕上げ 門型 1000×300H L65×65×6t　Uボルト75A、100A等留具含	台	材料費	100,000	土木部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020377	配管留具	SUS304 50A×M10ナット付	個	材料費	1,350	土木部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
~~S26020109~~	~~不凍液~~	~~ロードヒーティング用 使用温度：～90℃ エチレングリコール37% 防錆剤水溶液63%（ホウ酸ナトリウム・添加剤・水）pH＝8.0～9.0 青色~~	~~L~~	~~材料費~~	~~730~~	~~土木部 道路設備課~~	
S26020348	不凍液	ロードヒーティング用 使用温度：～90℃ エチレングリコール37% 防錆剤水溶液63%（ホウ酸ナトリウム・添加剤・水）pH＝8.0～9.0 青色	l	材料費	770	土木部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020001	不凍液処分費（循環税含む）	ﾄﾞﾗﾑ缶200L 持込 公清企業	缶	処分費	20,000	土木部 道路設備課	
S26020002	不凍液処分費（循環税含む）	ﾍﾟｰﾙ缶20L 持込 公清企業	缶	処分費	2,000	土木部 道路設備課	
S26020169	風向風速計	電源信号変換器、互換ﾌﾗﾝｼﾞ、接続ｹｰﾌﾞﾙ（20m）、ヒーター、気象庁検定付　鳥よけ無	台	材料費	1,340,000	土木部 道路設備課	
S26020168	風向風速計	電源信号変換器、互換ﾌﾗﾝｼﾞ、接続ｹｰﾌﾞﾙ（20m）、ヒーター、気象庁検定付　鳥よけ有	台	材料費	1,390,000	土木部 道路設備課	
S26020309	風向風速計台座金物	SUS製	台	材料費	80,000	土木部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020388	閉止フランジ	SS304F 10K 100A	個	材料費	8,120	土木部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020387	閉止フランジ	SS304F 10K 80A	個	材料費	6,250	土木部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020155	片フランジ長管	DCIP、300A×1020mm、7.5K、内面:ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装、外面:DD塗装	本	材料費	156,000	土木部 道路設備課	
S26020003	保温材処分費（循環税含む）	保温材 持込 公清企業	m3	処分費	8,500	土木部 道路設備課	
S26020008	砲金ﾌﾟﾗｸﾞ	青銅製（埋設用）R1/2	個	材料費	503	土木部 道路設備課	
S26020369	防振継手	合成ゴム製 JIS10KF SUS316　100A	個	材料費	81,000	土木部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020366	防振継手	合成ゴム製 JIS10KF SUS316　50A	個	材料費	58,500	土木部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020367	防振継手	合成ゴム製 JIS10KF SUS316　65A	個	材料費	70,200	土木部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020368	防振継手	合成ゴム製 JIS10KF SUS316　80A	個	材料費	75,600	土木部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020330	防犯灯取付バンド	照明ポール取付用　溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上	個	材料費	7,600	土木部 道路設備課	
S26020328	落下防止金具	落下防止プレート･ワイヤー	個	材料費	11,000	土木部 道路設備課	
S26020147	両フランジ型伸縮電動蝶形弁	FCD製,7.5kF-500A,面間530mm,立型,脚有,3φ×200V×0.2kW,開度指示計有,ﾌﾞﾚｰｷ無,遠方開度指示有,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装	台	材料費	7,370,000	土木部 道路設備課	
S26020146	両フランジ型電動蝶形弁	FCD製,7.5kF-500A,面間300mm,横型,脚有,3φ×200V×0.2kW,開度指示計有,ﾌﾞﾚｰｷ無,遠方開度指示有,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装	台	材料費	6,300,000	土木部 道路設備課	
S26020383	連成計	SUS316 ケース径100A	個	材料費	22,200	土木部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
~~S26020213~~	~~路面温度ｾﾝｻｰ（表面型）~~	~~白金測温抵抗体（0℃-100℃、3線式）~~	~~台~~	~~材料費~~	~~110,000~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
~~S26020212~~	~~路面温度検知器~~	~~ｻｰﾐｽﾀｰ測温体 ﾘｰﾄﾞ10m~~	~~台~~	~~材料費~~	~~17,000~~	~~土木部 道路設備課~~	~~見積有効期限 令和8年9月30日~~
S26020400	六角ボルト	M16×110mm SUS316L	本	材料費	1,000	土木部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日

（公表日より令和9年3月度まで適用）

道路設備資材等実勢価格調査単価　一覧表（令和8年度）

2026/10/14 公開

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S26020401	六角ボルト	M16×120mm SUS316L	本	材料費	1,150	土　木　部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020402	六角ボルト	M16×130mm SUS316L	本	材料費	1,200	土　木　部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020403	六角ボルト	M16×135mm SUS316L	本	材料費	1,300	土　木　部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020384	六角ボルト	M16×140mm SUS316L	本	材料費	1,300	土　木　部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020408	六角ボルト	M16×55mm SUS316L	本	材料費	600	土　木　部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020404	六角ボルト	M16×70mm SUS316L	本	材料費	700	土　木　部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020405	六角ボルト	M16×75mm SUS316L	本	材料費	780	土　木　部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020406	六角ボルト	M16×80mm SUS316L	本	材料費	800	土　木　部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日
S26020407	六角ボルト	M16×85mm SUS316L	本	材料費	820	土　木　部 道路設備課	見積有効期限 令和8年12月31日