

実勢価格調査単価一覧表(令和8年度)

2026/9/28更新

コード	名 称	規 格	規格等補足説明欄	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S26010001	割T字管 CIP製	φ500×300 10K仕様 GF、BN/SUS製		個	材	3,250,000 円	水道局計画課	
S26010002	ダクタイル鋳鉄管 GX形 S種	φ250×5000 内面エポキシ樹脂粉体 外面DD塗装(青色(マンセル値2.5PB5/8))		本	材	126,000 円	水道局計画課	
S26010003	ダクタイル鋳鉄管 GX形 短管1号	φ250 形式2、10K仕様 外面DD塗装(青色(マンセル値2.5PB5/8))		個	材	83,800 円	水道局計画課	
S26010004	ダクタイル鋳鉄管 GX形 継輪	φ250 外面DD塗装(青色(マンセル値2.5PB5/8))		個	材	152,000 円	水道局計画課	
S26010005	ダクタイル鋳鉄管 GX形 G-Link	φ250 外面DD塗装(青色(マンセル値2.5PB5/8))		個	材	49,800 円	水道局計画課	
S26010006	割T字管 鋳鉄管用 FCD450製	φ500×300 10K仕様 GF、BN/SUS製		個	材	1,140,000 円	水道局計画課	
S26010007	割T字 鋳鉄管用 設置	φ500×300 10K仕様 GF BN/SUS製 溶接含む 夜間 FCD450製	施工費	箇所	工	1,900,000 円	水道局計画課	
S26010008	割T字 鋳鉄管用 設置	φ500×300 10K仕様 GF BN/SUS製 溶接含む 夜間 STPG370製	施工費	箇所	工	4,400,000 円	水道局計画課	
S26010009	偏心ヤリトリソケット	φ150	現着・東栄管機(株)	個	材	3,090 円	水道局計画課	
S26010010	フランジ曲管45° 7.5K GF	φ300	外面特殊塗装DD 内面塗装:エポキシ樹脂粉体塗装 形式2	個	材	119,000 円	水道局計画課	
S26010011	フランジ曲管90° 7.5K GF	φ350	外面特殊塗装DD 内面塗装:エポキシ樹脂粉体塗装 形式2	個	材	191,000 円	水道局計画課	
S26010012	三フランジT字管 7.5K GF	φ350×200	外面特殊塗装DD 内面塗装:エポキシ樹脂粉体塗装 形式2	個	材	159,000 円	水道局計画課	
S26010013	三フランジT字管 7.5K GF	φ350×350	外面特殊塗装DD 内面塗装:エポキシ樹脂粉体塗装 形式2	個	材	200,000 円	水道局計画課	
S26010014	二フランジT字管 7.5K GF	φ350×350	外面特殊塗装DD 内面塗装:エポキシ樹脂粉体塗装 形式2	個	材	228,000 円	水道局計画課	
S26010015	片フランジ短管 7.5K RF	φ350×1700L	外面特殊塗装DD 内面塗装:エポキシ樹脂粉体塗装 形式2	個	材	276,000 円	水道局計画課	
S26010016	フランジ短管 7.5K GF	φ350×300L	外面特殊塗装DD 内面塗装:エポキシ樹脂粉体塗装 形式2	個	材	101,000 円	水道局計画課	
S26010017	フランジ短管 7.5K GF	φ350×500L	外面特殊塗装DD 内面塗装:エポキシ樹脂粉体塗装 形式2	個	材	129,000 円	水道局計画課	
S26010018	フランジ短管 7.5K GF	φ350×800L	外面特殊塗装DD 内面塗装:エポキシ樹脂粉体塗装 形式2	個	材	174,000 円	水道局計画課	
S26010019	フランジ短管 7.5K GF	φ350×2700L	外面特殊塗装DD 内面塗装:エポキシ樹脂粉体塗装 形式2	個	材	455,000 円	水道局計画課	
S26010020	フランジ短管 7.5K GF	φ350×3186L	外面特殊塗装DD 内面塗装:エポキシ樹脂粉体塗装 形式2	個	材	527,000 円	水道局計画課	
S26010021	進入防止柵	外装管φ200用 扇形(内角75°) SS400 ふっ素樹脂塗装		個	材	63,300 円	水道局計画課	
S26010022	進入防止柵	外装管φ250用 扇形(内角75°) SS400 ふっ素樹脂塗装		個	材	66,000 円	水道局計画課	
S26010023	進入防止柵	外装管φ300用 扇形(内角75°) SS400 ふっ素樹脂塗装		個	材	69,600 円	水道局計画課	
S26010024	進入防止柵	外装管φ350用 扇形(内角75°) SS400 ふっ素樹脂塗装		個	材	70,400 円	水道局計画課	
S26010025	進入防止柵	外装管φ400用 扇形(内角75°) SS400 ふっ素樹脂塗装		個	材	72,200 円	水道局計画課	
S26010026	水道メーター用保温材	表示部回転式メーター用 φ13	水道メーター用保護カバー GX13-100A	組	材	1,200 円	水道局計画課	
S26010027	水道メーター用保温材	表示部回転式メーター用 φ20～25		組	材	1,460 円	水道局計画課	
S26010028	鋼構造物用弱溶剤形ウレタン樹脂塗料	上塗り用 黄色(無鉛)		kg	材	3,360 円	水道局計画課	

実勢価格調査単価一覧表(令和8年度)

2026/9/28更新

コード	名 称	規 格	規格等補足説明欄	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S26010029	鋼構造物用弱溶剤形ウレタン樹脂塗料	中塗り用 黄色(無鉛)		kg	材	2,550 円	水道局計画課	
S26010030	漏水探知機(デジタル判定式)	<参考型式>DNR-18	ヘッドホン、手元スイッチ付ビックアップセンサ、肩掛けベルト、収納ケース、USB接続ケーブル、WLDwinソフト(CD-ROM)含む	台	材	880,000 円	水道局計画課	
S26010031	水圧計(自記録FDA)	<参考型式>DLS-HS		台	材	358,000 円	水道局計画課	
S26010032	水圧計(消火栓用)	<参考型式>SP-20	町野式カップリング、圧力センサ含む	台	材	29,700 円	水道局計画課	
S26010033	残塩測定器(錠剤式)	<参考>ロピボンド(塩素測定用セットH型3/40HN)	ディスク、試験管2本、測定用錠剤200錠、攪拌棒、収納ケース含む	台	材	143,000 円	水道局計画課	
S26010034	音聴棒(L=1.5m)	<参考型式>LSP-1.5		台	材	26,800 円	水道局計画課	
S26010035	ボーリングバー(L=1.5m)			台	材	54,000 円	水道局計画課	
S26010036	超音波流量計(ポータブル型)	<参考>ポータフローC		台	材	1,170,000 円	水道局計画課	
S26010037	電子音聴器	<参考>FSB-8D	感振棒、感振棒(ジョイントバー)、接続延長用感振棒、ヘッドホン、収納ケース含む	台	材	88,200 円	水道局計画課	
S26010038	銅製ベール缶	フタ・バンド付 20ℓ	廃棄物保管用(UN規格)	個	材	3,000 円	水道局計画課	
S26010039	LED防浸形照明器具	直付・防浸形、3,400lm 200V×28.6W	FL40Wタイプ(KDE1006B/SAN9)	台	材	95,500 円	水道局計画課	
S26010040	電線管支持架台	H1,500、L-40×40×5t、FB-4t	ステンレス製 無塗装	台	材	102,000 円	水道局計画課	
S26010041	電線管支持架台	H2,300、L-40×40×5t、FB-4t	ステンレス製 無塗装	台	材	130,000 円	水道局計画課	
S26010042	電線管支持架台	H1,500、L-40×40×5t	溶融亜鉛メッキ製	台	材	60,400 円	水道局計画課	
S26010043	電線管支持架台	H2,300、L-40×40×5t	溶融亜鉛メッキ製	台	材	75,400 円	水道局計画課	
S26010044	水圧試験機(基礎価格)	テストバント φ 800	ダクタイル鋳鉄検査機具	台	材	1,230,000 円	水道局計画課	
S26010045	水圧試験機(基礎価格)	テストバント φ 900	ダクタイル鋳鉄検査機具	台	材	1,470,000 円	水道局計画課	
S26010046	水圧試験機(基礎価格)	テストバント φ 1000	ダクタイル鋳鉄検査機具	台	材	1,520,000 円	水道局計画課	
S26010047	水圧試験機(基礎価格)	テストバント φ 1100	ダクタイル鋳鉄検査機具	台	材	1,680,000 円	水道局計画課	
S26010048	水圧試験機(基礎価格)	テストバント φ 1200	ダクタイル鋳鉄検査機具	台	材	1,690,000 円	水道局計画課	
S26010049	水圧試験機(基礎価格)	テストバント φ 1350	ダクタイル鋳鉄検査機具	台	材	1,770,000 円	水道局計画課	
S26010050	水圧試験機(基礎価格)	テストバント φ 1500	ダクタイル鋳鉄検査機具	台	材	1,930,000 円	水道局計画課	
S26010051	水圧試験機(基礎価格)	テストバント φ 1600	ダクタイル鋳鉄検査機具	台	材	2,000,000 円	水道局計画課	
S26010052	水圧試験機(基礎価格)	テストバント φ 1650	ダクタイル鋳鉄検査機具	台	材	2,080,000 円	水道局計画課	
S26010053	水圧試験機(基礎価格)	テストバント φ 1800	ダクタイル鋳鉄検査機具	台	材	2,170,000 円	水道局計画課	
S26010054	水圧試験機(基礎価格)	テストバント φ 2000	ダクタイル鋳鉄検査機具	台	材	2,340,000 円	水道局計画課	
S26010055	水圧試験機(基礎価格)	テストバント φ 2100	ダクタイル鋳鉄検査機具	台	材	2,350,000 円	水道局計画課	
S26010056	水圧試験機(基礎価格)	テストバント φ 2200	ダクタイル鋳鉄検査機具	台	材	2,560,000 円	水道局計画課	

実勢価格調査単価一覧表(令和8年度)

2026/9/28更新

コード	名 称	規 格	規格等補足説明欄	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S26010057	水圧試験機(基礎価格)	テストバンド φ2400	ダクト用鋳鉄検査機具	台	材	2,700,000 円	水道局計画課	
S26010058	水圧試験機(基礎価格)	テストバンド φ2600	ダクト用鋳鉄検査機具	台	材	2,780,000 円	水道局計画課	
S26010059	溝切機(基礎価格)	75-450	ダクト用鋳鉄管用 φ75～φ450用	台	材	1,300,000 円	水道局計画課	
S26010060	溝切機(基礎価格)	500-1500	ダクト用鋳鉄管用 φ500～φ1500用	台	材	1,580,000 円	水道局計画課	
S26010061	溝切機(基礎価格)	1600-2600	ダクト用鋳鉄管用 φ1600～φ2600用	台	材	5,430,000 円	水道局計画課	
S26010062	鋳鉄管切断機(エンジンカッター)(基礎価格)		エンジン式(円形カッター装着)手持ち	台	材	220,000 円	水道局計画課	
S26010063	コア保護バンド	φ75 札幌市仕様 不断水割T字管撤去工用		個	材	51,000 円	水道局計画課	
S26010064	コア保護バンド	φ100 札幌市仕様 不断水割T字管撤去工用		個	材	58,400 円	水道局計画課	
S26010065	コア保護バンド	φ150 札幌市仕様 不断水割T字管撤去工用		個	材	63,200 円	水道局計画課	
S26010066	コア保護バンド	φ200 札幌市仕様 不断水割T字管撤去工用		個	材	72,200 円	水道局計画課	
S26010067	コア保護バンド	φ250 札幌市仕様 不断水割T字管撤去工用		個	材	146,000 円	水道局計画課	
S26010068	コア保護バンド	φ300 札幌市仕様 不断水割T字管撤去工用		個	材	162,000 円	水道局計画課	
S26010069	コア保護バンド	φ350 札幌市仕様 不断水割T字管撤去工用		個	材	179,000 円	水道局計画課	
S26010070	防音パネル 賃料	1～12ヶ月まで 落し込み用 性能Aタイプ	基本料金含まず、賃貸業者置場渡し、置場戻し 質量 25 kg/㎡	日・㎡	材	24 円	水道局計画課	
S26010071	防音パネル 賃料	1～12ヶ月まで ユニット式 性能Bタイプ	基本料金含まず、賃貸業者置場渡し、置場戻し 質量 57.5 kg/㎡	日・㎡	材	62 円	水道局計画課	
S26010072	防音パネル 賃料	1～12ヶ月まで エケルパネル 性能Cタイプ	基本料金含まず、賃貸業者置場渡し、置場戻し 質量 60 kg/㎡	日・㎡	材	82 円	水道局計画課	
S26010073	防音パネル 賃料	1～12ヶ月まで 人員用扉パネル 性能Aタイプ	基本料金含まず、賃貸業者置場渡し、置場戻し 質量 120 kg/㎡	日・㎡	材	244 円	水道局計画課	
S26010074	防音パネル 賃料	1～12ヶ月まで 人員用扉パネル 性能Bタイプ	基本料金含まず、賃貸業者置場渡し、置場戻し 質量 215 kg/㎡	日・㎡	材	287 円	水道局計画課	
S26010075	防音パネル 賃料	1～12ヶ月まで 人員用扉パネル 性能Cタイプ	基本料金含まず、賃貸業者置場渡し、置場戻し 質量 125 kg/㎡	日・㎡	材	347 円	水道局計画課	
S26010076	防音パネル 賃料	1～12ヶ月まで 換気パネル 性能Aタイプ	基本料金含まず、賃貸業者置場渡し、置場戻し 質量 250 kg/㎡	日・㎡	材	350 円	水道局計画課	
S26010077	防音パネル 賃料	1～12ヶ月まで 換気パネル 性能Bタイプ	基本料金含まず、賃貸業者置場渡し、置場戻し 質量 250 kg/㎡	日・㎡	材	499 円	水道局計画課	
S26010078	防音パネル 賃料	1～12ヶ月まで 換気パネル 性能Cタイプ	基本料金含まず、賃貸業者置場渡し、置場戻し 質量 260 kg/㎡	日・㎡	材	647 円	水道局計画課	
S26010079	防音パネル 賃料	1～12ヶ月まで 有圧換気扇	基本料金含まず、賃貸業者置場渡し、置場戻し 質量 25 kg/㎡	日・基	材	49 円	水道局計画課	
S26010080	防音パネル 基礎価格	落し込み用 性能Aタイプ		㎡	材	34,000 円	水道局計画課	
S26010081	防音パネル 基礎価格	ユニット式 性能Bタイプ		㎡	材	86,100 円	水道局計画課	
S26010082	防音パネル 基礎価格	エケルパネル 性能Cタイプ		㎡	材	112,000 円	水道局計画課	
S26010083	防音パネル 基礎価格	人員用扉パネル 性能Aタイプ		㎡	材	336,000 円	水道局計画課	
S26010084	防音パネル 基礎価格	人員用扉パネル 性能Bタイプ		㎡	材	396,000 円	水道局計画課	

実勢価格調査単価一覧表(令和8年度)

2026/9/28更新

コード	名 称	規 格	規格等補足説明欄	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S26010085	防音パネル 基礎価格	人員用扉パネル 性能Cタイプ		m	材	475,000 円	水道局計画課	
S26010086	防音パネル 基礎価格	換気パネル 性能Aタイプ		m	材	481,000 円	水道局計画課	
S26010087	防音パネル 基礎価格	換気パネル 性能Bタイプ		m	材	570,000 円	水道局計画課	
S26010088	防音パネル 基礎価格	換気パネル 性能Cタイプ		m	材	692,000 円	水道局計画課	
S26010089	防音パネル 基礎価格	有圧換気扇		台	材	68,300 円	水道局計画課	
S26010090	上屋パネル H-10A 日当り賃貸料	2380×10000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	900 円	水道局計画課	
S26010091	上屋パネル H-10A 基本料	2380×10000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	12,000 円	水道局計画課	
S26010092	上屋パネル H-12A 日当り賃貸料	2380×12000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	1,200 円	水道局計画課	
S26010093	上屋パネル H-12A 基本料	2380×12000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	15,000 円	水道局計画課	
S26010094	上屋パネル H-10 日当り賃貸料	2380×10000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	900 円	水道局計画課	
S26010095	上屋パネル H-10 基本料	2380×10000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	12,000 円	水道局計画課	
S26010096	上屋パネル H- 8 日当り賃貸料	2380× 8000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	700 円	水道局計画課	
S26010097	上屋パネル H- 8 基本料	2380× 8000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	9,600 円	水道局計画課	
S26010098	上屋パネル H- 6 日当り賃貸料	2380× 6000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	520 円	水道局計画課	
S26010099	上屋パネル H- 6 基本料	2380× 6000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	7,200 円	水道局計画課	
S26010100	上屋パネル H-8B 日当り賃貸料	2380× 8000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	700 円	水道局計画課	
S26010101	上屋パネル H-8B 基本料	2380× 8000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	9,600 円	水道局計画課	
S26010102	上屋パネル H-6B 日当り賃貸料	2380× 6000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	520 円	水道局計画課	
S26010103	上屋パネル H-6B 基本料	2380× 6000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	7,200 円	水道局計画課	
S26010104	ミニパネルゲート MPGN36 日当り賃貸料		賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	210 円	水道局計画課	
S26010105	ミニパネルゲート MPGN36 基本料		賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	17,000 円	水道局計画課	
S26010106	ミニパネルゲート MPGN45 日当り賃貸料		賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	270 円	水道局計画課	
S26010107	ミニパネルゲート MPGN45 基本料		賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	23,000 円	水道局計画課	
S26010108	ミニパネルゲート MPGN54 日当り賃貸料		賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	320 円	水道局計画課	
S26010109	ミニパネルゲート MPGN54 基本料		賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	25,000 円	水道局計画課	
S26010110	ミニパネルゲート MPGN63 日当り賃貸料		賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	360 円	水道局計画課	
S26010111	ミニパネルゲート MPGN63 基本料		賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	28,000 円	水道局計画課	
S26010112	ミニパネルゲート MPGN72 日当り賃貸料		賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	410 円	水道局計画課	

実勢価格調査単価一覧表(令和8年度)

2026/9/28更新

コード	名 称	規 格	規格等補足説明欄	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S26010113	ミニパネルゲート MPGN72 基本料		賃貸業者置場渡し、置場戻し	個	材	32,000 円	水道局計画課	
S26010114	ダンブカー泥落装置リース料		リース期間6ヶ月超9ヶ月未満、賃貸業社置場渡し、置場戻し	台・日	材	7,290 円	水道局計画課	
S26010115	光成端箱収納盤			面	材	1,340,000 円	水道局計画課	
S26010116	フロートスイッチ		取付金具つき	台	材	21,100 円	水道局計画課	
S26010117	ビット蓋	W400, L500		個	材	82,300 円	水道局計画課	
S26010118	ビット蓋	W500, L500		個	材	92,600 円	水道局計画課	
S26010119	ビット蓋	W600, L500		個	材	107,000 円	水道局計画課	
S26010120	防犯受信機			台	材	74,000 円	水道局計画課	
S26010121	警戒操作キースイッチ			台	材	28,000 円	水道局計画課	
S26010122	熱線式検知器	天井取付 スポット型		台	材	27,000 円	水道局計画課	
S26010123	マルチホーン			台	材	16,000 円	水道局計画課	
S26010124	デジタルレコーダー			台	材	160,000 円	水道局計画課	
S26010125	ネットワークドームカメラ			台	材	140,000 円	水道局計画課	
S26010126	PoE給電スイッチングハブ			台	材	90,000 円	水道局計画課	
S26010127	超音波流量計検出器	φ25～φ150	現着・形式:UFM-400G	組	材	562,000 円	水道局計画課	
S26010128	超音波流量計検出器	φ200～φ250	現着・形式:UFM-400G	組	材	675,000 円	水道局計画課	
S26010129	超音波流量計変換器	φ25～φ150	現着・形式:UFM-400G	台	材	1,270,000 円	水道局計画課	
S26010130	超音波流量計変換器	φ200～φ250	現着・形式:UFM-400G	台	材	2,420,000 円	水道局計画課	
S26010131	角落し栓	t3.2×W150×L3100(鉄筋付き) 錆止め塗装		個	材	109,000 円	水道局計画課	
S26010132	FRP製トラフ (補強材 鋼板t=6入り)	500×480×1500L ボルト・アンカー・パッキン含む	現着・(株)栗林商会	組	材	365,000 円	水道局計画課	
S26010133	汎用UPS	1kVA 常時インバータ給電方式		台	材	129,000 円	水道局計画課	
S26010134	超音波流量計検出器	φ300～φ450 1測線	現着・型式:UF-900G	組	材	720,000 円	水道局計画課	
S26010135	超音波流量計検出器	φ500～φ900 1測線	現着・型式:UF-900G	組	材	810,000 円	水道局計画課	
S26010136	超音波流量計検出器	φ1000～φ1800 1測線	現着・型式:UF-900G	組	材	900,000 円	水道局計画課	
S26010137	超音波流量計変換器	φ300～φ450	現着・型式:UF-900G	台	材	3,780,000 円	水道局計画課	
S26010138	超音波流量計変換器	φ500～φ900	現着・型式:UF-900G	台	材	4,140,000 円	水道局計画課	
S26010139	超音波流量計変換器	φ1000～φ1800	現着・型式:UF-900G	台	材	4,640,000 円	水道局計画課	
S26010140	差圧伝送器	形式:2線式 測定スパン:0.5～100KPaの間で任意で設定可能のこと	横河電機 型式:EJX110J	台	材	773,000 円	水道局計画課	

実勢価格調査単価一覧表(令和8年度)

2026/9/28更新

コード	名 称	規 格	規格等補足説明欄	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S26010141	圧力伝送器	形式:2線式 測定スパン:0.0175~3.5MPaの間で任意で 設定可能のこと	横河電機 型式:EJX430J	台	材	754,000 円	水道局 計画課	
S26010142	伝送器取付架台	形状:50A L=1000mm程度	材質:SUS304	台	材	140,000 円	水道局 計画課	
S26010143	地震検出器	検出方式:ベクトル合成加速度による全方 位無指向性検知	IMV 型式:SW-72	台	材	454,000 円	水道局 計画課	
S26010144	地震監視装置	表示装置:タッチスイッチ付単純マトリクス 方式 モノクロ液晶	IMV 型式:SW-74	台	材	723,000 円	水道局 計画課	
S26010145	ケーブル	超音波流量計専用ケーブル (5C-2WAE)		m	材	990 円	水道局 計画課	
S26010146	ケーブル	電磁流量計専用ケーブル		m	材	2,040 円	水道局 計画課	
S26010147	レベルレギュレータ	付属ケーブル6m		個	材	17,700 円	水道局 計画課	
S26010148	レベルレギュレータ	付属ケーブル20m		個	材	20,400 円	水道局 計画課	
S26010149	レベルレギュレータ	付属ケーブル30m		個	材	24,000 円	水道局 計画課	
S26010150	幹線テレメータ用標識	両面式φ300mm 標識柱(溶融亜鉛メッキ)φ40付 取付金具 2個付		個	材	21,800 円	水道局 計画課	
S26010151	蓄電池処理費	鉛蓄電池	広域認定処理費	kg	材	8,350 円	水道局 計画課	
S26010152	蓄電池処理費	アルカリ蓄電池	広域認定処理費	kg	材	3,290 円	水道局 計画課	
S26010153	金属くず処理費	(株)鈴木商会 保温材・防水材等が付着しているもの 循環税相当額含む		kg	材	30 円	水道局 計画課	
S26010154	塗料くず処理費	野村興産株(鉛溶出基準値以上) 循環税 相当額含む		t	材	250,000 円	水道局 計画課	
S26010155	絶縁信号変換器(ラック機器)	入力信号 :DC1~5VまたはDC4~20mA 出力信号 :DC4 ~20mA、DC1~5V 電源電圧 :AC100V	輸送費を除く	個	材	224,000 円	水道局 計画課	
S26010156	絶縁信号変換器(プラグイン機器)	入力信号 :DC1~5VまたはDC4~20mA 出力信号 :DC4 ~20mA、DC1~5V 電源電圧 :AC100V	輸送費を除く	個	材	92,000 円	水道局 計画課	
S26010157	ディストリビューター(ラック機器)	出力信号 :DC4~20mA、DC1~5V 電源 :AC100V	輸送費を除く	個	材	158,000 円	水道局 計画課	
S26010158	ディストリビューター(プラグイン機器)	出力信号 :DC4~20mA、DC1~5V 電源 :AC100V	輸送費を除く	個	材	92,000 円	水道局 計画課	
S26010159	警報設定器	入力信号 :DC1~5V 出力信号 :接点信号1 点以上 下限警報 電源電圧 :AC100V	輸送費を除く	個	材	320,000 円	水道局 計画課	
S26010160	避雷器(通信用)	放電耐量:5000A 最大負荷電流:100mA 内部直列抵抗:20Ω±10%(往復2線)	輸送費を除く	個	材	27,500 円	水道局 計画課	
S26010161	避雷器(電源用)	放電耐量:10000A 最大負荷電流:5A 内部直列抵抗:0.5Ω以下(往復2線)	輸送費を除く	個	材	36,000 円	水道局 計画課	
S26010162	金属くず処理費	特殊線類(鉄心ケーブル、光ケーブル 類)	(株)公清企業	t	材	85,000 円	水道局 計画課	2026/4/29削除
S26010163	金属くず処理費	特殊線類(鉄心ケーブル、光ケーブル類)	(株)マテック	t	材	200,000 円	水道局 計画課	2026/4/29削除
S26010164	金属くず処理費	電線管類(PLP・KPF等)	(株)鈴木商会	t	材	15 円	水道局 計画課	2026/4/29削除
S26010165	金属くず処理費	電線管類(PLP・KPF等)	(株)公清企業	t	材	85,000 円	水道局 計画課	2026/4/29削除
S26010166	金属くず処理費	電線管類(PLP・KPF等)	(株)マテック	t	材	150,000 円	水道局 計画課	2026/4/29削除
S26010167	金属くず処理費	屋内照明器具(安定器込。蛍光管・電 球を除く)	(株)鈴木商会	t	材	15 円	水道局 計画課	2026/4/29削除
S26010168	金属くず処理費	屋内照明器具(安定器込。蛍光管・電 球を除く)	(株)公清企業	t	材	160,000 円	水道局 計画課	2026/4/29削除

実勢価格調査単価一覧表(令和8年度)

2026/9/28更新

コード	名 称	規 格	規格等補足説明欄	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S26010169	金属くず処理費	屋外照明器具本体(安定器・蛍光管・電球を除く)	(株)鈴木商会	t	材	15 円	水道局計画課	2026/4/29削除
S26010170	金属くず処理費	屋外照明器具本体(安定器・蛍光管・電球を除く)	(株)公清企業	t	材	85,000 円	水道局計画課	2026/4/29削除
S26010171	金属くず処理費	屋外照明器具本体(安定器・蛍光管・電球を除く)	(株)マテック	t	材	80,000 円	水道局計画課	2026/4/29削除
S26010172	金属くず処理費	屋外照明器具(安定器のみ)	(株)鈴木商会	t	材	95 円	水道局計画課	2026/4/29削除
S26010173	金属くず処理費	屋外照明器具(安定器のみ)	(株)公清企業	t	材	140,000 円	水道局計画課	2026/4/29削除
S26010174	ダクタイル鑄鉄管 PN形 4種 標準タイプ	φ1,350 L=4.0m		本	材	1,110,000 円	水道局計画課	
S26010175	ダクタイル鑄鉄管 PN形 4種 補強タイプ(溶接リブ)	φ1,350 L=4.0m		本	材	1,220,000 円	水道局計画課	
S26010176	ダクタイル鑄鉄管 PN形 4種 補強タイプ(フランジリブ)	φ1,350 L=4.0m		本	材	1,380,000 円	水道局計画課	
S26010177	ダクタイル鑄鉄管 PN形 4種 標準タイプ	φ1,350 L=5.0m		本	材	1,670,000 円	水道局計画課	
S26010178	ダクタイル鑄鉄管 PN形 4種 補強タイプ(溶接リブ)	φ1,350 L=5.0m		本	材	1,790,000 円	水道局計画課	
S26010179	ダクタイル鑄鉄管 PN形 4種 補強タイプ(フランジリブ)	φ1,350 L=5.0m		本	材	1,950,000 円	水道局計画課	
S26010180	ダクタイル鑄鉄管 PN形 4種 標準タイプ	φ1,350 L=6.0m		本	材	1,520,000 円	水道局計画課	
S26010181	11 1/4° 曲管 STW400	φ1,350 L=3094mm T=14mm 外面:プラスチック被覆		本	材	2,100,000 円	水道局計画課	
S26010182	フランジ付短管 STW400	1350A L=2000mm T=17mm 外面:プラスチック被覆		本	材	2,700,000 円	水道局計画課	
S26010183	フランジ付短管 STW400	1350A L=2197mm T=17mm 外面:プラスチック被覆		本	材	2,860,000 円	水道局計画課	
S26010184	フランジ付短管 STW400	1350A L=2325mm T=13mm 外面:プラスチック被覆		本	材	2,550,000 円	水道局計画課	
S26010185	フランジ付短管 STW400	1350A L=2712mm T=13mm 外面:プラスチック被覆		本	材	2,770,000 円	水道局計画課	
S26010186	排水T字管 STW400	1350A×300A L=2000mm I=1000mm T=13mm 外面:プラスチック被覆		本	材	1,560,000 円	水道局計画課	
S26010187	排水T字管 STW400	1350A×300A L=2000mm I=1000mm T=17mm 外面:プラスチック被覆		本	材	2,020,000 円	水道局計画課	
S26010188	フランジ付短管	300A L=450mm T=6.9mm STW400 外面:プラスチック被覆		本	材	176,000 円	水道局計画課	
S26010189	フランジ付短管 300A	L=550mm T=6.9mm STW400 外面:プラスチック被覆		本	材	187,000 円	水道局計画課	
S26010190	フランジ付短管 600A	L=500mm T=6.0mm STW400 外面:プラスチック被覆		本	材	473,000 円	水道局計画課	
S26010191	金属探知機(マグネチックロータール)	GA-3S		基	材	450,000 円	水道局計画課	
S26010192	割T字管 CIP製	φ500×300 10K仕様 GF、BN/SUS製		個	材	3,250,000 円	水道局計画課	
S26010193	ダクタイル鑄鉄管 GX形 S種	φ250×5000 内面エポキシ樹脂脂体 外面DD塗装(青色(マンセル値2.5PB5/8))		本	材	126,000 円	水道局計画課	
S26010194	ダクタイル鑄鉄管 GX形 短管1号	φ250 形式2、10K仕様 外面DD塗装(青色(マンセル値2.5PB5/8))		個	材	83,800 円	水道局計画課	
S26010195	ダクタイル鑄鉄管 GX形 継輪	φ250 外面DD塗装(青色(マンセル値2.5PB5/8))		個	材	152,000 円	水道局計画課	
S26010196	ダクタイル鑄鉄管 GX形 G-Link	φ250 外面DD塗装(青色(マンセル値2.5PB5/8))		個	材	49,800 円	水道局計画課	

実勢価格調査単価一覧表(令和8年度)

2026/9/28更新

コード	名 称	規 格	規格等補足説明欄	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S26010197	割T字管 鋳鉄管用 FCD450製	φ500×300 10K仕様 GF、BN/SUS製		個	材	1,140,000 円	水道局計画課	
S26010198	鉄筋探査	非破壊検査方式 既存鉄筋被り最大100mm	データ整理含む 足場設置他の準備作業を除く	m	工	11,200 円	水道局計画課	
S26010199	塗膜除去工	エポキシ樹脂塗装	施工費	m ²	工	7,690 円	水道局計画課	
S26010200	下地処理工	エポキシ樹脂塗装	施工費	m ²	工	3,800 円	水道局計画課	
S26010201	クラック補修工	Vカット+セメント系スライ材充填 W=10mm	施工費	m	工	11,700 円	水道局計画課	
S26010202	コンクリートカッター	t=200		m	工	1,450 円	水道局計画課	
S26010203	バラテックス防水B-2	15㎡以下	材工共	m ²	材工	19,900 円	水道局計画課	
S26010204	バラテックス防水B-2	幅30cm	材工共	m	材工	6,360 円	水道局計画課	
S26010205	バラテックス防水B-5	300㎡以上	材工共	m ²	材工	15,700 円	水道局計画課	
S26010206	バラテックス防水B-5	300㎡未満	材工共	m ²	材工	20,400 円	水道局計画課	
S26010207	バラテックス防水B-5	15㎡以下	材工共	m ²	材工	31,600 円	水道局計画課	
S26010208	バラテックス防水B-5	幅30cm	材工共	m	材工	9,490 円	水道局計画課	
S26010209	バラテックス防水B-2	300㎡以上	材工共	m ²	材工	9,900 円	水道局計画課	
S26010210	バラテックス防水B-2	300㎡未満	材工共	m ²	材工	12,900 円	水道局計画課	
S26010211	上水道施設用無溶剤型 エポキシ樹脂塗装工	厚生労働省適合品/弾性素地調整剤 クラック追従0.6mm 300㎡以上	材工共	m ²	材工	12,100 円	水道局計画課	
S26010212	上水道施設用無溶剤型 エポキシ樹脂塗装工	厚生労働省適合品/弾性素地調整剤 クラック追従0.6mm 150㎡以上300㎡未満	材工共	m ²	材工	17,100 円	水道局計画課	
S26010213	上水道施設用無溶剤型 エポキシ樹脂塗装工	厚生労働省適合品/弾性素地調整剤 クラック追従0.6mm 150㎡未満	材工共	m ²	材工	19,000 円	水道局計画課	
S26010214	上水道施設用断面修復モルタル塗り	1～2mm程度	材工共	m ²	材工	4,370 円	水道局計画課	
S26010215	上水道施設用断面修復 段差補修	10mm程度 W=100	材工共	m	材工	4,270 円	水道局計画課	
S26010216	漏水部止水処理	止水材充填 はつり含む	材工共	m	材工	12,600 円	水道局計画課	
S26010217	上水道施設用断面修復 欠損部補修	基本料 100×100	材工共	箇所	材工	1,800 円	水道局計画課	
S26010218	上水道施設用断面修復 欠損部補修	追加施工費	材工共	m ²	材工	35,100 円	水道局計画課	
S26010219	上水道施設用断面修復 鉄筋露出部補修	基本料 100×100	材工共	箇所	材工	2,370 円	水道局計画課	
S26010220	上水道施設用断面修復 鉄筋露出部補修	追加施工費	材工共	m ²	材工	56,400 円	水道局計画課	
S26010221	割T字 鋳鉄管用 設置	φ500×300 10K仕様 GF BN/SUS製 溶接含む 夜間 FCD450製	施工費	箇所	材工	1,900,000 円	水道局計画課	
S26010222	割T字 鋳鉄管用 設置	φ500×300 10K仕様 GF BN/SUS製 溶接含む 夜間 STPG370製	施工費	箇所	工	4,400,000 円	水道局計画課	
S26010223	H形鋼(山留主部材)H-594×302	90日以内 170kg/m		t・日	材	130 円	水道局工事課	
S26010224	鋼製山留材 整備費 H-594×302	H形鋼 一現場当たり修理費及び損耗費		t	材	8,300 円	水道局工事課	

実勢価格調査単価一覧表(令和8年度)

2026/9/28更新

コード	名 称	規 格	規格等補足説明欄	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S26010225	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管内面ﾓﾙﾄﾙ NS形 S種	φ500×6000 内面ﾓﾙﾄﾙ 外面特殊塗装DD	弁室内部	本	材	437,000 円	水道局 工事課	
S26010226	NS形接合材一式	φ500 押輪(外面特殊塗装DD)・ゴム輪・ロックリング・バックアップリング・T頭ボルトナット	弁室内部	組	材	79,300 円	水道局 工事課	
S26010227	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 フランジ付T字管	φ500×75 形式2 7.5K 外面特殊塗装DD	弁室内部	個	材	410,000 円	水道局 工事課	
S26010228	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 曲管22 1/2"	φ500 外面特殊塗装DD	弁室内部	個	材	367,000 円	水道局 工事課	
S26010229	2フランジ付T字管 STW400 1350A×300A	L=2000mm I=1000mm T=13mm 外面プラスチック被覆 7.5K	φ300分岐先(排水用)、φ1350ー口がフランジ	本	材	2,480,000 円	水道局 工事課	
S26010230	2フランジ付T字管 STW400 1350A×500A	L=2440mm I=1000mm T=13mm 外面プラスチック被覆 7.5K	φ500分岐先、φ1350ー口がフランジ	本	材	3,260,000 円	水道局 工事課	
S26010231	不断水式仕切弁 施工費 昼間	φ500 7.5K		箇所	工	2,760,000 円	水道局 工事課	
S26010232	急速空気弁(フランジ型)	φ150 7.5K GF 形式2		個	材	1,400,000 円	水道局 工事課	
S26010233	充式機能付バタフライ弁 右閉	φ1350 フランジ形 7.5K センターキャップ式 ロングスタンドL=3000(管芯～キャップ天)		基	材	24,200,000 円	水道局 工事課	
S26010234	充式機能付バタフライ弁 左閉	φ500 NS形両受 センターキャップ式		基	材	3,990,000 円	水道局 工事課	
S26010235	割T字管(ダクティル製)材料費	φ500×500 7.5k		基	材	2,180,000 円	水道局 工事課	
S26010236	不断水式仕切弁	φ500 7.5K		基	材	7,980,000 円	水道局 工事課	
S26010237	フランジ接合材	φ1350 GF 7.5K ボルト長L2		組	材	600,000 円	水道局 工事課	
S26010238	フランジ付T字管 STW400 1350A×600A	L=2000mm I=1000mm T=12mm 外面プラスチック被覆 7.5K	φ600分岐先がフランジ	本	材	1,940,000 円	水道局 工事課	
S26010239	フランジ付T字管 STW400 1350A×250A	L=1000mm I=870mm T=12mm 外面プラスチック被覆 7.5K	φ250分岐先がフランジ	本	材	750,000 円	水道局 工事課	
S26010240	フランジ蓋 250A	SS400 外面プラスチック被覆		個	材	54,000 円	水道局 工事課	
S26010241	フランジ固定金具	φ500		組	材	350,000 円	水道局 工事課	
S26010242	鋼継輪	φ1,350 T=13mm W=300mm 二つ割製作		組	材	68,000 円	水道局 工事課	
S26010243	鋼継輪	φ1,350 T=12mm W=300mm 二つ割製作		組	材	63,000 円	水道局 工事課	
S26010244	電気防食装置 材料費	ハンドホール・ターミナル(PL-Ⅱ型)・リード線含む		箇所	材	112,000 円	水道局 工事課	
S26010245	割T字管(ダクティル製)施工費 昼間	φ500×500 7.5k		箇所	工	2,150,000 円	水道局 工事課	
S26010246	鋼継輪設置費 昼間	φ1,350		箇所	工	920,000 円	水道局 工事課	
S26010247	電気防食装置設置 施工費 夜間	ハンドホール・ターミナル(PL-Ⅱ型)・リード線含む		箇所	工	392,000 円	水道局 工事課	
S26010248	電気防食装置設置 施工費 昼間	ハンドホール・ターミナル(PL-Ⅱ型)・リード線含む		箇所	工	261,000 円	水道局 工事課	
S26010249						円		
S26010250						円		
S26010251						円		
S26010252						円		