

動物舎ごとの資材 搬出・搬入量一覧

館	動物舎		屋内/屋外	資材の種類	数量 (m ³)		施工方法等		
					搬出	搬入	転圧	施工方法その他連絡事項	実施時期
ゾウ舎	アジアゾウ	—	屋内	ゾウ砂 (kz30k)		30	—	・特殊な砂のため、kz30k (焼砂工房カズマ) を指定。 ・ゾウ舎裏指定場所への搬入 (獣舎への搬入は園で実施)。	
カバ・ライオン館	ライオン	大展示室	屋内	山砂		1	有	・減少分の補充。	早
		小展示室	屋内	山砂 (赤系)	3.5		有	・全砂入替え (山砂 (赤系)、碎石 (40-20) 合計7m ³ 程度) 搬出。 ・搬入時、透水管に傾斜をつけながら埋設しなおす作業有。 ・全砂等搬出後に床清掃を行う (園実施) ことから、搬出1日、搬入1日 (計2日間) の作業日程とする。	早
				山砂		5			
				透水シート		15m ²			
				碎石 (40-20)	3.5	2			
	碎石 (7号)				1				
遮水シート		25m ²							
赤土		1							
シマウマ	—	屋外	碎石 (7号)		1	有	・機械音に敏感な動物なので、人力作業で実施。		
カンガルー館	オオカンガルー	大展示室1、小展示室2	屋内	荒目砂	20	23	有	・全砂入替 (64m ³ ×深さ35cm程度)。	
		—	屋外	黒土		5	—	・カンガルー館補充用 (屋外指定場所に堆積)。	
	オグロブレイドツグ	オス展示室、メス展示室	屋内	赤土		1	—	・オス展示室、メス展示室合計1m ³ 搬入。ガラス側 (観覧通路側) に盛るように施工。	
こども動物園	こども動物園共用	—	屋外	荒目砂		5	—	・こども動物園補充用 (屋外指定場所に堆積)。	
高山館	レッサーパンダ	大放飼場1、小放飼場2	屋外	黒土		2	—	・各屋外放飼場外周の傾斜部分 (1m幅程度) に黒土を敷き均し後、火山れきで覆う。	
				火山れき		1			
キリン館	キリン	大・中展示室	屋内	荒目砂	14	18	有	・70m ³ ×深さ20cm程度の入れ替え。4m ³ は補充分として指定場所に搬入。	早
		—	屋外	黒土		4	—	・黒土は32m ³ ×厚さ10cm程度敷き均し。	
エシシカ・オオカミ舎	シンリンオオカミ	メイン放飼場	屋外	山砂 (赤系)	2		—	・屋外メイン放飼場内スロープ下部分 (幅2m×奥行20m程度)。 ・オオカミ舎裏に用意する海砂を放飼場内へ搬入。	
				海砂		3			
		サブ放飼場	屋外	ゾウ堆肥		3	—	・園内堆積場所にあるゾウ堆肥を放飼場内 (幅3m×奥行9m程度) へ搬入。	
チンパンジー館	チンパンジー	小展示室	屋内	ウッドチップ		3	—	・34m ³ ×深さ10cm程度。	早
モンキーハウス	マンドリル	—	屋内	ピールチップ		4	—	・トンバックのまま指定場所に搬入 (獣舎への搬入は園で実施)。	
	フサオマキザル	—	屋内	ピールチップ		3.5	—	・トンバックのまま指定場所に搬入 (獣舎への搬入は園で実施)。	
熱帯鳥類館	フラミンゴ	—	屋内	黒土	4	5	—	・21m ³ ×深さ20cm程度分搬出。黒土は、粒が細かく、水はけが悪いもの (砂の含有が少なく、泥状になるもの) を希望	早
		—	屋外	黒土	6	4	—	・黒土は、粒が細かく、水はけが悪いもの (砂の含有が少なく、泥状になるもの) を希望。	
総合水鳥舎	フンボルトペンギン	メイン寝室横	屋内	ビリジャリ (5-25)	1	1	—	・全砂入替 (4m ³ ×深さ20cm程度)。	
		サブ寝室	屋内	ビリジャリ (5-25)	2	2	—	・全砂入替 (10m ³ ×深さ20cm程度)。	
爬虫類館	コオロギ	—	屋外	バンカー砂		1	—	・屋外指定場所への堆積のみ。	
合計 (m ³)					56.0	129.5	※透水シート、遮水シートを除く。		

資材名	搬出	搬入
ビリジャリ (5-25)	3	3
荒目砂	34	46
碎石 (7号)	0	2
碎石 (40-20)	3.5	2
バンカー砂	0	1
火山れき	0	1
山砂	0	6
山砂 (赤系)	5.5	0
赤土	0	2
黒土	10	20
海砂	0	3
ウッドチップ	0	3
ピールチップ	0	7.5
ゾウ堆肥	0	3
ゾウ砂 (kz30k)	0	30
砂量合計 (m ³)	56.0	129.5

※ (搬入) 透水シート15m²、遮水シート25m²