

【修繕内容】

(1) φ30クレモナロープ撤去及び新設

【撤去・新設】①12.2m、②12.2m、③7.9m、④14.8m、⑤8.9m、⑥13.3m、⑦9.1m、⑧11.1m、⑨9.4m、⑩9.1m、
⑪12.8m、⑫11.7m、⑬6.9m、⑭4.0m、⑮4.0m、⑯6.0m、⑰8.0m、⑱9.0m
計170.4m撤去及び新設（取付最大高さ：放飼場レベル+14.6m）

【新設】①6.0m、②6.0m、③7.0m、④7.0m、⑤7.0m、⑥8.0m、⑦8.0m、⑧8.0m、⑨9.0m、⑩9.0m、⑪10.0m、
⑫10.0m）計95.0m新設（取付最大高さ：放飼場レベル+14.6m）

※設置位置、ロープ長さ、張力については動物専門員と協議の上、現地にて調整すること。

※新設するすべてのロープは、両端にシンプル、クリップ（端部につき2か所）、シャックルを頑強に取付けてから新設すること。

(2) 既設タイヤブランコ撤去（ロープ3,800×2本、タイヤφ600、ロープ取付金物含む）撤去

(3) 既設赤松丸太3本撤去（φ250×6,000、φ240×5,000、φ350×7,500）（端部最大高さ：放飼場レベル+5,000）

(4) 赤松丸太新設（φ450×6,500）立てかけ（端部最大高さ：放飼場レベル+2,400）
（φ300×6,500）立てかけ（端部最大高さ：放飼場レベル+2,400）
（φ450×1,900）横置き
赤松丸太3本は支給品。

(5) 日除け用消防ホース設置（L2,000×27本、ボルト止め27か所）×2か所
ホース、取付金物は支給。
設置位置については動物専門員と協議の上、現地にて調整すること。

(6) タワー最下部既設ネット撤去（2,200×2,800、#200）


(7) チンパンジーデッキ庇・床木部撤去新設
内向きタイプ3基+外向きタイプ1基 全4基
木製庇・床：φ135半割丸太（トドマツ防腐剤加圧注入加工材）

(8) チンパンジーデッキ手摺部補強
チンパンジーデッキの手摺部（φ25、20か所）を溶接補強し、溶接周囲はフッ素樹脂系塗料で補修塗装を行う。

(9) チンパンジー遊具タワー基部ケレン・塗装
チンパンジー遊具タワー基部について、ケレンを処理行い、錆止め塗装の上、上塗りを2回行う。
（φ110×9本、φ85×6本、φ40×6本）：GL+300程度

(10) シーリング撤去新設

壁面入隅部に設置している逸走防止用金物と壁面のシーリング撤去・新設。（15×20、L2,800×2か所）
放飼場内壁部分の目地シーリング撤去・新設。（15×20 L3,000、15×20 L5,800）



(1) ロープ撤去・新設①～⑱
ロープ新設①～⑱

(3)、(4) 赤松丸太撤去・新設

(5)、(6)、(7)、(8)、(9)
タワー改修

(2) タイヤブランコ撤去

(10) 【撤去・新設】目地シーリング

配置図 S=1/400