



【13】 コンセントカバー (w75×H130) 撤去、
鋼板 (w100×H150) 新設

【2、3】 扉固定 (A-05参照)

【4】 扉撤去 (A-05参照)

【11】 集水装置固定
閉鎖金物新設
(A-06参照)

【12】 グレーチング蓋撤去
(A-06参照)

【6b】 扉 (2,000×2,000×H2,000) 新設
(丸棒φ16@50、帯鉄t6 W44@400)

【6e、6f】 採血用アタッチメント新設 (A-06参照)

【14】 水飲み器新設 FL+1,000
(SUS 水1L程度貯水可能)

【6a】 既存扉w2,000×H2,000撤去

【6d】 開き戸 (框仕様、W800×H1,000) 新設扉に新設