

公 示 用

令 和 5 年 度 施 行

設 計 書

業務名 円山動物園ホッキョクグマ館産室修繕業務

札幌市環境局円山動物園

業 務 名 円山動物園ホッキョクグマ館産室修繕業務

総委託費 円

委託費計 円

消費税等相当額 円

業 務 説 明

1 業務の概要

ホッキョクグマ館において、ホッキョクグマの出産及び健康管理に必要な断熱、防音、遮光修繕を行う。

2 履行期間

契約締結日から令和5年9月30日まで。

3 特記仕様書

別添による。

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接人件費		式	1			第1～3号内訳書
小 計						①
直接物品費率						
積上直接物品費		式	1			第4号内訳書
小 計						②
直接業務費	計					③=①+②
業務管理費率						
小 計						④
業務原価	計					⑤=③+④
一般管理費等率						
小 計						
再 計	(端数調整)					⑥
業務価格	計					⑤+⑥
消費税等相当額		式	1			10%
保全業務費計						

直接人件費 内訳書

第1号内訳書

名 称	摘 要	数量	単 位	単 価	金 額	備 考
【直接仮設】						
墨出し(内部改修)	複合改修	1	式			
養生(内部改修)	複合改修	1	式			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	1	式			
内部仕上足場(簡易型移 動式足場)	掛払い手間、賃料、 修理費含む	1	式			
仮設材運搬(足場)		1	式			
計						
【現場共通】						
搬出入・小運搬		1	式			
計						

直接人件費 内訳書

第3号内訳書

名 称	摘 要	数量	単 位	単 価	金 額	備 考
【大寝室・キープスペース】						
軽量鉄骨壁下地	100形 @450 材工共	42.3	m ²			
軽量鉄骨天井下地	屋内 @300 材工共	38.7	m ²			
梁型軽量鉄骨下地	1,400×400程度 材工共	22.4	kg			
天井ワゴンベニヤ張り	t9 材工共	44.3	m ²			
壁GWB	32Kg/m ³ 薄手がラスクロス額貼り 材工共	78.2	m ²			
天井GWB	32Kg/m ³ 薄手がラスクロス額貼り 材工共	44.3	m ²			
出隅巻き込み加工		47.4	m			
トップライト塞ぎ	材工共	2	か所			
各部取合い調整		1	式			
計						

