「円山動物園キリン館キーパー通路特殊建具修繕業務」に関する質問と回答

	質問	回答
1	特殊建具の戸車及びレールについて、「調整」とありますが、調整では機能回復が困難な場合、戸車、レールその他関連部品の交換は本業務に含まれるでしょうか。	調整にともなう軽微な部品交換等は本業務に含まれますが、戸車及びレールの交換等、当初の想定を大幅に超える修繕が必要となった場合は、別途協議とします。
4	調整の結果、部品交換が必要と判断された場合は、本業務対象外として別途協議と考えてよろしいでしょうか。	
2	「環貫金物修理(高さ変更固定)」について、既設金物の固定方法(ビス固定、ボルト固定、溶接固定等) 現状及び発注者が想定する修繕方法をご教示願います。	既設金物の固定方法はビス固定です。修繕方法は、金物の取付高さを変更した上で、ビスにより固定することを想定しています。
3	仕様書に「指定色」との記載がありますが、本業務において塗装補修を想定しているでしょうか。想定している場合は、塗装対象範囲及び補修程度(全面塗装・部分補修等)をご教示願います。	本業務において塗装補修は想定しておりません。