

業 務 名 円山公園第一駐車場ロードヒーティング改修業務

総委託費 円

委託費計 円

消費税及び地方消費税の額 円

業 務 説 明

1 委託の概要

本業務は、札幌市円山公園第一駐車場の出入口ロードヒーティングが、現在稼働不能となっていることから、既設ヒーティングケーブルを一旦撤去し、敷設替えするものである。

なお、駐車場入口には、カーゲート動作用ループコイルが埋設されていることから、これらの一時撤去、再設置及び調整も含まれるものとする。

2 履行期間

契約日から令和元年11月29日までとする。

3 仕様書等

別添による。

業務費 内訳書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接人件費（整備作業）		式	1			
再計						
直接物品費		式	1			
再計						
直接業務費		式	1			
業務管理費		式	1			
支給品評価価格		式	1			
支給品業務管理費		式	1			
業務管理費再計						
業務原価		式	1			
一般管理費		式	1			
再計						
一般管理費 合計						
業務価格		式	1			
消費税及び地方消費税		式	1			
業務費計		式	1			

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
円山動物園第一駐車場ロードヒーティング改修費						
ロードヒーティングユニット	250w/m2 5.9m2 M-P-360-250-8 磁気対策型	11	面			
ロードヒーティングユニット	250w/m2 10.8m2 M-SV-110-250-8	3	面			
ロードヒーティングユニット	250w/m2 6.0m2 M-SV-360-250-8	2	面			
耐熱リードケーブル	RHVV3.5sq×1C	200	m			
耐熱リードケーブル	RHVV3.5sq×2C	318	m			
路面水分センサー	水分感知器	1	台			
路面温度センサー	白金測温抵抗体	1	台			
プルボックス	300×300×100 マリン e端子付き	2	台			
FEP30	埋設	138	m			
PF28	埋設	53	m			
FEP40	埋設	5	m			
管路舗装切断	20cm以下	94	m			
ヒータ敷設箇所 舗装切断	20cm以下	44	m			
舗装取り壊し(管路)	100mm以下	28	m2			
舗装取り壊し (ヒーターパネル分)	100mm以下	110	m2			
管路掘削	根切り(人力)	34	m3			
管路埋め戻し	人力根切り土	34	m3			

