

公 示 用

平 成 29 年 度 施 行

設 計 書

業務名 円山動物園園内施設改善業務その1

札幌市環境局円山動物園

業 務 名 円山動物園園内施設改善業務その1

総委託費 円

委託費計 円

消費税及び地方消費税の額 円

業 務 説 明

1 委託の概要

本業務は、札幌市円山動物園施設の動物管理センターの指摘事項の改善を行うものである。

2 履行期間

着手の日から平成29年9月29日までとする。

3 特記仕様書

別添による。

本業務費 内訳書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接費		式	1			1号内訳書
再計						
直接物品費		式	1			
再計						
直接業務費		式	1			
業務管理費		式	1			
再計						
業務原価		式	1			
一般管理費		式	1			
再計						
業務価格		式	1			
消費税及び地方消費税		式	1			
業務費計		式	1			

仮設 内訳書

第2号内訳書

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し	内部改修 複合改修	73.6	m ²			
養生	内部改修 複合改修	73.6	m ²			
整理整頓後片付け	内部改修 複合改修	73.6	m ²			
内部仕上足場（改修）	階高4.0m以下 脚立 一般	73.6	m ²			
仮設材運搬	内部仕上足場 脚立足場	73.6	m ²			
仮間仕切	鉄板 t 1.0 片面張	16.4	m ²			
仮設扉	南京錠1か所 両シリンダー錠	1.0	箇所			
小 計						

檻製作 内訳書

第3号内訳書

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨材料		1.0	式			
特注金網	40×60 φ6 鉄製	1.0	式			
レール部材		1.0	式			
工場組立費		1.0	式			
亜鉛メッキ処理費	鉄骨材料 金網 レール部材	1.0	式			
焼付塗装費	鉄骨材料 金網 レール部材	1.0	式			
現場取付費		1.0	式			
ベッド	木敷込 (2か所)	1.0	式			
承認図面・副資材費	檻製作分	1.0	式			
運搬・諸経費	檻製作分	1.0	式			
小 計						

建具 内訳書

第4号内訳書

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
SA-1'	扉のみ 820×1855 SUS蝶番、錠前、ドアクローザー、強化ガラス窓	1.0	台			
同上焼付塗装費		1.0	式			
SD-1	650×1850 SUS蝶番、錠前3か所、ドアクローザー、強化ガラス窓	1.0	台			
同上焼付塗装費		1.0	式			
SW-1	2515×1250 格子付き両袖FIX両開き框ドア	1.0	台			
同上焼付塗装費		1.0	式			
設計・取付費	建具分	1.0	式			
運搬・諸経費	建具分	1.0	式			
小 計						

左官 内訳書

第5号内訳書

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
建具周囲防水モルタル充填	外部建具	13.0	m			
壁樹脂モルタル塗り	薄塗 3mm厚 コテ	3.8	m ²			
檻取合いモルタル成形		32.0	m			
小 計						

とりこわし 内訳書

第6号内訳書

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
サル檻撤去		24.42	m ²			
SW撤去	W2545×H1230 枠共	1.0	箇所			
SD撤去	W650×H1850 枠共	1.0	箇所			
SD撤去	W800×H1850	1.0	箇所			
木組ベッド撤去		1.0	式			
コンクリート上の木組鋼材撤去		1.0	式			
詰めモルタル撤去		32.0	m			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	12.0	m			
建具周囲はつり	RC壁面 150mm	12.0	m			
小 計						