

令和8年度施行

公示用設計書

業務名

円山動物園ゾウ舎排水改良業務

札幌市円山動物園

業務名

円山動物園ゾウ舎排水改良業務

一金	総委託費		円
	内訳	業務委託費	円
		消費税相当額	円

業務説明書

1 業務の概要

ゾウ舎において排水不良となり水たまりが生じている箇所の既設暗渠管周りの透水シートを撤去し、碎石(40-20)を入れ、暗渠管を再設置することで暗渠管に水が流れるように改良する。一部既設暗渠管がない部分については暗渠管を新設し、既設暗渠管に接続する。

2 業務委託箇所

札幌市円山動物園(札幌市中央区宮ヶ丘3番地1)

3 業務期間

契約締結日から令和8年12月15日まで

4 仕様書

別添仕様書による

本業務総括表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゾウ舎排水改良		式	1			第1号内訳書
直接業務費						
	共通仮設費	式	1			
小計						
	現場管理費	式	1			
役務原価						
	一般管理費等	式	1			
	再計 (端数調整)	式	1			
委託費						
	消費税等 相当額	式	1			10%
総委託費						

第1号内訳書

一 金

円

名称	形質	単位	数量	単価	金額	摘要
搬出		式	1			単-1
搬入		式	1			単-2
合計						

単-1号

一金

円

名称	形質	単位	数量	単価	金額	摘要
搬出(機械運搬)		m ³	94.5			
山口処理場残土運搬		m ³	94.5			
計						

単-2号

一金

円

名称	形質	単位	数量	単価	金額	摘要
搬入(機械運搬)		m ³	94.5			
既設暗渠管撤去・再設置		m	96			
碎石(40-20)		m ³	42			
ソウ砂		m ³	52.5			
透水シート敷設費		m ²	105			
透水シート		m ²	105			
暗渠管敷設費		m	9			
Φ150暗渠管 合成樹脂管 ソケット付(4mに1個 計3個)		m	9			
計						