

公 示 用

令 和 8 年 度 施 行

設 計 書

業務名

円山動物園高山館レッサーパンダ獣舎修繕業務

札幌市環境局円山動物園

業務名 円山動物園高山館レッサーパンダ獣舎修繕業務

総委託費	円
委託費計	円
消費税等相当額	円

業 務 説 明

1 業務概要

高山館レッサーパンダ獣舎において、屋内展示スペースの拡張及び屋内と屋外をつなぐ
連絡トンネルを設置する。

2 履行期間

契約締結日から令和 9 年 1 月 29 日まで

3 特記仕様書

別添による。

1	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接人件費		式	1			第1号内訳書
小 計						①
直接物品費率						
積上直接物品費		式	1			第2号内訳書
小 計						②
直接業務費	計					③ = ① + ②
業務管理費率						
小 計						④
業務原価	計					⑤ = ③ + ④
一般管理費等率						
小 計						
再 計	(端数調整)					⑥
業務価格	計					⑤ + ⑥
消費税等相当額		式	1			10%
保全業務費計						

直接人件費 内訳書

第1号内訳書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【仮設（屋内放飼場）】						
養生費		47.3	m ²			
片付け清掃費	竣功清掃を含む	47.3	m ²			
安全工策費	カラーコーン コー ンバー	1.0	式			
【解体（屋内放飼場）】						
床 フローリング撤去	t13.5 集積共	8.2	m ²			
上がり框、AW-1敷居撤去	集成材 t30 W200程 度 集積共	7.1	m			
床 シンダーCON撤去	t300 集積共	8.2	m ²			
同上カッター入れ	コンクリート面 20~30mm	12.3	m			
同上 養生費	周囲シート養生 集 塵機損料ほか	1.0	式			
床 打込み断熱材撤去	t30 集積共	8.2	m ²			
床 ウッドチップ舗装撤去	t30 集積共	1.8	m ²			
同上カッター入れ	木材面 20~30mm	3.2	m			
床見切り材撤去	木製 集積共	2.7	m			
壁 黒板撤去	下地共 集積共	10.4	m ²			
鋼製手摺撤去	G-1 H1200 硝子共 集積共	2.5	m			
柱、梁 鋼材撤去	SW-1、2 H形鋼 100×100 集積共	15.0	m			

直接人件費 内訳書

第1号内訳書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FIX硝子撤去	SW-1、2 強化8mm・15mm 集積共	8.8	m ²			
FIX硝子撤去	AW-1 複層 FL5+A6+FL5 集積共	3.1	m ²			
【金属】						
鋼製手摺 G-1	W2570 H1500 焼付塗装 硝子別途	1.0	か所			
鋼製手摺 G-2	W5200 H1500 下部：巾木H300 焼付塗装 硝子別途	1.0	か所			
【鋼製建具（屋内放飼場）】						
AW-1改修 片引き窓付FIX	W1596 H2000 オペレーター仕様 材工	1.0	か所			
AW-1 複層ガラス(一部アクリル板t8)	FL5+A6+FL5 1596×1500 材工 シーリング共	1.0	式			
鋼製手摺FIX 強化ガラス	t8 材工 飛散防止フィルム、シーリング共	13.5	m ²			
【内装（屋内放飼場）】						
ウッドチップ敷き込み	材工 t250程度	16.2	m ²			
壁 ポリマーセメントモルタル塗り	t3程度 塗装下地 15.2m2程度	1.0	式			
同上 薄付け仕上塗材B	既存模様合せ 15.2m2程度	1.0	式			
柱型 針葉樹合板張り 部分補修	サイン板(黒板)・床材撤去部分 下地・塗装共	1.0	式			
AW-1敷居部見切り取付	集成材 50×25 L=4800 クリア塗装共	1.0	式			
【仮設（キーパー通路）】						
養生費		12.1	m ²			

直接人件費 内訳書

第1号内訳書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
片付け清掃費	竣功清掃を含む	12.1	m ²			
安全工策費	カラーコーン コー ンバー	1.0	式			
【解体（キーパー通 路）】						
鋼製建具撤去	W750×H2030 ドアの み 金物再利用 集積 共	3.0	か所			
鋼製建具撤去	W985×H2035 ドアの み 金物再利用 集積 共	2.0	か所			
【解体（鋼製建具）】						
SD-1 片開フラッシュドア W750 H2030	上部のぞき窓 下部 スライド扉 RW充填	3.0	か所			
SD-2 片開フラッシュアン グルドア W985 H2035	下部スライド扉 ハ ンドル	2.0	か所			
同上 耐候性塗装(DP塗装)	材工 下地調整、錆 止め塗装共 既存枠 共	20.9	m ²			
計						

積上物品費 内訳書

第2号内訳書

[illegible]