

公 示 用

平 成 29 年 度 施 行
設 計 書

業務名 円山動物園センターシャワーブース設置業務

札幌市環境局円山動物園

業 務 名 円山動物園センターシャワールーム設置業務

総業務費 円

業務価格 円

消費税及び地方消費税の額 円

業 務 説 明

1 委託の概要

本業務は、札幌市円山動物園の動物園センターに女性用シャワールームを設置するものである。

2 履行期間

着手の日から平成30年3月30日までとする。

3 特記仕様書

別添による。

本業務費 内訳書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接人件費		式	1			1号内訳書
再計						
直接物品費		式	1			
再計						
直接業務費		式	1			
業務管理費		式	1			
再計						
業務原価		式	1			
一般管理費		式	1			
再計						
業務価格		式	1			
消費税及び地方消費税		式	1			
総業務費		式	1			

直接人件費 内訳書

第1号内訳書

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 建築		1	式			第2号内訳書
2 シャワーユニット設置		1	式			第3号内訳書
3 電気設備		1	式			第4号内訳書
4 機械設備		1	式			第5号内訳書
小 計						
合 計						

建築 内訳書

第2号内訳書

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
既設間仕切壁及び建築解体撤去		1	式			
床下地組	プラ束、根太材	24	m ²			
床構造用合板張り	t 24、 t 4	24	m ²			
上り框	H200	1	箇所			
壁、戸袋、収納スペース造作	木下地、プラスターボード	17	m ²			
入口引戸	鍵、光窓付き1,745W×2,000H	1	式			
床タイルカーペット		23	m ²			
ソフト巾木		9	m			
壁クロス		20	m ²			
窓ガラスフィルム		6	m ²			
カーテンレール	1,400W×900D	3	箇所			
カーテンレール	3,000W×600D	1	箇所			
室名札シート張り	カッティングシート	1	式			
天井材撤去・更新	化粧石膏ボード	1	式			
養生・清掃費		1	式			
雑材料・消耗品費	建築	1	式			
コンクリート解体	300W×200H×3500L ベビークラッシュ工法 ガラ搬出含む	1	式			
小 計						
合 計						

シャワーユニット設置 内訳書

第3号内訳書

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
シャワーユニット本体	JSV0808TW7DK 相当	3	台			
シャワーユニット組立据付費		3	台			
雑材料・消耗品費	シャワーユニット設置	1	式			
小 計						
合 計						

電気設備 内訳書

第4号内訳書

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯設備						
保護管	電灯設備	1	式			
アウトレットボックス	4角中浅C付102×44	8	個			
ケーブル	EM-EEF1.6mm-2C	24	m			
	EM-EEF1.6mm-3C	30	m			
	EM-EEF2.0mm-2C	18	m			
埋込スイッチ (新金P)	1P×1	3	組			
	1P×2	1	組			
照明器具	LEKT412525N 相当	2	台			
照明器具 BTT	LEKTJ412525N 相当	2	台			
照明器具吊金物		1	式			
労務費	電灯設備	1	式			
雑材料・消耗品費	電灯設備	1	式			
コンセント設備						
保護管	コンセント設備	1	式			
アウトレットボックス	4角中浅C付102×44	18	個			
ケーブル	EM-EEF1.6mm-2C	24	m			
	EM-EEF1.6mm-3C	30	m			
	EM-EEF2.0mm-2C	18	m			
	EM-EEF2.0mm-3C	8	m			
埋込コンセント (新金P)	2P15A×1	2	組			

	2PE15A×2-ET	4	組			
	PLSW	1	組			
床暖房回路調査及び切離し		1	式			
労務費	コンセント設備	1	式			
雑材料・消耗品費	コンセント設備	1	式			
弱電設備						
アウトレットボックス	4角中浅C付102×44	2	個			
壁掛子時計切離		1	式			
構内電話配線切離		1	式			
雑材料・消耗品費	弱電設備	1	式			
放送・火災報知器設備設備						
アウトレットボックス	4角中浅C付102×44	2	個			
ケーブル	EM-AE0.9-4C	12	m			
	EM-HE1.2-3C	12	m			
既存感知器・アッテネーター移設		1	式			
労務費	放送・火災報知器設備設備	1	式			
雑材料・消耗品費	放送・火災報知器設備設備	1	式			
小計						
合計						

機械設備 内訳書

第5号内訳書

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
衛生設備						
洗面化粧台	LDBA060BAGMS1A+LMBA060-B1GDC1G 相当	2	台			
給水用仕切弁	GV32-5K 管端防食継手	2	個			
給湯用仕切弁	GV32-5K 管端防食継手	2	個			
	GV20-5K 管端防食継手	2	個			
ドルゴ通気弁	40 φ	1	個			
洗濯機用単水栓	13 φ	1	個			
洗濯機用排水金物	50 φ	1	個			
給水用塩ビライニング鋼管	SGP-VB 32A	24	m			
	SGP-VB 25A	3	m			
	SGP-VB 20A	3	m			
給水用保温付ポリブデン管	PB 20A	10	m			
給湯用耐熱性塩ビライニング鋼管	HTLP 32A	24	m			
	HTLP 20A	18	m			
給湯用保温付ポリブデン管	PB 20A	10	m			
排水用塩ビライニング鋼管	DVLP 80A	23	m			
排水用耐火性硬質塩ビ管	FSVP 80A	4	m			
	FSVP 65A	5	m			
	FSVP 50A	6	m			
排水用硬質塩ビ管	VP 40A	5	m			
コアー抜き	63 φ × 150L 発電機使用	4	箇所			
	110 φ × 150L 発電機使用	2	箇所			

拡大はつり	60φ→110φ	3	箇所			
既存給水・給湯接続替え	給水・給湯主管 天井内	3	箇所			
既存給水・給湯接続替え	給水・給湯枝管 天井内	4	箇所			
既存排水管接続	80A 天井内	1	箇所			
既存給水給湯排水管撤去	ピット・天井内	1	式			
洗面化粧台設置		2	台			
塗装防錆費		1	式			
防露費	衛生設備	1	式			
雑材料・消耗品費	衛生設備	1	式			
換気設備						
深型フード	100φ 防虫網なし	3	個			
SUS製スパイラルダクト	100φ	20	m			
塩ビ製フレキシブルダクト	100φ	6	m			
コア抜き	130φ×200L 発電機使用	3	箇所			
パイプファン接続費		3	箇所			
外壁コーキング費		1	式			
防露費	換気設備	1	式			
雑材料・消耗品費	換気設備	1	式			
小計						
合計						