

円山動物園施設修繕業務 質問および回答内容一覧

No.	質問内容	回答内容
共通事項		
1	工事車両・重機・資材の搬出入経路と駐車スペース 及び入場料金の有無について	東屋撤去については南門、屋根修繕についてはボイラー門から作業車は入場していただき管理通路を通り現地へは行っていただきます（入園料等はいただきません）。
2	工事場所までの通路の除雪工事場所での排雪が生じた場合の雪捨て場を教えてください	管理通路は除雪されており、高圧受電室棟までは車で入れます。また東屋は管理通路より若干除雪が必要となりますが、両脇に積んでも構いません。
3	仮設トイレの施設内の使用について、教えてください。	園内トイレは、動物園のお客様にご迷惑にならない程度にご利用ください。
4	作業時間について	基本的には 9:00~17:00 ですが、朝 8:00 位から入場は可能です。
5	工事範囲内外の区画仕様について教えてください	未舗装です。
6	高圧受電室、東屋撤去の資材搬出入路の確保と除排雪状況についてお知らせください	質問 1、2 と同じ。
7	工事に際しての騒音規制(飼育物)制限等お知らせください。	今のところ、仕様書にある、環境負荷低減事項に沿った範囲であれば問題ないと思われていますが飼育動物に何らかの変化があればその都度指示いたします。

東屋撤去関係		
8	工事範囲内の地下埋設物（電気・給排水・ケーブル線等の有無について	掘削深さの範囲であれば、地下埋設物はないと思われます。
9	解体工事において再利用資材（場内堆積）しないもの(場外廃棄) について教えてください	仕様書のとおりです。
10	杭の撤去後の埋戻しについて掘削土による均しのみでと考えてよろしいのか	掘削土均しで結構です。
11	杭の長さを教えてください	仕様書のとおりです。
12	撤去に伴う電気設備工事はありますか	ありません。
屋根修繕関係		
13	修繕範囲についてパラペット（斜め下り部分）の他に勾配屋根（平部部分）もある場合、範囲を教えてください	概ねパラペット部分だけの修繕と考えています。
14	破損原因によっては従来の下地組と異なる補強がある場合、方法を教えてください	破損原因は分かっておりませんので従来の下地組での修繕と考えており補強等は特に考えておりません。