

業 務 名 令和元年度秋期円山動物園動物舎砂入替および搬出業務

総委託費
一金
内訳 [業務委託費
消費税相当額

業務説明書

1 業務の大要

動物舎の砂の入替を行い、また入替えた土砂を山口処理場まで搬出するものである。

2 業務委託箇所

札幌市中央区宮ヶ丘3番地1

3 業務期間

令和元年 10 月 1 日から令和元年 11 月 30 日までとする。

4 仕様書

別添仕様書による。

本業務費内訳書

| 工種 | 種別 | 細目 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額(全体) | 摘要 |
|--------|-------------|----|----|----|----|--------|----|
| 本業務費 | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | |
| 直接業務費計 | | | | | | | |
| | 共通仮設費 | 定率 | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設費計 | | | | | | | |
| 純業務費計 | | | | | | | |
| | 現場管理費 | | 式 | 1 | | | |
| 業務原価計 | | | | | | | |
| | 一般管理費 | | 式 | 1 | | | |
| 業務価格 | | | | | | | |
| | 消費税等 相当額 | | 式 | 1 | | | |
| 業務委託費 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

—金

円

| 名称 | 形質 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----|----|---------|
| 搬出 | t=450程度掘削あり 人力掘削積込小運搬 ・機械積込運搬 | m ³ | 183.0 | | | |
| 碎石搬入 | 碎石7号、6号、 (40-20)、3号、1号 舗装用粒度調整済 | m ³ | 100.0 | | | |
| 洗い荒目砂搬入 | コンクリート用荒目砂 | m ³ | 91.0 | | | |
| 山砂等搬入 | 山砂、山砂(赤系) | m ³ | 14.5 | | | |
| 黒土・赤土・粘土搬入 | | m ³ | 32.5 | | | |
| ビリジャリ搬入 | ビリジャリ、5-25 | m ³ | 25.5 | | | |
| 火山れき搬入 | | m ³ | 4 | | | |
| ウッドチップ搬入 | カラマツ材 | m ³ | 19.0 | | | |
| バンカー砂搬入 | | m ³ | 11.0 | | | |
| ウッドチップ袋詰 | | m ³ | 6.5 | | | |
| 粘土造形工 | | m ³ | 10.0 | | | |
| 伐根 | C60cm以上90cm未満 | 本 | 3.0 | | | |
| 残土搬出 | 山口第3処理場 掘削積込運搬敷均し※碎石 類91m ³ 、ウッドチップ6.5m ³ は 含まない、R1春の残土50m ³ 含 む | m ³ | 133.5 | | | |
| 交通誘導員B | 入替作業27日 砂搬出作業7日 | 人 | 34 | | | |
| シート類 | 透水シート、 遮水シート | m ² | 172.0 | | | |
| 計 | | | | | 0 | |
| 再計 | | | | | 0 | 千円未満切捨て |