

公 示 用

令 和 8 年 度 施 行

設 計 書

業務名 円山動物園寒帯館アムールトラ屋外放飼場檻修繕業務

札幌市環境局円山動物園

業務名 円山動物園寒帯館アムールトラ屋外放飼場檻修繕業務

総委託費	円
委託費計	円
消費税等相当額	円

業 務 説 明

1 業務概要

寒帯館アムールトラ屋外放飼場において、屋外放飼場のメインとサブを隔てる檻へ
アクリル板及びスチール板を設置する。

2 履行期間

契約締結日から令和9年1月29日まで

3 特記仕様書

別添による。

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接人件費		式	1			第1号内訳書
小 計						①
直接物品費率						
積上直接物品費		式	1			第2号内訳書
小 計						②
直接業務費	計					③＝①＋②
業務管理費率						
小 計						④
業務原価	計					⑤＝③＋④
一般管理費等率						
小 計						
再 計	(端数調整)					⑥
業務価格	計					⑤＋⑥
消費税等相当額		式	1			10%
保全業務費計						

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
【直接仮設】						
足場組立・解体	2面 本足場仕様	160	m ²			
中棧・巾木		160	m ²			
ネット養生	メッシュシート	160	m ²			
昇降階段	2面	2	か所			
資材運搬費	場内小運搬共	1	式			
【アクリル板】						
ワイヤーメッシュ部 アクリル板貼り	厚5.0mm クリヤー W1, 135×H2, 072	1	か所			
ワイヤーメッシュ部 アクリル板貼り	厚5.0mm クリヤー W1, 160×H2, 072	1	か所			
ワイヤーメッシュ部 アクリル板貼り	厚5.0mm クリヤー W1, 120×H2, 072	1	か所			
ワイヤーメッシュ部 アクリル板貼り	厚5.0mm クリヤー W1, 185×H925	1	か所			
ワイヤーメッシュ部 アクリル板貼り	厚5.0mm クリヤー W620×H805	1	か所			
ワイヤーメッシュ部 アクリル板貼り	厚5.0mm クリヤー W540×H755	1	か所			
ワイヤーメッシュ部 アクリル板貼り	厚5.0mm クリヤー W1, 085×H1, 865	1	か所			
ワイヤーメッシュ部 アクリル板貼り	厚5.0mm クリヤー W725×H2, 075	1	か所			
ワイヤーメッシュ部 アクリル板貼り	厚5.0mm クリヤー W348×H2, 075	1	か所			
ワイヤーメッシュ部 アクリル板貼り	厚5.0mm クリヤー W1, 345×H2, 075	3	か所			
資材運搬費		1	式			

直接人件費 内訳書

第1号内訳書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【パネル廻り隙間塞ぎ】						
スチール板 4方 亜鉛メッキ処理	厚4.5mm W50mm W1,135×H2,072	1	か所			
スチール板 4方 亜鉛メッキ処理	厚4.5mm W50mm W1,160×H2,072	1	か所			
スチール板 4方 亜鉛メッキ処理	厚4.5mm W50mm W1,120×H2,072	1	か所			
スチール板 4方 亜鉛メッキ処理	厚4.5mm W50mm W1,185×H925	1	か所			
スチール板 4方 亜鉛メッキ処理	厚4.5mm W50mm W620×H805	1	か所			
スチール板 4方 亜鉛メッキ処理	厚4.5mm W50mm W540×H755	1	か所			
スチール板 4方 亜鉛メッキ処理	厚4.5mm W50mm W1,085×H1,865	1	か所			
スチール板 4方 亜鉛メッキ処理	厚4.5mm W50mm W725×H2,075	1	か所			
スチール板 4方 亜鉛メッキ処理	厚4.5mm W50mm W348×H2,075	1	か所			
スチール板 4方 亜鉛メッキ処理	厚4.5mm W50mm W1,345×H2,075	3	か所			
黒塗装	2液型弱溶剤型 シリコン塗装	12	か所			
資材運搬費		1	式			
計						

名	称
---	---

備考

[illegible]