

## 業 務 名 円山公園第一駐車場水道管改造及びトイレ改修業務

総委託費	円
委託費計	円
消費税及び地方消費税の額	円

### 業 務 説 明

#### 1 委託の概要

本業務は、円山公園第一駐車場に引き込まれている水道管の給水管をサイズダウンして、経費の節減を図るとともに、同駐車場の地下駐車場にあるトイレを和式便器を洗浄機付き洋式便器に交換し来客者が快適に利用できるよう改修するものである。

#### 2 履行期間

着手の日から令和2年3月31日までとする。



**本業務経費 内訳書(建築工費)**

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接人件費		式	1			
再計						千円未満切り捨て
直接物品費		式	1			
再計						千円未満切り捨て
直接業務費		式	1			直接人件費+直接物品費
業務管理費		式	1			
再計						千円未満切り捨て
業務原価		式	1			直接業務費+業務管理費
一般管理費		式	1			
再計						千円未満切り捨て
業務価格		式	1			業務原価+一般管理費
業務費計		式	1			



直接人件費内訳書（建築工費）

第2号内訳書

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
建築工費						
既設トイレブース撤去費		24	m <sup>2</sup>			
床撤去費	墨出し・養生共300×600	5	箇所			
床カッター入れ	20mm程度	10	m			
差し筋アンカー	D10-L450	192	本			
鉄筋加工・組立費	D10 材工共	1	式			
型枠取付	12-450×900	5	箇所			
生コン打設	0.2 打設手間	1	式			
床補修	タイル張り・下地モルタル共 1.2m <sup>2</sup>	1	式			
トイレブース新設		15	m <sup>2</sup>			
発生材積込み・運搬・処理費		1	式			
清掃片付け費		1	式			
小 計						

直接人件費内訳書（設備工費）

第3号内訳書

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
設備工費						
洋風大便器	CS230BN#NW1 便器	3	台			
洋風大便器	SH233BN#NW1 タンク	3	台			
洋風大便器	HP430-7 床フランジ	3	台			
洋風大便器	YH651S#NW1 紙巻器	3	台			
ウォシュレット（音姫付）	TCF585S#NW1	3	台			
給水用ステンレス鋼管	25SU	8	m			
給水用ステンレス鋼管継手接合材		1	式			
給水用ステンレス鋼管歯持金物		1	式			
大便器 据付	タンク式 高座面	3	組			
機械はつり（ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口	75φ×200	3	箇所			
機械はつり（ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口	125φ×200	3	箇所			
給水管保温		15	m			
大便器 撤去		5	組			
小 計						