



■ハイエナ展示室排水側溝  
 既存:擬岩仕上  
 修繕:既存目あらしの上勾配調整(1m程度)  
 (樹脂モルタル10~0mm程度)  
 ※委託者と協議・調整しながら施工し、  
 必要に応じて擬岩部分のはつりを行うこと

■ライオン展示室排水側溝  
 既存:擬岩仕上  
 修繕:既存目あらしの上勾配調整(1m程度)  
 (樹脂モルタル10~0mm程度)  
 ※委託者と協議・調整しながら施工し、  
 必要に応じて擬岩部分のはつりを行うこと

■ライオン展示室覗き穴  
 既存:合わせが5t8+8(枠:溶融亜鉛メッキ)  
 修繕:既存の上に7mm板新設(φ470厚さ25mm)  
 ※新設7mm板については、型取りを行う等、既存部分との間隙をなくすこと  
 また、ライオンが触っても取り外されないよう、  
 委託者と協議の上、強固に接着固定させること

2階レベル平面図

- 【特記事項】
- 1) 動物がいるため、ライオン側、ハイエナ側の同時作業は不可。  
 ライオン側の作業終了後、委託者が散水を行い、水勾配を確認する。  
 委託者が勾配の承諾をした場合、動物を移動させるので、  
 動物移動完了後にハイエナ側の作業に着手すること。  
 なお、ライオン側、ハイエナ側それぞれの勾配調整については、  
 委託者の承諾を以って作業完了とする。
  - 2) 資機材の搬出入及びモルタル打設時等に必要となる車両について、  
 9:30~17:00の間は原則、園路の通行不可。車両を入構させる場合は、  
 9:30までに退場するか、17:00以降に退場させること。  
 ただし、休園日である8月23日、9月13日及び27日を除く。
  - 3) 施設内において動物専門員の作業動線と重なる場合は、動物専門員の  
 作業を優先させること。  
 また、動物専門員の出勤状況によって、その日の作業内容を限定する  
 場合がある。

■ハイエナ側シュート部分  
 既存:コンクリート直均し 防塵塗装  
 修繕:既存目あらしの上樹脂モルタル(20~0mm程度)

■ハイエナ側部分  
 既存:コンクリート直均し 防塵塗装  
 修繕:既存目あらしの上樹脂モルタル(20~0mm程度)

■ライオン側1F部分の床面積2/3程度+ベッド  
 既存:コンクリート直均し 防塵塗装  
 修繕:既存目あらしの上図示方向へ勾配調整(樹脂モルタル20~0mm程度)

■ライオン側シュート部分  
 既存:コンクリート直均し 防塵塗装  
 修繕:既存目あらしの上図示方向へ勾配調整(樹脂モルタル20~0mm程度)

■ハイエナ側シュート排水側溝  
 既存:コンクリート直均し 防塵塗装  
 修繕:既存目あらしの上樹脂モルタル(50~0mm程度)

■ライオン側2F部分  
 既存:コンクリート直均し 防塵塗装  
 修繕:既存目あらしの上図示方向へ勾配調整(樹脂モルタル20~0mm程度)

■ライオン側シュート排水側溝  
 既存:コンクリート直均し 防塵塗装  
 修繕:既存目あらしの上図示方向へ勾配調整(樹脂モルタル50~0mm程度)